

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.18 по 31.12.18

По Строение "188 квартал - 10". По Подрядчику "ИП Акулова Е.В.". По договору "Договор подряда №1/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД		2786.499	85.142	12161.07		1322.27	13483.34
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		5.969	10.422	1585.43			1585.43
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	0.920	1.840	291.86			291.86
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	1.700	4.420	701.10			701.10
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.360	0.403	63.96			63.96
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	2.226	3.461	486.67			486.67
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	0.763	0.298	41.84			41.84
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		2.640	5.800	815.49		1231.56	2047.05
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,25 м2	м2	2.640	5.800	815.49		1231.56	2047.05
	Гвозди 1,6*25	кг				0.0185	0.93	
	Стекло 4мм	м2				2.7192	1036.75	
	Штапик оконный	м				21.5424	193.88	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		1043.400	10.434	1655.04			1655.04
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	1043.400	10.434	1655.04			1655.04
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		1594.640	18.862	2450.56		87.36	2537.92
	Выкашивание газонов	м2	1590.000	15.900	2063.98			2063.98
	Окраска металлических ограждений мусорных стоянок	1 п.м.	2.000	2.600	334.44		41.28	375.72
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0.48	41.28	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	2.640	0.362	52.14		46.08	98.22
	Эмаль ПФ-115 черная	кг				0.4118	46.08	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		139.850	39.624	5654.55		3.35	5657.90
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	42.600	3.408	479.16			479.16
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосуллек.	м2	83.000	23.904	3360.90			3360.90

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Переноска водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей	м	6.250	4.312	614.01		2.83	616.84
	Проволока вязальная	кг				0.0625	2.83	
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	4.000	4.200	666.20			666.20
	Ремонт оконных переплетов слуховых окон	створ	4.000	3.800	534.28		0.52	534.80
	Саморез 3,5*16	шт				4	0.52	
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		114.217	177.941	27852.40		7670.79	35523.19
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		33.000	26.010	4125.71		565.41	4691.12
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75		565.41	3422.16
	Лен сантехнический	кг				0.01	1.60	
	Манометр ДМ 0,5 до 1,6МПа 100мм	шт				1	350.00	
	Масло гидравл. ТНК	кг				0.01	0.63	
	Прокладки паранитовые ду 100	шт				3	93.18	
	Термометр	шт				1	120.00	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		13.142	11.847	1793.71			1793.71
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления,	100 м ³	13.042	11.346	1697.55			1697.55
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		68.075	140.084	21932.98		7105.38	29038.36
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов водоснабжения диаметром до 32 мм	врезка	5.000	22.300	3645.60		2479.00	6124.60
	Резьба ду25	шт				5	85.00	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				5	2394.00	
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления диаметром до 25 мм	врезка	5.000	17.300	2828.20		989.50	3817.70
	Резьба Ду20	шт				5	55.00	
	Шаровый кран ду 20	шт				5	934.50	
	Запуск системы отопления	1000 м	7.429	10.846	1524.99			1524.99
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м ³	0.100	1.517	244.22		546.66	790.88
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.67	81.83	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м ³				0.124	464.83	
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м ³	0.100	1.517	244.22		1580.82	1825.04

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Скотч 50мм/66 м	шт				5.01	245.49	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.372	1335.33	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	16.446	65.784	10434.66			10434.66
	Ремонт вентилях ГВС,,ХВС,отопления	шт	24.000	11.520	1619.71		326.40	1946.11
	Лен сантехнический	кг				0.48	326.40	
	Смена вентилях ГВС диаметром : 15 мм	шт	5.000	4.650	695.69		588.70	1284.39
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				5	588.70	
	Смена вентилях ХВС диаметром : 15 мм	шт	5.000	4.650	695.69		594.30	1289.99
	Лен сантехнический	кг				0.035	5.60	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				5	588.70	
	Итого:		2900.72	263.083	40013.47	71.95	8993.06	49006.53

Сдал: Андреев Э.В. Группа Советов. кв. № 41 Ташев П.В.
подпись МП

Принял: _____
подпись МП

инженер ИООА Султан Сулейманов О.В.