

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.18 по 31.12.18

По Строение "188 квартал - 12". По Подрядчику "ИП Акулова Е.В.". По договору
"Договор подряда №1/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД		4226.500	172.620	24928.47		1.04	24929.51
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		12.500	35.858	5345.78			5345.78
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.840	7.360	1167.44			1167.44
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	3.320	8.632	1369.20			1369.20
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.788	0.882	140.00			140.00
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	6.040	18.784	2641.08			2641.08
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	0.512	0.200	28.06			28.06
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		2139.600	21.396	3393.83			3393.83
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	2139.600	21.396	3393.83			3393.83
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		72.000	20.736	2915.48			2915.48
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	72.000	20.736	2915.48			2915.48
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд		1696.000	16.960	2201.58			2201.58
	Выкашивание газонов	м2	1696.000	16.960	2201.58			2201.58
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		306.400	77.670	11071.80		1.04	11072.84
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	105.600	8.448	1187.78			1187.78
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	184.800	53.222	7483.06			7483.06
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	8.000	8.400	1332.40			1332.40
	Ремонт оконных переплётв слуховых окон	створ	8.000	7.600	1068.56		1.04	1069.60
	Саморез 3,5*16	шт				8	1.04	
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		140.883	229.832	35884.07		1130.82	37014.89
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		66.000	52.020	8251.42		1130.82	9382.24
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	64.000	16.000	2537.92			2537.92

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	2.000	36.020	5713.50		1130.82	6844.32
	Лен сантехнический	кг				0.02	3.20	
	Манометр ДМ 0,5 до 1,6МПа 100мм	шт				2	700.00	
	Масло гидравл. ТНК	кг				0.02	1.26	
	Прокладки паранитовые ду 100	шт				6	186.36	
	Термометр	шт				2	240.00	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		26.945	24.270	3673.46			3673.46
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.200	1.002	192.32			192.32
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления,	100 м3	26.745	23.268	3481.14			3481.14
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		47.938	153.542	23959.19			23959.19
	Запуск системы отопления	1000 м	15.043	21.962	3087.97			3087.97
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	32.895	131.580	20871.22			20871.22
	Итого:		4367.38	402.452	60812.54	18.04	1131.86	61944.40

Сдал:

подпись

МП

Принял:

подпись

МП

Инженер МЭО-2 Сурф Сусикова ОВ