

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.18 по 31.12.18

По Строению "188 квартал - 17". По Подрядчику "ИП Акулова Е.В.". По договору "Договор подряда №1/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	<i>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</i>		1761.289	126.313	19976.69		2822.76	22799.45
	<i>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</i>		6.249	17.947	2677.03			2677.03
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	0.920	3.680	583.72			583.72
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	1.697	4.412	699.86			699.86
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.392	0.439	69.63			69.63
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	2.997	9.321	1310.49			1310.49
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	0.243	0.095	13.33			13.33
	<i>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</i>		1041.800	10.418	1652.50			1652.50
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	1041.800	10.418	1652.50			1652.50
	<i>Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов</i>		124.000	70.804	11919.14		773.76	12692.90
	Восстановление герметизации стыков цоколя и отмоксти раствором	м	124.000	70.804	11919.14		773.76	12692.90
	Цемент	кг				128.96	773.76	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта внутр отделки помещ общ пользован</i>		8.640	1.901	274.02		130.76	404.78
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических дверей:за 2 раза	м2	8.640	1.901	274.02		130.76	404.78
	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				1.391	130.76	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов</i>		100.600	20.443	2830.91		1918.24	4749.15
	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов,цоколей под перхлорвиниловыми красками:простых с земли и лесов	м2	30.200	1.510	205.15		414.34	619.49
	Грунтовка	кг				6.04	414.34	
	Окраска перхлорвинил красками по подготовл поверхн фасадов,цоколей:простых за 2 р с земли и лесов	м2	30.200	5.134	697.50		1369.72	2067.22
	Краска фасадная белая	кг				15.1	1369.72	
	Очистка вручную поверхности фасадов,цоколей от пенхлорвиниловых и маслянных красок: с земли и лесов	м2	12.400	2.976	404.32			404.32

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Перетирка штукатурки :фасадов,цоколей гладких с земли и лесов	м2	12.400	5.084	732.91		4.55	737.46
	Цемент	кг				0.7589	4.55	
	Ремонт бетонных крылец (заделка выбоин)	1 мест	3.000	2.391	336.17		34.15	370.32
	Цемент	кг				5.691	34.15	
	Шпатлевка ранее окр фасадов по окр перхлорвиниловыми кр: простых с земли и лесов	м2	12.400	3.348	454.86		95.48	550.34
	Шпаклевка	кг				6.2	95.48	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд</i>		480.000	4.800	623.09			623.09
	Выкашивание газонов	м2	480.000	4.800	623.09			623.09
	<i>Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД</i>		73.772	131.438	20654.92		2621.93	23276.85
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</i>		33.000	26.010	4125.71		565.41	4691.12
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75		565.41	3422.16
	Лен сантехнический	кг				0.01	1.60	
	Манометр ДМ 0,5 до 1,6МПа 100мм	шт				1	350.00	
	Масло гидравл. ТНК	кг				0.01	0.63	
	Прокладки паранитовые ду 100	шт				3	93.18	
	Термометр	шт				1	120.00	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление,горячее водосн)</i>		13.122	11.830	1791.11			1791.11
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления,	100 м3	13.022	11.329	1694.95			1694.95
	<i>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед</i>		27.650	93.598	14738.10		2056.52	16794.62
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов водоснабжения диаметром до 32 мм	врезка	4.000	17.840	2916.48		2056.52	4973.00
	Резьба Д32	шт				4	80.24	
	Шаровый кран ручка ду 32	шт				4	1976.28	
	Запуск системы отопления	1000 м	7.418	10.830	1522.74			1522.74

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	16.232	64.928	10298.88			10298.88
Итого:			1835.06	257.751	40631.61	177.16	5444.69	46076.30

Сдал: Анучин В. В. Суров Семенов. кв. 24 Буташова А.И.
 подпись МП Бур

Принял: _____
 подпись МП

инженер по п. 2 Суров Сушенов ОВ