

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.18 по 31.12.18

По Строению "189 квартал - 8". По Подрядчику "ИП Камалутдинова Т.Н.". По договору "Договор подряда №7/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		9.719	29.369	4395.59			4395.59
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.092	8.368	1327.33			1327.33
	189 квартал - 8		2.092	8.368	1327.33	0		1327.33
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков (2 раза в год)	1000 м	2.340	6.084	965.04			965.04
	189 квартал - 8		2.340	6.084	965.04	0		965.04
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.285	0.319	50.63			50.63
	189 квартал - 8		0.285	0.319	50.63	0		50.63
	Осмотр стен, перегородок, фасадов (2 раза в год)	1000 м	4.650	14.461	2033.29			2033.29
	189 квартал - 8		4.650	14.461	2033.29	0		2033.29
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала (2 раза в год)	1000 м	0.352	0.137	19.30			19.30
	189 квартал - 8		0.352	0.137	19.30	0		19.30
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		0.800	1.240	187.72		363.24	550.96
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	м2	0.800	1.240	187.72		363.24	550.96
	189 квартал - 8		0.800	1.240	187.72	19.199	363.24	550.96
	Гвозди 1,6*25	кг				0.015	0.76	
	Стекло 4мм	м2				0.824	289.04	
	Штапик оконный	м				18.36	73.44	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		50.100	37.331	5940.23		3617.67	9557.90
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.100	0.501	96.16		0.15	96.31
	189 квартал - 8		0.100	0.501	96.16	0.0007	0.15	96.31
	Лен сантехнический	кг				0.0007	0.15	
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	36.000	9.000	1427.58			1427.58
	189 квартал - 8		36.000	9.000	1427.58	0		1427.58
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	3226.33		122.33	3348.66
	189 квартал - 8		1.000	20.340	3226.33	5	122.33	3348.66
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56.72	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	1.000	3.940	624.96			624.96
	189 квартал - 8		1.000	3.940	624.96	0		624.96
	Установка манометров	компл	7.000	1.750	286.09		2745.19	3031.28
	189 квартал - 8		7.000	1.750	286.09	7.07	2745.19	3031.28
	Лен сантехнический	кг				0.07	15.19	
	Манометр техн.МП100 0-1,6 мПа	шт				7	2730.00	
	Установка термометров	компл	5.000	1.800	279.11		750.00	1029.11
	189 квартал - 8		5.000	1.800	279.11	5	750.00	1029.11
	Термометр ТТЖ-М	шт				5	750.00	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд		3823.100	38.231	4962.77			4962.77
	Выкашивание газонов	м2	3823.100	38.231	4962.77			4962.77
	189 квартал - 8		3823.100	38.231	4962.77	0		4962.77
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		187.440	47.680	6703.83		464.93	7168.76
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	34.190	2.735	384.57			384.57
	189 квартал - 8		34.190	2.735	384.57	0		384.57
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	150.000	43.200	6073.92			6073.92
	189 квартал - 8		150.000	43.200	6073.92	0		6073.92
	Смена :отливов(отметов)водосточных труб	шт	2.000	1.220	171.53		464.36	635.89
	189 квартал - 8		2.000	1.220	171.53	2.008	464.36	635.89
	Отметы водосточные	шт				2	464.00	
	Проволока вязальная	кг				0.008	0.36	
	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	м	1.250	0.525	73.81		0.57	74.38
	189 квартал - 8		1.250	0.525	73.81	0.0125	0.57	74.38
	Проволока вязальная	кг				0.0125	0.57	
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		33.941	105.789	16461.78		399.17	16860.95
	Запуск системы отопления	1000 м	12.241	17.872	2512.79			2512.79
	189 квартал - 8		12.241	17.872	2512.79	0		2512.79
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.100	1.517	244.22		399.17	643.39
	189 квартал - 8		0.100	1.517	244.22	0.291	399.17	643.39
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.167	6.73	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1.08)	м3				0.124	392.44	
	Осмотр систем водоснабжения,центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	21.600	86.400	13704.77			13704.77

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	189 квартал - 8		21.600	86.400	13704.77	0		13704.77
	Итого:		4105.10	259.640	38651.92	38.58	4845.01	43496.93

Сдал: Управдом Жамалутришова ЖНУ
подпись МП

кв № 12 Юрцев.

Принял: _____
подпись МП

Лишнее № 20 - 3 Верейкова И.С.
 Юрцев