

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.18 по 31.12.18

По Строению "189 квартал - 11". По Подрядчику "ИП Камалутдинова Т.Н.". По договору

"Договор подряда №7/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>		<b>9.710</b>	<b>29.441</b>	<b>4404.98</b>			<b>4404.98</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.092	8.368	1327.33			1327.33
	189 квартал - 11		2.092	8.368	1327.33	0		1327.33
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м	2.327	6.050	959.68			959.68
	189 квартал - 11		2.327	6.050	959.68	0		959.68
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.285	0.319	50.63			50.63
	189 квартал - 11		0.285	0.319	50.63	0		50.63
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	4.688	14.580	2049.91			2049.91
	189 квартал - 11		4.688	14.580	2049.91	0		2049.91
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	0.318	0.124	17.43			17.43
	189 квартал - 11		0.318	0.124	17.43	0		17.43
	<b>Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользое</b>		<b>1.000</b>	<b>1.550</b>	<b>234.65</b>		<b>386.03</b>	<b>620.68</b>
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	м2	1.000	1.550	234.65		386.03	620.68
	189 квартал - 11		1.000	1.550	234.65	7.155	386.03	620.68
	Гвозди 1,6*25	кг				0.005	0.25	
	Стекло 4мм	м2				1.03	361.30	
	Штапик оконный	м				6.12	24.48	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</b>		<b>50.100</b>	<b>37.331</b>	<b>5940.23</b>		<b>3617.67</b>	<b>9557.90</b>
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.100	0.501	96.16		0.15	96.31
	189 квартал - 11		0.100	0.501	96.16	0.0007	0.15	96.31
	Лен сантехнический	кг				0.0007	0.15	
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	36.000	9.000	1427.58			1427.58
	189 квартал - 11		36.000	9.000	1427.58	0		1427.58
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	3226.33		122.33	3348.66
	189 квартал - 11		1.000	20.340	3226.33	5	122.33	3348.66
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56.72	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	