

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.18 по 31.12.18

По Строению "189 квартал - 12". По Подрядчику "ИП Камалутдинова Т.Н.". По договору "Договор подряда №7/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>		<b>12.297</b>	<b>36.922</b>	<b>5529.65</b>			<b>5529.65</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.616	10.464	1659.80			1659.80
	189 квартал - 12		2.616	10.464	1659.80	0		1659.80
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м	2.949	7.667	1216.20			1216.20
	189 квартал - 12		2.949	7.667	1216.20	0		1216.20
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.578	0.647	102.69			102.69
	189 квартал - 12		0.578	0.647	102.69	0		102.69
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	5.788	18.001	2530.90			2530.90
	189 квартал - 12		5.788	18.001	2530.90	0		2530.90
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	0.366	0.143	20.06			20.06
	189 квартал - 12		0.366	0.143	20.06	0		20.06
	<b>Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</b>		<b>3.000</b>	<b>4.650</b>	<b>703.96</b>		<b>74.20</b>	<b>778.16</b>
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	м2	3.000	4.650	703.96		74.20	778.16
	189 квартал - 12		3.000	4.650	703.96	18.375	74.20	778.16
	Гвозди 1,6*25	кг				0.015	0.76	
	Штапик оконный	м				18.36	73.44	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</b>		<b>50.100</b>	<b>37.331</b>	<b>5940.23</b>		<b>80.80</b>	<b>6021.03</b>
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	189 квартал - 12		0.100	0.501	96.16	0		96.16
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	36.000	9.000	1427.58			1427.58
	189 квартал - 12		36.000	9.000	1427.58	0		1427.58
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	3226.33		65.61	3291.94
	189 квартал - 12		1.000	20.340	3226.33	3	65.61	3291.94
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	<b>Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)</b>	<b>1 узел</b>	<b>1.000</b>	<b>3.940</b>	<b>624.96</b>			<b>624.96</b>
	189 квартал - 12		1.000	3.940	624.96	0		624.96
	Установка манометров	компл	7.000	1.750	286.09		15.19	301.28