

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.18 по 31.12.18

По Строению "189 квартал - 13". По Подрядчику "ИП Камалутдинова Т.Н.". По договору "Договор подряда №7/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>		<b>10.369</b>	<b>31.803</b>	<b>4773.72</b>			<b>4773.72</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.616	10.464	1659.80			1659.80
	189 квартал - 13		2.616	10.464	1659.80	0		1659.80
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м	2.278	5.923	939.47			939.47
	189 квартал - 13		2.278	5.923	939.47	0		939.47
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.342	0.383	60.75			60.75
	189 квартал - 13		0.342	0.383	60.75	0		60.75
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	4.791	14.900	2094.94			2094.94
	189 квартал - 13		4.791	14.900	2094.94	0		2094.94
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	0.342	0.133	18.76			18.76
	189 квартал - 13		0.342	0.133	18.76	0		18.76
	<b>Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</b>		<b>3.000</b>	<b>4.650</b>	<b>703.96</b>		<b>1158.11</b>	<b>1862.07</b>
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	м2	3.000	4.650	703.96		1158.11	1862.07
	189 квартал - 13		3.000	4.650	703.96	21.465	1158.11	1862.07
	Гвозди 1,6*25	кг				0.015	0.76	
	Стекло 4мм	м2				3.09	1083.91	
	Штапик оконный	м				18.36	73.44	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</b>		<b>50.100</b>	<b>37.331</b>	<b>5940.23</b>		<b>3560.98</b>	<b>9501.21</b>
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.100	0.501	96.16		0.18	96.34
	189 квартал - 13		0.100	0.501	96.16	0.0008	0.18	96.34
	Лен сантехнический	кг				0.0008	0.18	
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	36.000	9.000	1427.58			1427.58
	189 квартал - 13		36.000	9.000	1427.58	0		1427.58
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	3226.33		65.61	3291.94
	189 квартал - 13		1.000	20.340	3226.33	3	65.61	3291.94
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	1.000	3.940	624.96			624.96