

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.18 по 31.12.18

По Строение "189 квартал - 15". По Подрядчику "ИП Камалутдинова Т.Н.". По договору

"Договор подряда №7/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		6.894	21.256	3189.67			3189.67
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.560	6.240	989.79			989.79
	189 квартал - 15		1.560	6.240	989.79	0		989.79
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	1.797	4.672	741.10			741.10
	189 квартал - 15		1.797	4.672	741.10	0		741.10
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.219	0.245	38.91			38.91
	189 квартал - 15		0.219	0.245	38.91	0		38.91
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	3.237	10.067	1415.43			1415.43
	189 квартал - 15		3.237	10.067	1415.43	0		1415.43
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	0.081	0.032	4.44			4.44
	189 квартал - 15		0.081	0.032	4.44	0		4.44
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		1.200	1.860	281.58		507.76	789.34
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	м2	1.200	1.860	281.58		507.76	789.34
	189 квартал - 15		1.200	1.860	281.58	19.611	507.76	789.34
	Гвозди 1,6*25	кг				0.015	0.76	
	Стекло 4мм	м2				1.236	433.56	
	Штапик оконный	м				18.36	73.44	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		50.100	37.331	5940.23		3617.63	9557.86
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.100	0.501	96.16		0.11	96.27
	189 квартал - 15		0.100	0.501	96.16	0.0005	0.11	96.27
	Лен сантехнический	кг				0.0005	0.11	
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	36.000	9.000	1427.58			1427.58
	189 квартал - 15		36.000	9.000	1427.58	0		1427.58
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	3226.33		122.33	3348.66
	189 квартал - 15		1.000	20.340	3226.33	5	122.33	3348.66
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56.72	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	