

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.18 по 31.12.18

По Строению "192 квартал - 1". По Подрядчику "ИП Глушаченко М.Б.". По договору "Договор подряда №8/ДП-2016 от 01.07.2016". По Работам из группы "Электронный паспорт МКД". По всем .

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД		6331.341	464.747	66499.76		23031.53	89531.29
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		296.341	84.881	12649.36			12649.36
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	3.680	14.720	2334.89			2334.89
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	3.330	8.658	1373.33			1373.33
	Осмотр покрытий полов	1000 м	3.950	4.424	701.73			701.73
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	270.000	11.880	1884.41			1884.41
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	14.412	44.821	6301.87			6301.87
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	0.969	0.378	53.13			53.13
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		23.000	31.426	4483.78		2952.96	7436.74
	Смена дверных приборов: пружины	шт	5.000	3.300	463.98		294.82	758.80
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				5	279.60	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.4	15.22	
	Смена дверных приборов: шпингалеты	шт	5.000	8.500	1195.10		141.25	1336.35
	Шпингалет	шт				5	121.00	
	Шуруп 30*3	кг				0.5	20.25	
	Смена оконных приборов : шпингалет	шт	8.000	13.576	1908.79		243.84	2152.63
	Гвозди 1,6*25	кг				0.8	40.32	
	Саморез 3,5*32	шт				32	9.92	
	Шпингалет	шт				8	193.60	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по заматке при площ стекол до 1 м2	м2	5.000	6.050	915.91		2273.05	3188.96
	Гвозди 1,6*25	кг				0.015	0.76	
	Стекло 4мм	м2				5.2	2149.89	
	Штапик оконный	м				20.4	122.40	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		1602.000	16.020	2541.09			2541.09
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	1602.000	16.020	2541.09			2541.09
	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		50.000	73.000	10661.65		17124.82	27786.47

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Ремонт бетонной отмостки	м2	50.000	73.000	10661.65		17124.82	27786.47
	Бетон М-100	м3				5	16175.00	
	Гвозди 1,8*32	кг				10	449.80	
	Гравий	т				2.5	500.02	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущ ремонта внутр отделки помещ общ пользован</i>		187.000	43.270	6119.67		1341.12	7460.79
	Окраска клеевыми составами: простая	м2	120.000	19.200	2608.51		426.89	3035.40
	Шпаклевка	кг				27.72	426.89	
	Окраска масляным составом ранее окрашенных металлических дверей:за 2 раза	м2	10.000	2.200	317.15		199.29	516.44
	Олифа	кг				1	56.00	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				1.61	143.29	
	Перетирка штукатурки:внутренних помещений	м2	24.000	7.680	1093.48		27.00	1120.48
	Гипс строительный	кг				2.3664	12.80	
	Цемент	кг				2.3664	14.20	
	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей:без подг с расчисткой старой краски до 10%	м2	30.000	6.300	920.11		423.42	1343.53
	Олифа	кг				0.6	33.60	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				4.38	389.82	
	Ремонт штук внутр стен по камню и бетону цем-изв р-ром, площадью отдел мест: до 1м2 толщ сл до 20мм	м2	3.000	7.890	1180.42		264.52	1444.94
	Известь	кг				9.24	183.88	
	Цемент	кг				13.44	80.64	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов</i>		60.000	17.280	2429.57			2429.57
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	60.000	17.280	2429.57			2429.57
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд</i>		2509.000	31.410	4069.76		287.28	4357.04
	Выкашивание газонов	м2	2500.000	25.000	3245.25			3245.25
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	8.000	4.960	638.00		243.84	881.84
	Олифа	кг				0.24	13.44	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				2.4	230.40	
	Окраска качели-балансира	качеля	1.000	1.450	186.51		43.44	229.95
	Олифа	кг				0.09	5.04	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.4	38.40	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</i>		1600.000	160.000	22496.00			22496.00

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30 см. Скалывание сосулек.	м2	1600.000	160.000	22496.00			22496.00
	Ремонт и изготовление инвентаря		4.000	7.460	1048.88		1325.35	2374.23
	Изготовление лопат для уборки снега	шт	2.000	4.480	629.89		780.71	1410.60
	Болт 6*60	кг				0.028	2.31	
	Гайка М6	кг				0.006	0.57	
	Гвозди 1,8*32	кг				0.072	3.24	
	Лист оцинков. 0,55 мм	т				0.001	39.00	
	Пила двуручная 1000 мм	шт				1	546.42	
	Саморез 3,5*45	шт				14	5.18	
	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0.5	91.34	
	Черенки д/лопат	шт				2	92.20	
	Шайба М6	кг				0.005	0.45	
	Изготовление скребков для уборки снега	шт	2.000	2.980	418.99		544.64	963.63
	Болт 6*60	кг				0.056	4.61	
	Гайка М6	кг				0.012	1.14	
	Пила двуручная 1250 мм	шт				0.6	415.96	
	Труба ду 32	т				0.001	46.48	
	Черенок	шт				2	76.00	
	Шайба М6	кг				0.005	0.45	
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		443.703	521.842	80254.40		34684.24	114938.64
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонт. индивидуальных тепловых узлов		74.200	64.902	10328.13		325.28	10653.41
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.200	1.002	192.31			192.31
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	64.000	16.000	2537.92			2537.92
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	4.000	2.000	317.24			317.24
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	2.000	36.020	5713.49		325.28	6038.77
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	
	Гайка М 16	кг				0.1	10.26	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	2.000	7.880	1249.93			1249.93
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	2.000	2.000	317.24			317.24

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед		369.503	456.940	69926.27		34358.96	104285.23
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления диаметром до 25 мм	врезка	20.000	69.200	11312.82		4898.00	16210.82
	Контрогайка Ду 20	шт				20	220.00	
	Муфта Ду20	шт				20	300.00	
	Резьба Ду20	шт				20	220.00	
	Сгон д 20	шт				20	420.00	
	Шаровый кран ду 20	шт				20	3738.00	
	Запуск системы отопления	1000 м	42.485	62.028	8721.15			8721.15
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	27.018	108.072	17142.38			17142.38
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	70.000	25.900	3487.95			3487.95
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110мм	м	70.000	49.700	8124.96		16661.61	24786.57
	Труба 100/1000	шт				70	16661.61	
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 160мм	м	30.000	20.400	2843.96		12799.35	15643.31
	Труба ПВХ 160*1м	шт				30	12799.35	
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром :100 мм	м	70.000	68.600	10881.33			10881.33
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром :150 мм	м	30.000	38.400	5353.34			5353.34
	Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС	м3	10.000	14.640	2058.38			2058.38
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования МКД		50.000	5.500	773.30		450.00	1223.30
	Смена ламп накаливания	шт	50.000	5.500	773.30		450.00	1223.30
	Лампа 95 вт	шт				50	450.00	
	Итого:		6825.04	992.089	147527.46	441.10	58165.77	205693.23

управдом Сдал: Григорьев Григорий Иванович инженер ЖЭО-3 Верейского А.В. Велик
 подпись МП

Принял: Курочкин Курочкин И.М. кв.105
 подпись МП