

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.18 по 31.12.18

По Строению "205 квартал - 13". По Подрядчику "ИП Матвеева Е.В.". По договору "Договор подряда №4/ДП-2016 от 01.07.2016". По Работам из группы "Электронный паспорт МКД". По всем .

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД		3273.275	153.436	21663.19		3083.06	24746.25
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		7.445	21.298	3169.39			3169.39
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	0.960	3.840	609.10			609.10
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	2.060	5.356	849.57			849.57
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.451	0.505	80.12			80.12
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	3.694	11.488	1615.25			1615.25
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	0.280	0.109	15.35			15.35
	Работы, выполн в целях надлежащего содержания. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		9.800	3.607	503.79		952.41	1456.20
	Малый ремонт дверных полотен в зимний период	м2	1.900	0.741	104.18		4.66	108.84
	Гвозди 3*70	кг				0.114	4.66	
	Малый ремонт дверных полотен в летний период	м2	1.900	0.646	90.83		4.66	95.49
	Гвозди 3*70	кг				0.114	4.66	
	Смена дверных приборов: замков навесных	шт	3.000	0.240	30.39		766.20	796.59
	Замок навесной	шт				3	766.20	
	Смена дверных приборов: пружины	шт	3.000	1.980	278.39		176.89	455.28
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				3	167.76	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.24	9.13	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		1560.000	16.640	2389.40			2389.40
	Очистка подвалов от мусора	м2	520.000	6.240	739.75			739.75
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	1040.000	10.400	1649.65			1649.65
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления		1.030	2.163	304.12			304.12
	Проверка исправности канализационных вытяжек (1раз в год)	1000 м	1.030	2.163	304.12			304.12
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		6.000	1.728	242.96			242.96
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	6.000	1.728	242.96			242.96

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд		1455.000	49.270	6632.19		701.90	7334.09
	Выкашивание газонов	м2	1404.000	14.040	1822.53			1822.53
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	2.000	1.240	159.50		55.96	215.46
	Олифа	кг				0.06	3.16	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.6	52.80	
	Окраска качелей - маятников	качели	1.000	1.450	186.51		43.44	229.95
	Олифа	кг				0.09	5.04	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.4	38.40	
	Окраска металлических ограждений мусорных стоянок	1 п.м.	10.000	13.000	1672.19		245.60	1917.79
	Олифа	кг				0.7	39.20	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				2.4	206.40	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	28.000	15.960	2330.96		127.44	2458.40
	Олифа	кг				0.42	22.10	
	Пудра алюминиевая	кг				0.336	49.27	
	Уайт-спирит	л				1.26	56.07	
	Окраска поверхности песочницы	песочн	2.000	1.320	169.79		91.16	260.95
	Олифа	кг				0.06	3.16	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				1	88.00	
	Окраска ранее окрашенных деревянных ограждений	м	6.000	1.440	185.23		92.92	278.15
	Олифа	кг				0.06	3.16	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				1.02	89.76	
	Ремонт деревянных скамеек	шт	2.000	0.820	105.48		45.38	150.86
	Брусok 30*40*2000	шт				2	37.20	
	Гвозди 3*80	кг				0.2	8.18	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		232.000	55.000	7896.91		767.69	8664.60
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	20.000	1.600	224.96			224.96
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	140.000	40.320	5668.99			5668.99
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	60.000	0.600	84.36			84.36
	Ремонт чердачных люков	шт	3.000	9.096	1442.81		3.68	1446.49
	Гвозди 3*70	кг				0.09	3.68	
	Смена проушин на люках	шт	9.000	3.384	475.79		764.01	1239.80
	Проушина д/замка	шт				9	760.50	
	Саморез 3,5*16	шт				27	3.51	
	Ремонт и изготовление инвентаря		2.000	3.730	524.43		661.06	1185.49
	Изготовление лопат для уборки снега	шт	1.000	2.240	314.94		388.73	703.67

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Болт 6*60	кг				0.014	1.15	
	Гайка М6	кг				0.003	0.28	
	Лист оцинков. 0,55 мм	т				0.0005	19.50	
	Пила двуручная 1000 мм	шт				0.5	273.21	
	Саморез 3,5*45	шт				7	2.59	
	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0.25	45.67	
	Черенки д/лопат	шт				1	46.10	
	Шайба М6	кг				0.0025	0.23	
	Изготовление скребков для уборки снега	шт	1.000	1.490	209.49		272.33	481.82
	Болт 6*60	кг				0.028	2.31	
	Гайка М6	кг				0.006	0.57	
	Пила двуручная 1250 мм	шт				0.3	207.98	
	Труба ду 32	т				0.0005	23.24	
	Черенок	шт				1	38.00	
	Шайба М6	кг				0.0025	0.23	
	<i>Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД</i>		131.981	133.108	20028.91		3380.41	23409.32
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта индивидуальных тепловых узлов</i>		38.100	35.928	5659.12		339.09	5998.21
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	2.000	1.000	158.62			158.62
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75		320.15	3176.90
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	1.000	3.940	624.96			624.96
	Ревизия и ремонт терморегулятора на системе ГВС в ИТП	шт	1.000	3.477	495.05		18.94	513.99
	Толуол ч.фас	кг				0.25	18.94	
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	1.000	1.000	158.62			158.62
	<i>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед</i>		93.881	97.180	14369.79		3041.32	17411.11
	Запуск системы отопления	1000 м	10.852	15.844	2227.65			2227.65

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	8.029	32.116	5094.24			5094.24
	Очистка от наледи и льда труб канализационного стояка над кровлей, в чердаке(состоит из 2 труб)	шт	10.000	2.500	351.50			351.50
	Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 100 мм	1 раст	25.000	14.500	2038.70		39.15	2077.85
	Цемент	кг				6.75	39.15	
	Ремонт вентиля ГВС,,ХВС,отопления	шт	25.000	12.000	1687.20		80.00	1767.20
	Лен сантехнический	кг				0.5	80.00	
	Слив и наполнение водой систем: водоснабжения, отопления, стояков : с осмотром системы	1000 м	9.000	13.140	1847.48			1847.48
	Смена вентиля ГВС диаметром : 25мм	шт	3.000	3.540	561.51		1461.29	2022.80
	Лен сантехнический	кг				0.0366	24.89	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				3	1436.40	
	Смена вентиля ХВС диаметром : 25мм	шт	3.000	3.540	561.51		1460.88	2022.39
	Лен сантехнический	кг				0.036	24.48	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				3	1436.40	
	Итого:		3405.26	286.544	41692.10	86.94	6463.47	48155.57

Сдал:

подпись

МП

Принял:

подпись

МП

; 205-13-46
Домская К.А.

Веретнова М.В. [подпись]