

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.18 по 31.12.18

По Строеению "207/210 квартал - 6". По Подрядчику "ИП Маньков В.А.". По договору

"Договор подряда №9/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Работа / Строеение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		9.497	25.188	3676.05			3676.05
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.000	4.000	634.48			634.48
	207/210 квартал - 6		1.000	4.000	634.48	0		634.48
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	1.162	3.021	479.22			479.22
	207/210 квартал - 6		1.162	3.021	479.22	0		479.22
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.400	0.448	71.06			71.06
	207/210 квартал - 6		0.400	0.448	71.06	0		71.06
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	5.520	17.167	2413.71			2413.71
	207/210 квартал - 6		5.520	17.167	2413.71	0		2413.71
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	1.415	0.552	77.58			77.58
	207/210 квартал - 6		1.415	0.552	77.58	0		77.58
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		902.200	9.022	1431.07			1431.07
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	902.200	9.022	1431.07			1431.07
	207/210 квартал - 6		902.200	9.022	1431.07	0		1431.07
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		33.000	28.340	4495.29		135.25	4630.54
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	207/210 квартал - 6		32.000	8.000	1268.96	0		1268.96
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	3226.33		135.25	3361.58
	207/210 квартал - 6		1.000	20.340	3226.33	3.34	135.25	3361.58
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56.72	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				1	21.87	
	Резина листовая	кг				0.2	13.71	
	Сальниковая набивка 8*8 мм	кг				0.14	42.95	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		2.830	0.028	3.67			3.67
	Выкашивание газонов	м2	2.830	0.028	3.67			3.67
	207/210 квартал - 6		2.830	0.028	3.67	0		3.67

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		450.000	60.100	8450.06			8450.06
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	200.000	57.600	8098.56			8098.56
	207/210 квартал - 6		200.000	57.600	8098.56	0		8098.56
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	250.000	2.500	351.50			351.50
	207/210 квартал - 6		250.000	2.500	351.50	0		351.50
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		0.100	0.501	96.16			96.16
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	207/210 квартал - 6		0.100	0.501	96.16	0		96.16
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		120.797	146.723	21930.19			21930.19
	Запуск системы отопления	1000 м	12.242	17.873	2512.99			2512.99
	207/210 квартал - 6		12.242	17.873	2512.99	0		2512.99
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	21.555	86.220	13676.22			13676.22
	207/210 квартал - 6		21.555	86.220	13676.22	0		13676.22
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	75.000	27.750	3737.09			3737.09
	207/210 квартал - 6		75.000	27.750	3737.09	0		3737.09
	Очистка канализационной сети: дворовой	м	12.000	14.880	2003.89			2003.89
	207/210 квартал - 6		12.000	14.880	2003.89	0		2003.89
	Итого:		1518.42	269.902	40082.49	3.34	135.25	40217.74

Сдал: Витя Маринич В. А.
подпись МП

Веретникова И. В.
Григорьев

Принял: _____
подпись МП

Кв. №1 (Измещение Янина Николаевича) Инф