

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.18 по 31.12.18

По Строению "207/210 квартал - 8". По Подрядчику "ИП Маньков В.А.". По договору "Договор подряда №9/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>		<b>13.636</b>	<b>31.714</b>	<b>4627.85</b>			<b>4627.85</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.250	5.000	793.10			793.10
	207/210 квартал - 8		1.250	5.000	793.10	0		793.10
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м	1.466	3.812	604.60			604.60
	207/210 квартал - 8		1.466	3.812	604.60	0		604.60
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.500	0.560	88.83			88.83
	207/210 квартал - 8		0.500	0.560	88.83	0		88.83
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	6.720	20.899	2938.43			2938.43
	207/210 квартал - 8		6.720	20.899	2938.43	0		2938.43
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	3.700	1.443	202.89			202.89
	207/210 квартал - 8		3.700	1.443	202.89	0		202.89
	<b>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</b>		<b>1138.900</b>	<b>11.389</b>	<b>1806.52</b>			<b>1806.52</b>
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	1138.900	11.389	1806.52			1806.52
	207/210 квартал - 8		1138.900	11.389	1806.52	0		1806.52
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</b>		<b>33.000</b>	<b>28.340</b>	<b>4495.29</b>		<b>135.25</b>	<b>4630.54</b>
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	207/210 квартал - 8		32.000	8.000	1268.96	0		1268.96
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	3226.33		135.25	3361.58
	207/210 квартал - 8		1.000	20.340	3226.33	3.34	135.25	3361.58
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56.72	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				1	21.87	
	Резина листовая	кг				0.2	13.71	
	Сальниковая набивка 8*8 мм	кг				0.14	42.95	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд</b>		<b>7400.000</b>	<b>74.000</b>	<b>9605.94</b>			<b>9605.94</b>
	Выкашивание газонов	м2	7400.000	74.000	9605.94			9605.94
	207/210 квартал - 8		7400.000	74.000	9605.94	0		9605.94

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</b>		<b>700.000</b>	<b>62.600</b>	<b>8801.56</b>			<b>8801.56</b>
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	200.000	57.600	8098.56			8098.56
	207/210 квартал - 8		200.000	57.600	8098.56	0		8098.56
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	500.000	5.000	703.00			703.00
	207/210 квартал - 8		500.000	5.000	703.00	0		703.00
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)</b>		<b>0.100</b>	<b>0.501</b>	<b>96.16</b>			<b>96.16</b>
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	207/210 квартал - 8		0.100	0.501	96.16	0		96.16
	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед</b>		<b>132.008</b>	<b>130.823</b>	<b>19059.64</b>			<b>19059.64</b>
	Запуск системы отопления	1000 м	15.346	22.405	3150.17			3150.17
	207/210 квартал - 8		15.346	22.405	3150.17	0		3150.17
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	13.662	54.648	8668.27			8668.27
	207/210 квартал - 8		13.662	54.648	8668.27	0		8668.27
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	85.000	31.450	4235.37			4235.37
	207/210 квартал - 8		85.000	31.450	4235.37	0		4235.37
	Очистка канализационной сети: дворовой	м	18.000	22.320	3005.83			3005.83
	207/210 квартал - 8		18.000	22.320	3005.83	0		3005.83
	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта стен</b>		<b>40.000</b>	<b>9.600</b>	<b>1552.47</b>		<b>1398.67</b>	<b>2951.14</b>
	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стен панелей монтаж. пеной	м	20.000	6.800	1094.73		1379.47	2474.20
	207/210 квартал - 8		20.000	6.800	1094.73	4.64	1379.47	2474.20
	Пена монтажная Проф. 750мл/0,9 кг	шт				4.64	1379.47	
	Устройство чеканки и расшивка швов цокольных, стеновых панелей раствором	м	20.000	2.800	457.74		19.20	476.94
	207/210 квартал - 8		20.000	2.800	457.74	3.2	19.20	476.94
	Цемент	кг				3.2	19.20	
	<b>Итого:</b>		<b>9457.64</b>	<b>348.967</b>	<b>50045.43</b>	<b>11.18</b>	<b>1533.92</b>	<b>51579.35</b>

Сдал: Влада Маносов В.А.  
подпись МП

Вережкова И.И.  
кв. 93 Габрииль Юрий Викторович