

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.18 по 31.12.18

По Строению "207/210 квартал - 17". По Подрядчику "ИП Маньков В.А.". По договору "Договор подряда №9/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем.

| Дата выполнения | Работа / Строение / Материалы | Ед. | Объем работ | Количество чел / часов | Стоимость работ | Количество материалов | Стоимость материалов | Всего |
|-----------------|---|--------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| | Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов | | 10.024 | 25.375 | 3702.10 | | | 3702.10 |
| | Осмотр внутренней отделки стен | 1000 м | 1.000 | 4.000 | 634.48 | | | 634.48 |
| | 207/210 квартал - 17 | | 1.000 | 4.000 | 634.48 | 0 | | 634.48 |
| | Осмотр всех элементов крыши, водостоков (2 раза в год) | 1000 м | 1.154 | 3.000 | 475.92 | | | 475.92 |
| | 207/210 квартал - 17 | | 1.154 | 3.000 | 475.92 | 0 | | 475.92 |
| | Осмотр покрытий полов | 1000 м | 0.400 | 0.448 | 71.06 | | | 71.06 |
| | 207/210 квартал - 17 | | 0.400 | 0.448 | 71.06 | 0 | | 71.06 |
| | Осмотр стен, перегородок, фасадов (2 раза в год) | 1000 м | 5.520 | 17.167 | 2413.71 | | | 2413.71 |
| | 207/210 квартал - 17 | | 5.520 | 17.167 | 2413.71 | 0 | | 2413.71 |
| | Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала (2 раза в год) | 1000 м | 1.950 | 0.760 | 106.93 | | | 106.93 |
| | 207/210 квартал - 17 | | 1.950 | 0.760 | 106.93 | 0 | | 106.93 |
| | Работы, выполняемые в зданиях с подвалами | | 1.154 | 0.011 | 1.82 | | | 1.82 |
| | Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. подв. окон) | м2 | 1.154 | 0.011 | 1.82 | | | 1.82 |
| | 207/210 квартал - 17 | | 1.154 | 0.011 | 1.82 | 0 | | 1.82 |
| | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта индивидуальных тепловых узлов | | 33.000 | 28.340 | 4495.29 | | 135.25 | 4630.54 |
| | Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона | шт | 32.000 | 8.000 | 1268.96 | | | 1268.96 |
| | 207/210 квартал - 17 | | 32.000 | 8.000 | 1268.96 | 0 | | 1268.96 |
| | Подготовка ИТП к отопительному сезону | шт | 1.000 | 20.340 | 3226.33 | | 135.25 | 3361.58 |
| | 207/210 квартал - 17 | | 1.000 | 20.340 | 3226.33 | 3.34 | 135.25 | 3361.58 |
| | Прокладки паранитовые 80 | шт | | | | 2 | 56.72 | |
| | Прокладки паранитовые д-50 | шт | | | | 1 | 21.87 | |
| | Резина листовая | кг | | | | 0.2 | 13.71 | |
| | Сальниковая набивка 8*8 мм | кг | | | | 0.14 | 42.95 | |
| | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд | | 3900.000 | 39.000 | 5062.59 | | | 5062.59 |
| | Выкашивание газонов | м2 | 3900.000 | 39.000 | 5062.59 | | | 5062.59 |
| | 207/210 квартал - 17 | | 3900.000 | 39.000 | 5062.59 | 0 | | 5062.59 |

| Дата выполнения | Работа / Строение / Материалы | Ед. | Объем работ | Количество о чел / часов | Стоимость работ | Количество материалов | Стоимость материалов | Всего |
|-----------------|---|--------|----------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|-----------------|
| | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш | | 230.000 | 51.680 | 7266.21 | | | 7266.21 |
| | Очистка желобов от грязи и листьев | м2 | 70.000 | 5.600 | 787.36 | | | 787.36 |
| | 207/210 квартал - 17 | | 70.000 | 5.600 | 787.36 | 0 | | 787.36 |
| | Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек. | м2 | 160.000 | 46.080 | 6478.85 | | | 6478.85 |
| | 207/210 квартал - 17 | | 160.000 | 46.080 | 6478.85 | 0 | | 6478.85 |
| | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн) | | 0.100 | 0.501 | 96.16 | | | 96.16 |
| | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения | 100 м | 0.100 | 0.501 | 96.16 | | | 96.16 |
| | 207/210 квартал - 17 | | 0.100 | 0.501 | 96.16 | 0 | | 96.16 |
| | Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед | | 120.573 | 145.901 | 21800.51 | | | 21800.51 |
| | Запуск системы отопления | 1000 м | 12.213 | 17.831 | 2507.04 | | | 2507.04 |
| | 207/210 квартал - 17 | | 12.213 | 17.831 | 2507.04 | 0 | | 2507.04 |
| | Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках | 1000 м | 21.360 | 85.440 | 13552.49 | | | 13552.49 |
| | 207/210 квартал - 17 | | 21.360 | 85.440 | 13552.49 | 0 | | 13552.49 |
| | Очистка канализационной сети: внутренней | м | 75.000 | 27.750 | 3737.09 | | | 3737.09 |
| | 207/210 квартал - 17 | | 75.000 | 27.750 | 3737.09 | 0 | | 3737.09 |
| | Очистка канализационной сети: дворовой | м | 12.000 | 14.880 | 2003.89 | | | 2003.89 |
| | 207/210 квартал - 17 | | 12.000 | 14.880 | 2003.89 | 0 | | 2003.89 |
| | Итого: | | 4294.85 | 290.808 | 42424.68 | 3.34 | 135.25 | 42559.93 |

Сдал:

Виталий Иванович Мамонтов В.А.
подпись МП

Верянова И.В.

(подпись)

Принял:

Иванов В.В.
подпись МП
Иванов В.В.