

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.18 по 31.12.18

По Строению "211 квартал - 1". По Подрядчику "ИП Матвеева Е.В.". По договору "Договор подряда №4/ДП-2016 от 01.07.2016". По Работам из группы "Электронный паспорт МКД". По всем .

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД		4509.431	138.355	71142.48		587.59	71730.07
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		17.747	39.197	5816.68			5816.68
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.800	7.200	1142.06			1142.06
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	3.369	8.759	1389.42			1389.42
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.887	0.993	157.57			157.57
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	6.502	20.221	2843.10			2843.10
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	5.189	2.024	284.53			284.53
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		840.000	8.400	1181.04			1181.04
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	840.000	8.400	1181.04			1181.04
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления		1.684	7.073	994.44			994.44
	Проверка исправности канализационных вытяжек (1раз в год)	1000 м	1.684	7.073	994.44			994.44
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		30.000	8.640	1214.78			1214.78
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	30.000	8.640	1214.78			1214.78
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		3419.000	48.405	6330.56		587.59	6918.15
	Выкашивание газонов	м2	3400.000	34.000	4413.54			4413.54
	Окраска бельевой стойки	стоек	4.000	2.800	360.16		84.53	444.69
	Олифа	кг				0.16	8.96	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.68	75.57	
	Окраска деревянной скамьи со спинкой с металлическими опорами	шт	3.000	3.990	513.23		83.93	597.16
	Олифа	кг				0.09	4.73	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.9	79.20	
	Окраска карусели	шт	1.000	1.450	186.51		49.49	236.00
	Олифа	кг				0.09	5.04	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.4	44.45	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Окраска качелей - маятников	качели	1.000	1.450	186.51		49.49	236.00
	Олифа	кг				0.09	5.04	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.4	44.45	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	4.000	2.280	332.99		18.21	351.20
	Олифа	кг				0.06	3.16	
	Пудра аллюминевая	кг				0.048	7.04	
	Уайт-спирит	л				0.18	8.01	
	Окраска поверхности песочницы	песочн	1.000	0.660	84.90		57.24	142.14
	Олифа	кг				0.03	1.68	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.5	55.56	
	Окраска спортивных комплексов, игровых комплексов	м2	5.000	1.775	252.72		244.70	497.42
	Олифа	кг				0.5	28.00	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				1.95	216.70	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</i>		200.000	25.640	3604.98			3604.98
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	20.000	1.600	224.96			224.96
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	80.000	23.040	3239.42			3239.42
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	100.000	1.000	140.60			140.60
	<i>Текущий ремонт подъезда</i>		1.000	1.000	52000.00			52000.00
	Текущий ремонт подъезда	подъе	1.000	1.000	52000.00			52000.00
	<i>Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД</i>		85.337	126.064	19464.76		320.15	19784.91
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</i>		37.100	32.451	5164.07		320.15	5484.22
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	2.000	1.000	158.62			158.62
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75		320.15	3176.90
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	1.000	3.940	624.96			624.96

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	1.000	1.000	158.62			158.62
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		48.237	93.613	14300.69			14300.69
	Запуск системы отопления	1000 м	18.439	26.921	3785.08			3785.08
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	15.798	63.192	10023.51			10023.51
	Очистка от наледи и льда труб канализационного стояка над кровлей, в чердаке(состоит из 2 труб)	шт	14.000	3.500	492.10			492.10
	Итого:		4594.77	264.419	90607.24	16.18	907.74	91514.98

Сдал: И.В. Мещеряева ;
 подпись МП

211-1-27:

Веретнова И.В. [подпись]

Принял: Андрей
 подпись МП