

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.18 по 31.12.18

По Строению "211 квартал - 9". По Подрядчику "ИП Матвеева Е.В.". По договору "Договор подряда №4/ДП-2016 от 01.07.2016". По Работам из группы "Электронный паспорт МКД". По всем.

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД		2834.819	107.058	66884.22		163.38	67047.60
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		17.819	31.198	4626.47			4626.47
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	0.900	3.600	571.03			571.03
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	3.365	8.749	1387.77			1387.77
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.866	0.970	153.85			153.85
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	4.754	14.785	2078.76			2078.76
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	7.934	3.094	435.06			435.06
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		30.000	8.640	1214.78			1214.78
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	30.000	8.640	1214.78			1214.78
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд		2566.000	34.820	4628.13		163.38	4791.51
	Выкашивание газонов	м2	2550.000	25.500	3310.15			3310.15
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	4.000	2.480	319.00		108.76	427.76
	Олифа	кг				0.06	3.16	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				1.2	105.60	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	12.000	6.840	998.98		54.62	1053.60
	Олифа	кг				0.18	9.47	
	Пудра алюминиевая	кг				0.144	21.12	
	Уайт-спирит	л				0.54	24.03	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		220.000	31.400	4414.84			4414.84
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	20.000	1.600	224.96			224.96
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	100.000	28.800	4049.28			4049.28
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	100.000	1.000	140.60			140.60
	Текущий ремонт подъезда		1.000	1.000	52000.00			52000.00
	Текущий ремонт подъезда	подъе	1.000	1.000	52000.00			52000.00

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		78.776	107.013	16448.67		320.15	16768.82
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		37.100	32.451	5164.07		320.15	5484.22
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	2.000	1.000	158.62			158.62
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75		320.15	3176.90
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	1.000	3.940	624.96			624.96
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	1.000	1.000	158.62			158.62
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		41.676	74.562	11284.60			11284.60
	Запуск системы отопления	1000 м	18.560	27.098	3809.92			3809.92
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	11.116	44.464	7052.88			7052.88
	Очистка от наледи и льда труб канализационного стояка над кровлей, в чердаке(состоит из 2 труб)	шт	12.000	3.000	421.80			421.80
	Итого:		2913.59	214.071	83332.89	12.22	483.53	83816.42

Сдал:

И.И. Мамбеева С.В., 211-9-37
подпись МП

Веретнова И.В.
И.В.

Принял:

Веретнова И.В.
подпись МП