

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.18 по 31.12.18

По Строению "211 квартал - 11". По Подрядчику "ИП Матвеева Е.В.". По договору "Договор подряда №4/ДП-2016 от 01.07.2016". По Работам из группы "Электронный паспорт МКД". По всем.

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД		3429.882	138.417	19422.60		1965.86	21388.46
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		12.694	25.146	3726.30			3726.30
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.210	4.840	767.72			767.72
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	1.976	5.138	814.93			814.93
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.548	0.614	97.36			97.36
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	4.066	12.645	1777.93			1777.93
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	4.894	1.909	268.36			268.36
	Работы, выполн в целях надлежащего содержания и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		8.000	9.440	1327.26		348.86	1676.12
	Смена дверных приборов: пружины	шт	4.000	2.640	371.18		235.86	607.04
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				4	223.68	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.32	12.18	
	Смена дверных приборов: шпингалеты	шт	4.000	6.800	956.08		113.00	1069.08
	Шпингалет	шт				4	96.80	
	Шуруп 30*3	кг				0.4	16.20	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		500.000	5.000	793.10			793.10
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	500.000	5.000	793.10			793.10
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления		0.988	4.150	583.43			583.43
	Проверка исправности канализационных вытяжек (1раз в год)	1000 м	0.988	4.150	583.43			583.43
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		31.200	8.986	1263.37			1263.37
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	31.200	8.986	1263.37			1263.37
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		2575.000	38.645	5113.92		954.32	6068.24
	Выкашивание газонов	м2	2550.000	25.500	3310.15			3310.15

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	4.000	2.480	319.00		111.91	430.91
	Олифа	кг				0.12	6.31	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				1.2	105.60	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	4.000	2.280	332.99		18.21	351.20
	Олифа	кг				0.06	3.16	
	Пудра алюминиевая	кг				0.048	7.04	
	Уайт-спирит	л				0.18	8.01	
	Окраска спортивных комплексов, игровых комплексов	м2	15.000	5.325	758.17		734.11	1492.28
	Олифа	кг				1.5	84.00	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				5.85	650.11	
	Окраска шведских стенок, лестниц	лестниц	2.000	3.060	393.61		90.09	483.70
	Олифа	кг				0.18	10.08	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.72	80.01	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		300.000	43.320	6090.79			6090.79
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	20.000	1.600	224.96			224.96
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	140.000	40.320	5668.99			5668.99
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	140.000	1.400	196.84			196.84
	Ремонт и изготовление инвентаря		2.000	3.730	524.43		662.68	1187.11
	Изготовление лопат для уборки снега	шт	1.000	2.240	314.94		390.35	705.29
	Болт 6*60	кг				0.014	1.15	
	Гайка М6	кг				0.003	0.28	
	Гвозди 1,8*32	кг				0.036	1.62	
	Лист оцинков. 0,55 мм	т				0.0005	19.50	
	Пила двуручная 1000 мм	шт				0.5	273.21	
	Саморез 3,5*45	шт				7	2.59	
	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0.25	45.67	
	Черенки д/лопат	шт				1	46.10	
	Шайба М6	кг				0.0025	0.23	
	Изготовление скребков для уборки снега	шт	1.000	1.490	209.49		272.33	481.82
	Болт 6*60	кг				0.028	2.31	
	Гайка М6	кг				0.006	0.57	
	Пила двуручная 1250 мм	шт				0.3	207.98	
	Труба ду 32	т				0.0005	23.24	
	Черенок	шт				1	38.00	
	Шайба М6	кг				0.0025	0.23	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		130.308	136.398	20601.23		3408.45	24009.68
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		37.100	32.451	5164.07		320.15	5484.22
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	2.000	1.000	158.62			158.62
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75		320.15	3176.90
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	1.000	3.940	624.96			624.96
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	1.000	1.000	158.62			158.62
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		93.208	103.947	15437.16		3088.30	18525.46
	Запуск системы отопления	1000 м	10.711	15.638	2198.72			2198.72
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	9.297	37.188	5898.76			5898.76
	Очистка от наледи и льда труб канализационного стояка над кровлей, в чердаке(состоит из 2 труб)	шт	10.000	2.500	351.50			351.50
	Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 100 мм	1 раст	20.000	11.600	1630.96		31.32	1662.28
	Цемент	кг				5.4	31.32	
	Ремонт вентилей ГВС,,ХВС,отопления	шт	20.000	9.600	1349.76		64.00	1413.76
	Лен сантехнический	кг				0.4	64.00	
	Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС	м3	7.200	10.541	1482.04			1482.04
	Смена вентилей ХВС диаметром : 25мм	шт	8.000	9.440	1412.32		2020.83	3433.15
	Лен сантехнический	кг				0.096	20.83	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				8	2000.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	8.000	7.440	1113.10		972.15	2085.25
	Лен сантехнический	кг				0.056	12.15	
	Шаровый кран ду 20	шт				8	960.00	
	Итого:		3560.19	274.815	40023.83	60.77	5374.31	45398.14

Мамеева С.В.

*; 211-11-26А ЗМ Ренцова М.В.
Смирнов Веретнова СВ Смирнов*