

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.18 по 31.12.18

По Строению "212 квартал - 7". По Подрядчику "ИП Матвеева Е.В.". По договору "Договор подряда №4/ДП-2016 от 01.07.2016". По Работам из группы "Электронный паспорт МКД". По всем.

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД		18691.127	524.223	72590.95		11805.47	84396.42
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		40.516	75.835	11220.49			11220.49
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	3.400	13.600	2157.23			2157.23
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	6.023	15.660	2483.96			2483.96
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.531	1.715	271.99			271.99
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	12.254	38.110	5358.25			5358.25
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	17.308	6.750	949.06			949.06
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		54.900	31.521	4529.40		7082.89	11612.29
	Малый ремонт дверных полотен в зимний период	м2	7.200	2.808	394.80			394.80
	Малый ремонт дверных полотен в летний период	м2	7.200	2.448	344.19			344.19
	Смена дверных приборов: замков навесных	шт	12.000	0.960	121.55		2859.60	2981.15
	Замок навесной	шт				12	2859.60	
	Смена дверных приборов: петли	шт	6.000	6.900	970.14		227.89	1198.03
	Петля 130 мм (навес)	шт				6	189.00	
	Шуруп 30*3	кг				0.96	38.89	
	Смена дверных приборов: пружины	шт	10.000	6.600	927.96		589.64	1517.60
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				10	559.20	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.8	30.44	
	Смена дверных приборов: ручки-скобы	шт	4.000	1.520	213.71		150.09	363.80
	Ручка-скоба	шт				4	144.00	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.16	6.09	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замаске при площ стекол до 1 м2	м2	8.500	10.285	1557.05		3255.67	4812.72
	Гвозди 1,6*25	кг				0.0255	1.29	
	Стекло 4мм	м2				8.84	3115.66	
	Штапик оконный	м				34.68	138.72	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		4900.000	52.600	7477.90			7477.90
	Очистка подвалов от мусора	м2	1800.000	21.600	2560.68			2560.68

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	3100.000	31.000	4917.22			4917.22
	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		3.000	4.380	584.16		1005.00	1589.16
	Ремонт бетонной отмостки	м2	3.000	4.380	584.16		1005.00	1589.16
	Бетон М-100	м3				0.3	1005.00	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления		3.011	12.646	1778.06			1778.06
	Проверка исправности канализационных вытяжек (1раз в год)	1000 м	3.011	12.646	1778.06			1778.06
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		120.000	34.560	4859.14			4859.14
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	120.000	34.560	4859.14			4859.14
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд		12869.000	181.661	23735.83		2178.93	25914.76
	Выкашивание газонов	м2	12786.000	127.860	16597.51			16597.51
	Окраска бельевой стойки	стоек	6.000	4.200	540.25		126.79	667.04
	Олифа	кг				0.24	13.44	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				1.02	113.35	
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	9.000	5.580	717.75		276.10	993.85
	Олифа	кг				0.27	14.20	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				2.7	261.90	
	Окраска качелей - маятников	качели	1.000	1.450	186.51		79.87	266.38
	Олифа	кг				0.18	9.47	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.8	70.40	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	23.000	3.151	454.25		490.72	944.97
	Олифа	кг				0.92	51.52	
	Пудра алюминиевая	кг				0.276	40.47	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				3.588	398.73	
	Окраска поверхности песочницы	песочн	2.000	1.320	169.79		114.49	284.28
	Олифа	кг				0.06	3.36	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				1	111.13	
	Окраска поверхности теннисного стола	м2	1.000	0.200	28.48		17.34	45.82
	Олифа	кг				0.02	1.12	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.146	16.22	
	Окраска ранее окрашенных деревянных ограждений	м	12.000	2.880	370.45		185.83	556.28

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Олифа	кг				0.12	6.31	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				2.04	179.52	
	Окраска ранее окрашенных металлических ограждений	м	15.000	21.450	2759.11		248.32	3007.43
	Олифа	кг				0.6	31.57	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				2.55	216.75	
	Окраска спортивных комплексов, игровых комплексов	м2	6.000	2.130	303.27		293.64	596.91
	Олифа	кг				0.6	33.60	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				2.34	260.04	
	Ремонт деревянных ограждений с заменой отдельных элементов	1 п.м.	8.000	11.440	1608.46		345.83	1954.29
	Гвозди 2,5*50	кг				0.96	45.64	
	Доска обрезн.25*4000	м3				0.048	300.19	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		698.700	127.290	17881.54		875.97	18757.51
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	127.200	10.176	1430.75			1430.75
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	350.000	100.800	14172.48			14172.48
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	200.000	2.000	281.20			281.20
	Смена: прямых звеньев водосточных труб с люлек	м	5.500	5.610	788.77		875.97	1664.74
	Проволока вязальная	кг				0.0275	1.25	
	Труба в/сточная L 1250	шт				4.4	874.72	
	Установка и укрепление отливов б/у (отметов б/у) водосточных труб	шт	10.000	6.100	857.66			857.66
	Установка и укрепление ухватов б/у для водосточных труб	шт	6.000	2.604	350.68			350.68
	Ремонт и изготовление инвентаря		2.000	3.730	524.43		662.68	1187.11
	Изготовление лопат для уборки снега	шт	1.000	2.240	314.94		390.35	705.29
	Болт 6*60	кг				0.014	1.15	
	Гайка М6	кг				0.003	0.28	
	Гвозди 1,8*32	кг				0.036	1.62	
	Лист оцинков. 0,55 мм	т				0.0005	19.50	
	Пила двуручная 1000 мм	шт				0.5	273.21	
	Саморез 3,5*45	шт				7	2.59	
	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0.25	45.67	
	Черенки д/лопат	шт				1	46.10	
	Шайба М6	кг				0.0025	0.23	
	Изготовление скребков для уборки снега	шт	1.000	1.490	209.49		272.33	481.82
	Болт 6*60	кг				0.028	2.31	
	Гайка М6	кг				0.006	0.57	
	Пила двуручная 1250 мм	шт				0.3	207.98	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Труба ду 32	т				0.0005	23.24	
	Черенок	шт				1	38.00	
	Шайба М6	кг				0.0025	0.23	
	<i>Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД</i>		438.597	437.706	65568.95		23509.34	89078.29
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</i>		80.200	82.456	12921.24		11058.15	23979.39
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.200	1.002	192.31			192.31
	Демонтаж: терморегулятора на системе ГВС в ИТП	шт	2.000	3.660	514.60			514.60
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	64.000	16.000	2537.92			2537.92
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	4.000	2.000	317.24			317.24
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	2.000	40.680	6452.66		220.27	6672.93
	Болт 16*70	кг				0.6	43.67	
	Гайка М 16	кг				0.1	10.26	
	Прокладки паранитовые 80	шт				4	113.44	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				2	43.74	
	Резина листовая	кг				0.1	9.16	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	2.000	7.880	1249.93			1249.93
	Ревизия и ремонт терморегулятора на системе ГВС в ИТП	шт	2.000	6.954	990.11		37.88	1027.99
	Толуол ч.фас	кг				0.5	37.88	
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	2.000	2.000	317.24			317.24
	Установка терморегулятора на системе ГВС в ИТП диаметром: 50 мм	шт	2.000	2.280	349.23		10800.00	11149.23
	Терморегулятор РТЕ-21М	шт				2	10800.00	
	<i>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед</i>		358.397	355.250	52647.71		12451.19	65098.90
	Запуск системы отопления	1000 м	33.251	48.546	6825.64			6825.64
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	29.146	116.584	18492.55			18492.55
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	80.000	29.600	3986.23			3986.23
	Очистка от наледи и льда труб канализационного стояка над кровлей, в чердаке(состоит из 2 труб)	шт	30.000	7.500	1054.50			1054.50
	Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 100 мм	1 раст	40.000	23.200	3261.92		58.32	3320.24
	Цемент	кг				10.8	58.32	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110мм	м	18.000	12.780	2089.27		4185.61	6274.88
	Труба 100/1000	шт				17.964	4185.61	
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром :100 мм	м	18.000	17.640	2459.19			2459.19
	Ремонт вентилей ГВС,,ХВС,отопления	шт	30.000	14.400	2024.64		184.08	2208.72
	Сальниковая набивка 8*8 мм	кг				0.6	184.08	
	Слив и наполнение водой систем:водоснабжения, отопления ,стояков : с осмотром системы	1000 м	20.000	29.200	4105.52			4105.52
	Смена вентилей ГВС диаметром : 15 мм	шт	20.000	18.600	2782.75		1930.38	4713.13
	Лен сантехнический	кг				0.14	30.38	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				20	1900.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	20.000	18.600	2782.75		3738.00	6520.75
	Шаровый кран ду 20	шт				20	3738.00	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 15 мм	шт	20.000	18.600	2782.75		2354.80	5137.55
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				20	2354.80	
	Итого:		19129.72	961.929	138159.90	211.62	35314.81	173474.71

Сдал: Мамбеева С.В., 212-4-128 Воронова И.В.
 подпись МП

Принял: _____
 подпись МП