

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.18 по 31.12.18

По Строению "212 квартал - 8". По Подрядчику "ИП Матвеева Е.В.". По договору "Договор подряда №4/ДП-2016 от 01.07.2016". По Работам из группы "Электронный паспорт МКД". По всем .

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД		18511.572	512.494	71378.07		18391.62	89769.69
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		44.236	76.086	11234.04			11234.04
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.640	10.560	1675.03			1675.03
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	6.807	17.698	2807.29			2807.29
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.347	1.509	239.29			239.29
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	12.234	38.048	5349.51			5349.51
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	21.208	8.271	1162.92			1162.92
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		79.100	68.453	9787.68		14794.55	24582.23
	Малый ремонт дверных полотен в зимний период	м2	10.800	4.212	592.21			592.21
	Малый ремонт дверных полотен в летний период	м2	10.800	3.672	516.28			516.28
	Смена дверных приборов: петли	шт	6.000	6.900	970.14		227.89	1198.03
	Петля 130 мм (навес)	шт				6	189.00	
	Шуруп 30*3	кг				0.96	38.89	
	Смена дверных приборов: пружины	шт	9.000	5.940	835.16		530.68	1365.84
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				9	503.28	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.72	27.40	
	Смена дверных приборов: ручки-скобы	шт	4.000	1.520	213.71		150.09	363.80
	Ручка-скоба	шт				4	144.00	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.16	6.09	
	Смена оконных приборов: петли	шт	8.000	9.040	1271.02		399.77	1670.79
	Петля навесн. 60мм	шт				8	347.92	
	Шуруп 30*3	кг				1.28	51.85	
	Смена оконных приборов: ручки	шт	6.000	1.680	236.21		105.66	341.87
	Ручка-скоба (цинк)	шт				6	100.80	
	Шуруп 30*3	кг				0.12	4.86	
	Смена оконных приборов : шпингалет	шт	12.000	20.364	2863.18		8592.72	11455.90
	Саморез 3,5*30	кг				48	8406.72	
	Шпингалет	шт				12	186.00	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замаске при площ стекол до 1 м2	м2	12.500	15.125	2289.77		4787.74	7077.51

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Гвозди 1,6*25	кг				0.0375	1.89	
	Стекло 4мм	м2				13	4581.85	
	Штапик оконный	м				51	204.00	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		5500.000	58.600	8429.62			8429.62
	Очистка подвалов от мусора	м2	1800.000	21.600	2560.68			2560.68
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	3700.000	37.000	5868.94			5868.94
	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		3.000	4.380	584.16		1380.29	1964.45
	Ремонт бетонной отмостки	м2	3.000	4.380	584.16		1380.29	1964.45
	Бетон М-100	м3				0.3	970.50	
	Гвозди 1,8*32	кг				0.6	26.99	
	Гравий	т				0.15	30.00	
	Доска 150*25*4000	м3				0.072	352.80	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления		3.036	12.751	1792.82			1792.82
	Проверка исправности канализационных вытяжек (1раз в год)	1000 м	3.036	12.751	1792.82			1792.82
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		108.000	31.104	4373.22			4373.22
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	108.000	31.104	4373.22			4373.22
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд		12067.000	144.974	18846.41		1556.69	20403.10
	Выкашивание газонов	м2	12020.000	120.200	15603.16			15603.16
	Окраска бельевой стойки	стоек	2.000	1.400	180.08		42.26	222.34
	Олифа	кг				0.08	4.48	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.34	37.78	
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	13.000	8.060	1036.76		455.25	1492.01
	Олифа	кг				0.39	21.84	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				3.9	433.41	
	Окраска карусели	шт	1.000	1.450	186.51		49.49	236.00
	Олифа	кг				0.09	5.04	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.4	44.45	
	Окраска качелей - маятников	качели	2.000	2.900	373.03		98.98	472.01
	Олифа	кг				0.18	10.08	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.8	88.90	
	Окраска качели-балансира	качеля	2.000	2.900	373.03		98.98	472.01

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Олифа	кг				0.18	10.08	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.8	88.90	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	22.000	3.014	434.50		547.60	982.10
	Олифа	кг				0.88	49.28	
	Пудра аллюминевая	кг				0.264	38.71	
	Уайт-спирит	л				0.99	78.21	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				3.432	381.40	
	Окраска поверхности песочницы	песочн	1.000	0.660	84.90		57.24	142.14
	Олифа	кг				0.03	1.68	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.5	55.56	
	Окраска спортивных комплексов, игровых комплексов	м2	2.000	0.710	101.09		97.88	198.97
	Олифа	кг				0.2	11.20	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.78	86.68	
	Окраска футбольных ворот	ворота	1.000	2.150	276.55		63.96	340.51
	Олифа	кг				0.13	7.28	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.51	56.68	
	Окраска шведских стенок, лестниц	лестниц	1.000	1.530	196.80		45.05	241.85
	Олифа	кг				0.09	5.04	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.36	40.01	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		705.200	112.416	15805.69			15805.69
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	115.200	9.216	1295.77			1295.77
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	350.000	100.800	14172.48			14172.48
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	240.000	2.400	337.44			337.44
	Ремонт и изготовление инвентаря		2.000	3.730	524.43		660.09	1184.52
	Изготовление лопат для уборки снега	шт	1.000	2.240	314.94		387.76	702.70
	Болт 6*60	кг				0.014	1.15	
	Гайка М6	кг				0.003	0.28	
	Гвозди 1,8*32	кг				0.036	1.62	
	Лист оцинков. 0,55 мм	т				0.0005	19.50	
	Пила двуручная 1000 мм	шт				0.5	273.21	
	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0.25	45.67	
	Черенки д/лопат	шт				1	46.10	
	Шайба М6	кг				0.0025	0.23	
	Изготовление скребков для уборки снега	шт	1.000	1.490	209.49		272.33	481.82
	Болт 6*60	кг				0.028	2.31	
	Гайка М6	кг				0.006	0.57	
	Пила двуручная 1250 мм	шт				0.3	207.98	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Труба ду 32	т				0.0005	23.24	
	Черенок	шт				1	38.00	
	Шайба М6	кг				0.0025	0.23	
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		463.060	530.589	80861.46		34853.66	115715.12
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонт. индивидуальных тепловых узлов		117.300	115.194	18035.17		16587.23	34622.40
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.300	1.503	288.47			288.47
	Демонтаж: терморегулятора на системе ГВС в ИТП	шт	3.000	5.490	771.89			771.89
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	96.000	24.000	3806.88			3806.88
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	3.000	1.500	237.93			237.93
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	3.000	54.030	8570.24		330.41	8900.65
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	
	Гайка М 16	кг				0.15	15.39	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	3.000	11.820	1874.89			1874.89
	Ревизия и ремонт терморегулятора на системе ГВС в ИТП	шт	3.000	10.431	1485.17		56.82	1541.99
	Толуол ч.фас	кг				0.75	56.82	
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	3.000	3.000	475.86			475.86
	Установка терморегулятора на системе ГВС в ИТП диаметром: 50 мм	шт	3.000	3.420	523.84		16200.00	16723.84
	Терморегулятор РТЕ-21М	шт				3	16200.00	
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		345.760	415.395	62826.29		18266.43	81092.72
	Запуск системы отопления	1000 м	32.238	47.067	6617.69			6617.69
	Окраска маслянными составами ранее окрашенных поверхностей труб ГВС :стальных за 1 раз	м2	4.500	3.240	432.12		16.57	448.69
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0.6975	16.57	
	Окраска маслянными составами ранее окрашенных поверхностей труб отопления:стальных за 1 раз	м2	6.000	4.320	576.16		22.09	598.25
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0.93	22.09	
	Окраска маслянными составами ранее окрашенных поверхностей труб ХВС :стальных за 1 раз	м2	6.000	4.320	576.16		22.09	598.25
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0.93	22.09	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	28.282	113.128	17944.36			17944.36
	Очистка от наледи и льда труб канализационного стояка над кровлей, в чердаке (состоит из 2 труб)	шт	20.000	5.000	703.00			703.00
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110мм	м	12.000	8.520	1392.85		2790.41	4183.26
	Труба 100/1000	шт				11.976	2790.41	
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром :100 мм	м	12.000	11.760	1639.46			1639.46
	Слив и наполнение водой систем: водоснабжения, отопления, стояков : с осмотром системы	1000 м	32.240	47.070	6618.10			6618.10
	Смена вентилей ГВС диаметром : 15 мм	шт	32.000	29.760	4452.39		3088.61	7541.00
	Лен сантехнический	кг				0.224	48.61	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				32	3040.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	26.000	24.180	3617.57		3159.49	6777.06
	Лен сантехнический	кг				0.182	39.49	
	Шаровый кран ду 20	шт				26	3120.00	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 15 мм	шт	28.000	26.040	3895.84		2702.53	6598.37
	Лен сантехнический	кг				0.196	42.53	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				28	2660.00	
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 32 мм	м	6.500	8.580	1360.96		830.98	2191.94
	Лен сантехнический	кг				0.0032	0.71	
	Резьба Д32	шт				8	160.48	
	Труба ду 32	т				0.0201	669.79	
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 25 мм	м	6.000	6.540	1037.37		581.66	1619.03
	Лен сантехнический	кг				0.003	0.65	
	Резьба ду25	шт				6	90.00	
	Труба 25	т				0.0143	491.01	
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 15 мм	м	5.500	4.895	776.44		296.91	1073.35
	Лен сантехнический	кг				0.0027	0.60	
	Резьба Д15	шт				6	54.00	
	Труба ду 15	т				0.007	242.31	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 15 мм	м	6.000	5.340	847.03		318.99	1166.02
	Лен сантехнический	кг				0.003	0.65	
	Резьба Д15	шт				6	54.00	
	Труба ду 15	т				0.0077	264.34	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм	м	3.000	2.970	471.10		210.87	681.97
	Лен сантехнический	кг				0.0015	0.33	
	Резьба Ду20	шт				3	45.00	
	Труба 20	т				0.005	165.54	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 25 мм	м	12.000	13.080	2074.74		1163.32	3238.06
	Лен сантехнический	кг				0.006	1.30	
	Резьба ду25	шт				12	180.00	
	Труба 25	т				0.0286	982.02	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 20 мм	м	5.500	5.445	863.69		394.08	1257.77
	Лен сантехнический	кг				0.0027	0.60	
	Резьба Ду20	шт				6	90.00	
	Труба 20	т				0.0091	303.48	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 15 мм	м	4.000	3.560	564.69		212.66	777.35
	Лен сантехнический	кг				0.002	0.43	
	Резьба Д15	шт				4	36.00	
	Труба ду 15	т				0.0051	176.23	
	Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления диаметром :15 мм	шт	32.000	32.000	5018.88		909.89	5928.77
	Контрогайка ф15	шт				32	192.00	
	Лен сантехнический	кг				0.064	13.89	
	Муфта ду 15	шт				32	448.00	
	Сгон д-15	шт				32	256.00	
	Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления диаметром :20 мм	шт	26.000	8.580	1345.69		1545.28	2890.97
	Контрогайка Ду 20	шт				26	208.00	
	Лен сантехнический	кг				0.052	11.28	
	Муфта Ду20	шт				26	572.00	
	Сгон д 20	шт				26	754.00	
	Итого:		18974.63	1043.083	152239.53	520.19	53245.28	205484.81

Сдал:

подпись

МП

Принял:

Мамбеева С.В.; 212-8-147; Веретнова И.В.