

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.18 по 31.12.18

По Строеению "212 квартал - 9". По Подрядчику "ИП Матвеева Е.В.". По договору "Договор подряда №4/ДП-2016 от 01.07.2016". По Работам из группы "Электронный паспорт МКД". По всем .

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<b>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</b>		<b>16675.290</b>	<b>388.726</b>	<b>53886.56</b>		<b>6916.16</b>	<b>60802.72</b>
	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>		<b>16.132</b>	<b>45.794</b>	<b>6787.37</b>			<b>6787.37</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м2	1.980	7.920	1256.27			1256.27
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м2	3.916	10.182	1615.00			1615.00
	Осмотр покрытий полов	1000 м2	1.122	1.257	199.32			199.32
	Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)	1000 м2	8.412	26.161	3678.28			3678.28
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м2	0.702	0.274	38.50			38.50
	<b>Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</b>		<b>9.500</b>	<b>11.495</b>	<b>1740.23</b>		<b>3638.69</b>	<b>5378.92</b>
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замazке при площ стекол до 1 м2	м2	9.500	11.495	1740.23		3638.69	5378.92
	Гвозди 1,6*25	кг				0.0285	1.44	
	Стекло 4мм	м2				9.88	3482.21	
	Штапик оконный	м				38.76	155.04	
	<b>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</b>		<b>6284.000</b>	<b>68.040</b>	<b>9542.32</b>			<b>9542.32</b>
	Очистка подвалов от мусора	м2	2600.000	31.200	3698.76			3698.76
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	3684.000	36.840	5843.56			5843.56
	<b>Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов</b>		<b>3.000</b>	<b>4.380</b>	<b>584.16</b>		<b>1005.00</b>	<b>1589.16</b>
	Ремонт бетонной отмостки	м2	3.000	4.380	584.16		1005.00	1589.16
	Бетон М-100	м3				0.3	1005.00	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления</b>		<b>1.958</b>	<b>8.224</b>	<b>1156.24</b>			<b>1156.24</b>
	Проверка исправности канализационных вытяжек ( 1раз в год)	1000 м2	1.958	8.224	1156.24			1156.24
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов</b>		<b>72.000</b>	<b>20.736</b>	<b>2915.48</b>			<b>2915.48</b>
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	72.000	20.736	2915.48			2915.48
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд</b>		<b>9657.500</b>	<b>117.191</b>	<b>15291.81</b>		<b>1610.02</b>	<b>16901.83</b>
	Выкашивание газонов	м2	9612.000	96.120	12477.34			12477.34

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Окраска бельевой стойки	стоек	4.000	2.800	360.16		84.53	444.69
	Олифа	кг				0.16	8.96	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.68	75.57	
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	6.000	3.720	478.50		210.11	688.61
	Олифа	кг				0.18	10.08	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				1.8	200.03	
	Окраска карусели	шт	1.000	1.450	186.51		49.49	236.00
	Олифа	кг				0.09	5.04	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.4	44.45	
	Окраска качелей - маятников	качели	1.000	1.450	186.51		49.49	236.00
	Олифа	кг				0.09	5.04	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.4	44.45	
	Окраска качели-балансира	качеля	1.000	1.450	186.51		49.49	236.00
	Олифа	кг				0.09	5.04	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.4	44.45	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	14.500	1.986	286.37		309.38	595.75
	Олифа	кг				0.58	32.48	
	Пудра алюминиевая	кг				0.174	25.52	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				2.262	251.38	
	Окраска поверхности песочницы	песочни	1.000	0.660	84.90		57.24	142.14
	Олифа	кг				0.03	1.68	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.5	55.56	
	Окраска спортивных комплексов, игровых комплексов	м2	15.000	5.325	758.17		734.11	1492.28
	Олифа	кг				1.5	84.00	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				5.85	650.11	
	Окраска турника	турник	1.000	0.700	90.04		21.13	111.17
	Олифа	кг				0.04	2.24	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.17	18.89	
	Окраска шведских стенок, лестниц	лестниц	1.000	1.530	196.80		45.05	241.85
	Олифа	кг				0.09	5.04	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.36	40.01	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</b>		<b>629.200</b>	<b>109.136</b>	<b>15344.52</b>			<b>15344.52</b>
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	79.200	6.336	890.84			890.84
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	350.000	100.800	14172.48			14172.48
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	200.000	2.000	281.20			281.20
	<b>Ремонт и изготовление инвентаря</b>		<b>2.000</b>	<b>3.730</b>	<b>524.43</b>		<b>662.45</b>	<b>1186.88</b>

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Изготовление лопат для уборки снега	шт	1.000	2.240	314.94		390.35	705.29
	Болт 6*60	кг				0.014	1.15	
	Гайка М6	кг				0.003	0.28	
	Гвозди 1,8*32	кг				0.036	1.62	
	Лист оцинков. 0,55 мм	т				0.0005	19.50	
	Пила двуручная 1000 мм	шт				0.5	273.21	
	Саморез 3,5*45	шт				7	2.59	
	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0.25	45.67	
	Черенки д/лопат	шт				1	46.10	
	Шайба М6	кг				0.0025	0.23	
	Изготовление скребков для уборки снега	шт	1.000	1.490	209.49		272.10	481.59
	Болт 6*60	кг				0.028	2.31	
	Гайка М6	кг				0.006	0.57	
	Пила двуручная 1250 мм	шт				0.3	207.98	
	Труба ду 32	т				0.0005	23.24	
	Черенок	шт				1	38.00	
	<i>Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД</i>		381.408	381.998	57063.08		24600.49	81663.57
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</i>		76.200	75.796	11864.83		11163.16	23027.99
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.200	1.002	192.31			192.31
	Демонтаж: терморегулятора на системе ГВС в ИТП	шт	2.000	3.660	514.60			514.60
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	64.000	16.000	2537.92			2537.92
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	2.000	36.020	5713.49		325.28	6038.77
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	
	Гайка М 16	кг				0.1	10.26	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	2.000	7.880	1249.93			1249.93
	Ревизия и ремонт терморегулятора на системе ГВС в ИТП	шт	2.000	6.954	990.11		37.88	1027.99
	Тоуол ч.фас	кг				0.5	37.88	
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	2.000	2.000	317.24			317.24
	Установка терморегулятора на системе ГВС в ИТП диаметром: 50 мм	шт	2.000	2.280	349.23		10800.00	11149.23
	Терморегулятор РТЕ-21М	шт				2	10800.00	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед</b>		<b>305.208</b>	<b>306.202</b>	<b>45198.25</b>		<b>13437.33</b>	<b>58635.58</b>
	Запуск системы отопления	1000 м3	21.612	31.553	4436.42			4436.42
	Окраска маслянными составами ранее окрашенных поверхностей труб ГВС :стальных за 1 раз	м2	4.000	2.880	384.11		14.72	398.83
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0.62	14.72	
	Окраска маслянными составами ранее окрашенных поверхностей труб отопления:стальных за 1 раз	м2	5.000	3.600	480.13		18.41	498.54
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0.775	18.41	
	Окраска маслянными составами ранее окрашенных поверхностей труб ХВС :стальных за 1 раз	м2	4.000	2.880	384.11		14.72	398.83
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0.62	14.72	
	Осмотр систем водоснабжения,центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м2	18.984	75.936	12044.97			12044.97
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	50.000	18.500	2491.39			2491.39
	Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 100 мм	1 растру	40.000	23.200	3261.92		58.32	3320.24
	Цемент	кг				10.8	58.32	
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110мм	м	30.000	21.300	3482.12		6976.02	10458.14
	Труба 100/1000	шт				29.94	6976.02	
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром :100 мм	м	30.000	29.400	4098.65			4098.65
	Ремонт вентилей ГВС,,ХВС,отопления	шт	20.000	9.600	1349.76		64.00	1413.76
	Лен сантехнический	кг				0.4	64.00	
	Слив и наполнение водой систем:водоснабжения, отопления ,стояков : с осмотром системы	1000 м3	21.612	31.553	4436.42			4436.42
	Смена вентилей ГВС диаметром : 15 мм	шт	20.000	18.600	2782.75		1930.38	4713.13
	Лен сантехнический	кг				0.14	30.38	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				20	1900.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	20.000	18.600	2782.75		2430.38	5213.13
	Лен сантехнический	кг				0.14	30.38	
	Шаровый кран ду 20	шт				20	2400.00	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 15 мм	шт	20.000	18.600	2782.75		1930.38	4713.13
	Лен сантехнический	кг				0.14	30.38	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				20	1900.00	
	<b>Итого:</b>		<b>17056.70</b>	<b>770.724</b>	<b>110949.64</b>	<b>191.18</b>	<b>31516.65</b>	<b>142466.29</b>

Сдал: И.И. Маслова С.В. ; 212-9-92: Ведорова С.И. Ведорова С.И.