

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.18 по 31.12.18

По Строению "212 квартал - 10". По Подрядчику "ИП Матвеева Е.В.". По договору "Договор подряда №4/ДП-2016 от 01.07.2016". По Работам из группы "Электронный паспорт МКД". По всем .

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД		4797.525	127.366	18049.94		162.64	18212.58
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		161.246	38.404	5777.42			5777.42
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м2	1.650	6.600	1046.89			1046.89
	Осмотр всех элементов крыши, водосточков(2 раза в год)	1000 м2	2.558	6.651	1054.95			1054.95
	Осмотр покрытий полов	1000 м2	0.998	1.118	177.30			177.30
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	150.000	6.600	1046.89			1046.89
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м2	5.544	17.242	2424.20			2424.20
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м2	0.496	0.193	27.19			27.19
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		990.000	9.900	1570.34			1570.34
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	990.000	9.900	1570.34			1570.34
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления		1.279	5.372	755.27			755.27
	Проверка исправности канализационных вытяжек (1раз в год)	1000 м2	1.279	5.372	755.27			755.27
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд		3405.000	37.930	4919.05		162.64	5081.69
	Выкашивание газонов	м2	3400.000	34.000	4413.54			4413.54
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	4.000	2.480	319.00		122.71	441.71
	Олифа	кг				0.12	6.31	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				1.2	116.40	
	Окраска качели-балансира	качеля	1.000	1.450	186.51		39.93	226.44
	Олифа	кг				0.09	4.73	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.4	35.20	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		240.000	35.760	5027.86			5027.86
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	120.000	34.560	4859.14			4859.14
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	120.000	1.200	168.72			168.72
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		61.574	98.651	15305.27		320.15	15625.42

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонт. индивидуальных тепловых узлов		36.100	31.451	5005.45		320.15	5325.60
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	2.000	1.000	158.62			158.62
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75		320.15	3176.90
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	1.000	3.940	624.96			624.96
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		25.474	67.200	10299.82			10299.82
	Запуск системы отопления	1000 м3	13.660	19.944	2804.07			2804.07
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м2	11.814	47.256	7495.75			7495.75
	Итого:		4859.10	226.017	33355.21	11.91	482.79	33838.00

Сдал:


подпись

МП

Принял:

подпись

МП

Д.В. Мавеева; 22.10.11:  Дюкеев И. И.
Веретнова И. В. 