

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.18 по 31.12.18

По Строению "219 квартал - 1". По Подрядчику "ИП Козьмина А. А.". По договору "Договор подряда №3/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		134.416	18.171	2721.25			2721.25
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.280	2.560	406.07			406.07
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.248	1.398	221.72			221.72
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	120.000	5.280	837.51			837.51
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	3.688	5.735	806.31			806.31
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	8.200	3.198	449.64			449.64
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		140.000	135.704	19393.21		44782.10	64175.31
	Смена оконных приборов: петли	шт	32.000	36.160	5084.10		385.60	5469.70
	Петля навесн. 60мм	шт				32	385.60	
	Смена оконных приборов: петли форточные	шт	32.000	15.040	2114.62		259.20	2373.82
	Петля накладная 40 мм	шт				32	259.20	
	Смена оконных приборов: ручки	шт	16.000	4.480	629.89		281.76	911.65
	Ручка-скоба (цинк)	шт				16	268.80	
	Шуруп 30*3	кг				0.32	12.96	
	Смена оконных приборов : шпингалет	шт	32.000	54.304	7635.14		23125.76	30760.90
	Саморез 3,5*30	кг				128	22417.92	
	Шпингалет	шт				32	707.84	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замазке при площ стекол до 1 м2	м2	12.000	14.520	1936.53		34.90	1971.43
	Гвозди 1,6*25	кг				0.012	0.60	
	Стекло 4мм	м2				0.0936	32.83	
	Штапик оконный	м				0.3672	1.47	
	Установка неостекленных оконных переплетов:форточек	створ	16.000	11.200	1992.93		20694.88	22687.81
	Рама окон 2,016*0,76 с форточкой	шт				16	20694.88	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		769.000	7.690	1081.21			1081.21
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	769.000	7.690	1081.21			1081.21
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		66.000	52.020	8251.41		262.89	8514.30

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	64.000	16.000	2537.92			2537.92
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	2.000	36.020	5713.49		262.89	5976.38
	Болт 16*70	кг				0.9	58.17	
	Гайка М 16	кг				0.15	15.39	
	Прокладки паранитовые 80	шт				4	113.44	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	10.28	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления		0.965	2.026	284.93			284.93
	Проверка исправности канализационных вытяжек (1 раз в год)	1000 м	0.965	2.026	284.93			284.93
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд		1350.000	13.500	1752.43			1752.43
	Выкашивание газонов	м2	1350.000	13.500	1752.43			1752.43
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		48.000	8.832	1241.78			1241.78
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	24.000	1.920	269.95			269.95
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	24.000	6.912	971.83			971.83
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		0.200	1.002	158.94			158.94
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.200	1.002	158.94			158.94
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед		19.920	52.601	8343.59			8343.59
	Запуск системы отопления	1000 м	10.661	15.565	2468.94			2468.94
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	9.259	37.036	5874.65			5874.65
	Итого:		2528.50	291.546	43228.75	264.99	45044.99	88273.74

Сдал: Корымова Светлана
подпись МП

219-1-8 Специальное В.Е. АИФ

Всерьез себя сиб

АИФ