

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.18 по 31.12.18

По Строению "219 квартал - 3". По Подрядчику "ИП Козьмина А. А.". По договору "Договор подряда №3/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		213.896	43.317	6568.83			6568.83
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	4.236	8.472	1343.82			1343.82
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	2.856	7.426	1177.85			1177.85
	Осмотр покрытий полов	1000 м	2.448	2.742	434.90			434.90
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	180.000	7.920	1256.27			1256.27
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	6.230	9.688	1362.08			1362.08
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	18.126	7.069	993.91			993.91
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		2923.100	33.907	4148.69			4148.69
	Очистка подвалов от мусора	м2	2338.100	28.057	3326.18			3326.18
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	585.000	5.850	822.51			822.51
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонт. индивидуальных тепловых узлов		153.000	112.281	17622.05		319.61	17941.66
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	144.000	36.000	5710.32			5710.32
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	3.000	54.030	8570.24		319.61	8889.85
	Болт 16*70	кг				0.9	58.17	
	Гайка М 16	кг				0.15	15.39	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	10.28	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	3.000	11.820	1874.89			1874.89
	Ревизия и ремонт терморегулятора на системе ГВС в ИТП	шт	3.000	10.431	1466.60			1466.60
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления		1.450	3.045	428.13			428.13
	Проверка исправности канализационных вытяжек (1раз в год)	1000 м	1.450	3.045	428.13			428.13
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		72.000	20.736	2915.48			2915.48

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	72.000	20.736	2915.48			2915.48
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд		2527.000	42.831	5545.24		1708.60	7253.84
	Выкашивание газонов	м2	2500.000	25.000	3245.25		964.15	4209.40
	Леска 3,0	м				2.5	14.15	
	Масло SHTIL	л				2.5	950.00	
	Окраска бельевой стойки	стоек	8.000	5.600	720.33		148.48	868.81
	Олифа	кг				0.32	17.92	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				1.36	130.56	
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	12.000	7.440	957.01		365.76	1322.77
	Олифа	кг				0.36	20.16	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				3.6	345.60	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	3.000	0.411	59.25		51.65	110.90
	Олифа	кг				0.12	6.72	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.468	44.93	
	Окраска поверхности песочницы	песочн	2.000	1.320	169.79		99.36	269.15
	Олифа	кг				0.06	3.36	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				1	96.00	
	Окраска шведских стенок, лестниц	лестниц	2.000	3.060	393.61		79.20	472.81
	Олифа	кг				0.18	10.08	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.72	69.12	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		52.000	13.032	1907.98			1907.98
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	24.000	1.920	269.95			269.95
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	24.000	6.912	971.83			971.83
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	4.000	4.200	666.20			666.20
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		0.300	1.503	238.41			238.41
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.300	1.503	238.41			238.41
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед		247.680	244.821	38401.10		29362.82	67763.92
	Запуск системы отопления	1000 м	15.990	23.345	3703.05			3703.05
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.300	4.551	732.66		1580.82	2313.48
	Скотч 50мм/66 м	шт				5.01	245.49	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.372	1335.33	
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0.300	4.551	732.66		1768.56	2501.22
	Скотч 50мм/66 м	шт				5.01	245.49	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.372	1523.07	
	Изоляция трубопроводов ХВС	1 м3	0.200	3.034	488.44		2358.08	2846.52
	Скотч 50мм/66 м	шт				6.68	327.32	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.496	2030.76	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	13.890	55.560	8812.93			8812.93
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	48.000	17.760	2391.74			2391.74
	Смена вентилей ГВС диаметром : 32 мм	шт	4.000	4.720	748.69		1983.96	2732.65
	Лен сантехнический	кг				0.048	7.68	
	Шаровый кран ручка ду 32	шт				4	1976.28	
	Смена вентилей ГВС диаметром : 25мм	шт	11.000	12.980	2058.89		4119.66	6178.55
	Лен сантехнический	кг				0.0732	11.71	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				11	4107.95	
	Смена вентилей отопления диаметром : 25мм	шт	8.000	9.440	1497.37		2997.20	4494.57
	Лен сантехнический	кг				0.06	9.60	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				8	2987.60	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 25мм	шт	4.000	4.720	748.69		1501.48	2250.17
	Лен сантехнический	кг				0.048	7.68	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				4	1493.80	
	Смена вентилей ГВС диаметром : 15 мм	шт	9.000	8.370	1327.65		1073.10	2400.75
	Лен сантехнический	кг				0.084	13.44	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				9	1059.66	
	Смена вентилей ГВС диаметром : 20мм	шт	12.000	11.160	1770.20		1470.38	3240.58
	Лен сантехнический	кг				0.14	30.38	
	Шаровый кран ду 20	шт				12	1440.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 15 мм	шт	24.000	22.320	3540.40		2850.40	6390.80
	Лен сантехнический	кг				0.154	24.64	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				24	2825.76	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	17.000	15.810	2507.78		2062.78	4570.56
	Лен сантехнический	кг				0.105	22.78	
	Шаровый кран ду 20	шт				17	2040.00	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 15 мм	шт	12.000	11.160	1770.20		1045.97	2816.17
	Лен сантехнический	кг				0.175	37.97	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				12	1008.00	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 20 мм	шт	11.000	10.230	1622.68		1504.16	3126.84
	Лен сантехнический	кг				0.056	8.96	
	Шаровый кран ду 20	шт				8	1495.20	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Смена внутренних трубопроводов ГВСиз стальных труб диаметром до 20 мм	м	3.000	2.970	471.10		159.73	630.83
	Лен сантехнический	кг				0.003	0.65	
	Труба 20	т				0.005	159.08	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм	м	2.000	1.980	314.07		106.27	420.34
	Лен сантехнический	кг				0.001	0.22	
	Труба 20	т				0.0033	106.05	
	Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления диаметром :15 мм	шт	18.000	5.940	931.63		725.12	1656.75
	Контрогайка ф15	шт				18	144.00	
	Лен сантехнический	кг				0.032	5.12	
	Муфта ду 15	шт				18	288.00	
	Сгон д-15	шт				18	288.00	
	Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления диаметром :20 мм	шт	14.000	4.620	724.60		759.84	1484.44
	Контрогайка Ду 20	шт				14	154.00	
	Лен сантехнический	кг				0.024	3.84	
	Муфта Ду20	шт				14	308.00	
	Сгон д 20	шт				14	294.00	
	Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления диаметром :25 мм	шт	12.000	5.760	903.40		793.01	1696.41
	Контрогайка Ду 25	шт				12	104.40	
	Лен сантехнический	кг				0.0288	4.61	
	Муфта ду 25	шт				12	276.00	
	Сгон 25	шт				12	408.00	
	Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления диаметром :32 мм	шт	8.000	3.840	602.27		502.30	1104.57
	Контрогайка ду 32	шт				8	90.40	
	Лен сантехнический	кг				0.0144	2.30	
	Муфта ду 32	шт				8	144.00	
	Сгон 32	шт				8	265.60	
	Текущий ремонт подъезда		3.000	3.000	165000.00			165000.00
	Текущий ремонт подъезда	подъе	3.000	3.000	165000.00			165000.00
	Итого:		6193.43	518.473	242775.91	307.38	31391.03	274166.94

Сдал:

Корышева Андрей
подпись МП

219-3-115 Мушкетер О.А. Мещеряков
Верянова М.В. МП