

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.18 по 31.12.18

По Строению "219 квартал - 4". По Подрядчику "ИП Козьмина А. А.". По договору "Договор подряда №3/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>		<b>233.316</b>	<b>41.236</b>	<b>6065.90</b>			<b>6065.90</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.163	4.326	686.19			686.19
	Осмотр покрытий полов	1000 м	2.348	2.630	417.14			417.14
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	180.000	7.920	1256.27			1256.27
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	6.289	9.779	1374.98			1374.98
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	42.516	16.581	2331.32			2331.32
	<b>Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</b>		<b>7.200</b>	<b>8.712</b>	<b>1161.92</b>		<b>2741.69</b>	<b>3903.61</b>
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замаске при площ стекол до 1 м2	м2	7.200	8.712	1161.92		2741.69	3903.61
	Гвозди 1,6*25	кг				0.0216	1.09	
	Стекло 4мм	м2				7.488	2564.34	
	Штапик оконный	м				29.376	176.26	
	<b>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</b>		<b>3285.500</b>	<b>37.590</b>	<b>4658.71</b>			<b>4658.71</b>
	Очистка подвалов от мусора	м2	2367.500	28.410	3368.00			3368.00
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	918.000	9.180	1290.71			1290.71
	<b>Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов</b>		<b>560.000</b>	<b>319.760</b>	<b>53828.40</b>		<b>3377.92</b>	<b>57206.32</b>
	Восстановление герметизации стыков цоколя и отмостки раствором	м	560.000	319.760	53828.40		3377.92	57206.32
	Цемент	кг				582.4	3377.92	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</b>		<b>114.000</b>	<b>91.461</b>	<b>14319.58</b>		<b>319.61</b>	<b>14639.19</b>
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	108.000	27.000	4282.74			4282.74
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	3.000	54.030	8570.24		319.61	8889.85
	Болт 16*70	кг				0.9	58.17	
	Гайка М 16	кг				0.15	15.39	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	10.28	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Ревизия и ремонт терморегулятора на системе ГВС в ИТП	шт	3.000	10.431	1466.60			1466.60
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления</i>		1.447	3.039	427.24			427.24
	Проверка исправности канализационных вытяжек ( 1раз в год)	1000 м	1.447	3.039	427.24			427.24
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов</i>		562.000	123.636	16773.02		588.00	17361.02
	Окраска цементным молочком ранее окр цоколей простых :по штукатурке с земли и лесов	м2	490.000	102.900	13857.54		588.00	14445.54
	Цемент	кг				98	588.00	
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	72.000	20.736	2915.48			2915.48
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд</i>		3077.800	93.285	12140.47		4566.75	16707.22
	Выкашивание газонов	м2	3000.000	30.000	3894.30			3894.30
	Окраска бельевой стойки	стоек	12.000	8.400	1080.49		222.72	1303.21
	Олифа	кг				0.48	26.88	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				2.04	195.84	
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	17.000	10.540	1355.76		518.16	1873.92
	Олифа	кг				0.51	28.56	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				5.1	489.60	
	Окраска качелей - маятников	качели	1.000	1.450	186.51		43.44	229.95
	Олифа	кг				0.09	5.04	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.4	38.40	
	Окраска качели-балансира	качеля	2.000	2.900	373.03		86.88	459.91
	Олифа	кг				0.18	10.08	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.8	76.80	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	4.200	0.575	82.95		75.56	158.51
	Уайт-спирит	л				0.189	12.66	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.6552	62.90	
	Окраска по металлу вновь установленных ограждений	м2	24.000	17.760	2368.65		283.39	2652.04
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				2.952	283.39	
	Окраска поверхности песочницы	песочн	1.000	0.660	84.90		49.68	134.58
	Олифа	кг				0.03	1.68	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.5	48.00	
	Окраска поверхности теннисного стола	м2	4.600	0.920	130.99		69.62	200.61

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Олифа	кг				0.092	5.15	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.6716	64.47	
	Окраска ранее окрашенных металлических ограждений	м	8.000	10.400	1337.75		215.68	1553.43
	Олифа	кг				0.56	31.36	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				1.92	184.32	
	Окраска шведских стенок, лестниц	лестниц	2.000	3.060	393.61		79.20	472.81
	Олифа	кг				0.18	10.08	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.72	69.12	
	Приготовление бетона: на гравии для устройства фундаментов-столбов для стоек и столбов элем.благоуст	1 м3	2.000	6.620	851.53		2922.42	3773.95
	Гравий	т				1.62	324.02	
	Цемент	кг				448	2598.40	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</b>		<b>2367.700</b>	<b>39.148</b>	<b>4893.64</b>			<b>4893.64</b>
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	28.000	2.240	314.94			314.94
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	32.000	9.216	1295.77			1295.77
	Очистка чердаков от мусора	м2	2307.700	27.692	3282.93			3282.93
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)</b>		<b>0.300</b>	<b>1.503</b>	<b>238.41</b>			<b>238.41</b>
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.300	1.503	238.41			238.41
	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед</b>		<b>329.125</b>	<b>339.867</b>	<b>51847.71</b>		<b>41464.25</b>	<b>93311.96</b>
	Запуск системы отопления	1000 м	16.040	23.418	3714.63			3714.63
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.400	6.068	976.89		1850.39	2827.28
	Скотч 50мм/66 м	шт				6.68	327.32	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.372	1523.07	
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0.300	4.551	732.66		2276.25	3008.91
	Скотч 50мм/66 м	шт				5.01	245.49	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.496	2030.76	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	14.385	57.540	9126.99			9126.99
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	60.000	22.200	2989.67			2989.67
	Очистка канализационной сети: дворовой	м	16.000	19.840	2671.85			2671.85
	Очистка от наледи и льда труб канализационного стояка над кровлей: патрубка	шт	12.000	43.440	5953.02			5953.02

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Ремонт вентилей ГВС,,ХВС,отопления	шт	12.000	5.760	809.86		150.43	960.29
	Лен сантехнический	кг				0.48	76.80	
	Сальниковая набивка 8*8 мм	кг				0.24	73.63	
	Смена вентилей ГВС диаметром : 32 мм	шт	4.000	4.720	748.69		1980.12	2728.81
	Лен сантехнический	кг				0.024	3.84	
	Шаровый кран ручка ду 32	шт				4	1976.28	
	Смена вентилей ГВС диаметром : 25мм	шт	8.000	9.440	1497.37		3474.63	4972.00
	Лен сантехнический	кг				0.1464	114.63	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				8	3360.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 32 мм	шт	4.000	4.720	748.69		1980.12	2728.81
	Лен сантехнический	кг				0.024	3.84	
	Шаровый кран ручка ду 32	шт				4	1976.28	
	Смена вентилей ГВС диаметром : 15 мм	шт	9.000	8.370	1327.65		1218.61	2546.26
	Лен сантехнический	кг				0.203	158.95	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				9	1059.66	
	Смена вентилей ГВС диаметром : 20мм	шт	12.000	11.160	1770.20		4277.77	6047.97
	Лен сантехнический	кг				0.084	65.77	
	Шаровый кран ду 20	шт				12	4212.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 15 мм	шт	14.000	13.020	2065.23		2419.62	4484.85
	Лен сантехнический	кг				0.14	109.62	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				14	2310.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	17.000	15.810	2507.78		6060.18	8567.96
	Лен сантехнический	кг				0.119	93.18	
	Шаровый кран ду 20	шт				17	5967.00	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 15 мм	шт	18.000	16.740	2655.30		3112.51	5767.81
	Лен сантехнический	кг				0.182	142.51	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				18	2970.00	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 20 мм	шт	9.000	8.370	1327.65		3208.33	4535.98
	Лен сантехнический	кг				0.063	49.33	
	Шаровый кран ду 20	шт				9	3159.00	
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 25 мм	м	3.000	3.270	518.69		367.50	886.19
	Лен сантехнический	кг				0.0015	0.24	
	Резьба ду25	шт				2	34.00	
	Труба 25	т				0.0072	333.26	
	Смена внутренних трубопроводов ГВСиз стальных труб диаметром до 15 мм	м	6.000	5.340	847.03		404.65	1251.68
	Лен сантехнический	кг				0.002	0.32	
	Резьба Д15	шт				4	32.00	
	Труба ду 15	т				0.0077	372.33	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления диаметром :15 мм	шт	33.000	10.890	1707.99		1151.61	2859.60
	Контрогайка ф15	шт				33	234.00	
	Лен сантехнический	кг				0.064	11.61	
	Муфта ду 15	шт				33	498.00	
	Сгон д-15	шт				33	408.00	
	Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления диаметром :20 мм	шт	22.000	7.260	1138.66		1254.17	2392.83
	Контрогайка Ду 20	шт				22	209.00	
	Лен сантехнический	кг				0.062	11.17	
	Муфта Ду20	шт				22	484.00	
	Сгон д 20	шт				22	550.00	
	Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления диаметром :25 мм	шт	8.000	3.840	602.27		534.82	1137.09
	Контрогайка Ду 25	шт				8	69.60	
	Лен сантехнический	кг				0.0576	9.22	
	Муфта ду 25	шт				8	184.00	
	Сгон 25	шт				8	272.00	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы ГВС	шт	14.000	15.400	2442.75		2534.00	4976.75
	Сгон д-15	шт				14	224.00	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				14	2310.00	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы отопления	шт	17.000	18.700	2966.19		3208.54	6174.73
	Лен сантехнический	кг				0.168	131.54	
	Сгон д-15	шт				17	272.00	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				17	2805.00	
	<b>Итого:</b>		<b>10538.39</b>	<b>1099.237</b>	<b>166355.00</b>	<b>1561.81</b>	<b>53058.22</b>	<b>219413.22</b>

Сдал:

*Корымова*  
подпись

*Овчин*  
МП

*Веретнова СВ*  
*Смир*

Принял:

подпись

МП

*219-4-132* *Смирнова С.В.* *Решаева*