

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.18 по 31.12.18

По Строению "219 квартал - 16". По Подрядчику "ИП Козьмина А. А.". По договору "Договор подряда №3/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		117.649	28.264	4234.92			4234.92
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.120	4.240	672.55			672.55
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	1.467	3.814	605.01			605.01
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.809	2.026	321.38			321.38
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	100.000	4.400	697.93			697.93
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	7.730	12.020	1690.03			1690.03
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	4.523	1.764	248.02			248.02
	Работы, выполн в целях надлежащего содержания и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		9.600	8.664	1148.87		1680.45	2829.32
	Малый ремонт дверных полотен в зимний период	м2	3.600	1.404	180.60			180.60
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замаске при площ стекол до 1 м2	м2	6.000	7.260	968.27		1680.45	2648.72
	Гвозди 1,6*25	кг				0.0168	0.85	
	Стекло 4мм	м2				4.784	1678.13	
	Штапик оконный	м				0.3672	1.47	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		695.700	8.348	989.70			989.70
	Очистка подвалов от мусора	м2	695.700	8.348	989.70			989.70
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		76.000	60.974	9546.38		262.89	9809.27
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	72.000	18.000	2855.16			2855.16
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	2.000	36.020	5713.49		262.89	5976.38
	Болт 16*70	кг				0.9	58.17	
	Гайка М 16	кг				0.15	15.39	
	Прокладки паранитовые 80	шт				4	113.44	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	10.28	
	Ревизия и ремонт терморегулятора на системе ГВС в ИТП	шт	2.000	6.954	977.73			977.73
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления		0.882	1.852	260.42			260.42

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Проверка исправности канализационных вытяжек (1раз в год)	1000 м	0.882	1.852	260.42			260.42
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		12.000	3.456	485.91			485.91
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	12.000	3.456	485.91			485.91
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд		2428.000	30.840	3995.26		1059.74	5055.00
	Выкашивание газонов	м2	2400.000	24.000	3115.44			3115.44
	Заполнение песочницы песком	песочн	1.000	0.100	12.86		615.58	628.44
	Песок раств.	т				1.455	615.58	
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	2.000	1.240	159.50		70.16	229.66
	Олифа	кг				0.33	17.36	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.6	52.80	
	Окраска ранее окрашенных деревянных ограждений	м	25.000	5.500	707.46		374.00	1081.46
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				4.25	374.00	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		712.900	16.403	2129.77			2129.77
	Малый ремонт полотен люков чердачных, выхода на кровлю	м2	6.000	2.040	286.82			286.82
	Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30 см.Скалывание сосулек.	м2	36.000	3.600	506.16			506.16
	Очистка чердаков от мусора	м2	666.900	8.003	948.73			948.73
	Прочистка водоприёмной воронки внутреннего водостока в теплый период	шт	4.000	2.760	388.06			388.06
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление,горячее водосн)		0.200	1.002	158.94			158.94
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.200	1.002	158.94			158.94
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		415.215	390.479	61003.19		43179.09	104182.28
	Запуск системы отопления	1000 м	17.175	25.075	3977.48			3977.48
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.300	4.551	732.66		379.02	1111.68
	Скотч 50мм/66 м	шт				5.01	245.49	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0372	133.53	
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0.600	9.102	1465.33		1580.82	3046.15
	Скотч 50мм/66 м	шт				5.01	245.49	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.372	1335.33	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Изоляция трубопроводов ХВС	1 м3	0.300	4.551	732.66		1580.82	2313.48
	Скотч 50мм/66 м	шт				5.01	245.49	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.372	1335.33	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	18.840	75.360	11953.60			11953.60
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	48.000	17.760	2391.74			2391.74
	Очистка канализационной сети: дворовой	м	7.000	8.680	1168.94			1168.94
	Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 100 мм	1 раст	27.000	15.660	2560.10			2560.10
	Ремонт вентилей ГВС, ХВС, отопления	шт	24.000	11.520	1619.71		298.75	1918.46
	Лен сантехнический	кг				0.64	102.40	
	Сальниковая набивка 8*8 мм	кг				0.64	196.35	
	Смена вентилей ГВС диаметром : 32 мм	шт	6.000	7.080	1123.03		2974.84	4097.87
	Лен сантехнический	кг				0.048	10.42	
	Шаровый кран ручка ду 32	шт				6	2964.42	
	Смена вентилей ГВС диаметром : 25мм	шт	12.000	14.160	2246.06		3730.99	5977.05
	Лен сантехнический	кг				0.1098	23.83	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				12	3707.16	
	Смена вентилей отопления диаметром : 25мм	шт	6.000	7.080	1123.03		2248.38	3371.41
	Лен сантехнический	кг				0.048	7.68	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				6	2240.70	
	Смена вентилей отопления диаметром : 32 мм	шт	4.000	4.720	748.69		1980.12	2728.81
	Лен сантехнический	кг				0.024	3.84	
	Шаровый кран ручка ду 32	шт				4	1976.28	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 25мм	шт	4.000	4.720	748.69		1497.64	2246.33
	Лен сантехнический	кг				0.024	3.84	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				4	1493.80	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 32 мм	шт	3.000	3.540	561.51		1486.05	2047.56
	Лен сантехнический	кг				0.024	3.84	
	Шаровый кран ручка ду 32	шт				3	1482.21	
	Смена вентилей ГВС диаметром : 15 мм	шт	15.000	13.950	2212.75		2656.90	4869.65
	Лен сантехнический	кг				0.147	31.90	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				15	2625.00	
	Смена вентилей ГВС диаметром : 20мм	шт	15.000	13.950	2212.75		1819.75	4032.50
	Лен сантехнический	кг				0.091	19.75	
	Шаровый кран ду 20	шт				15	1800.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 15 мм	шт	15.000	13.950	2212.75		2650.82	4863.57
	Лен сантехнический	кг				0.119	25.82	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				15	2625.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	11.000	10.230	1622.68		1342.78	2965.46

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Лен сантехнический	кг				0.105	22.78	
	Шаровый кран ду 20	шт				11	1320.00	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 15 мм	шт	19.000	17.670	2802.81		1618.78	4421.59
	Лен сантехнический	кг				0.105	22.78	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				19	1596.00	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 20 мм	шт	8.000	7.440	1180.13		1501.92	2682.05
	Лен сантехнический	кг				0.042	6.72	
	Шаровый кран ду 20	шт				8	1495.20	
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 32 мм	м	2.000	2.640	431.59		288.40	719.99
	Лен сантехнический	кг				0.001	0.22	
	Труба ду 32	т				0.0062	288.18	
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 25 мм	м	2.000	2.180	345.79		273.18	618.97
	Резьба ду25	шт				3	51.00	
	Труба 25	т				0.0048	222.18	
	Смена внутренних трубопроводов ГВСиз стальных труб диаметром до 15 мм	м	4.000	3.560	564.69		296.22	860.91
	Резьба Д15	шт				6	48.00	
	Труба ду 15	т				0.0051	248.22	
	Смена внутренних трубопроводов ГВСиз стальных труб диаметром до 20 мм	м	3.000	2.970	471.10		159.41	630.51
	Лен сантехнический	кг				0.0015	0.33	
	Труба 20	т				0.005	159.08	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 32 мм	м	3.000	3.960	628.13		472.39	1100.52
	Резьба Д32	шт				2	40.12	
	Труба ду 32	т				0.0093	432.27	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 15 мм	м	2.000	1.780	250.27		132.11	382.38
	Резьба Д15	шт				1	8.00	
	Труба ду 15	т				0.0026	124.11	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм	м	3.000	2.970	471.10		159.41	630.51
	Лен сантехнический	кг				0.0015	0.33	
	Труба 20	т				0.005	159.08	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 25 мм	м	2.000	2.180	306.51		239.18	545.69
	Резьба ду25	шт				1	17.00	
	Труба 25	т				0.0048	222.18	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 32 мм	м	2.000	2.640	431.59		328.30	759.89

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Резьба Д32	шт				2	40.12	
	Труба ду 32	т				0.0062	288.18	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 20 мм	м	3.000	2.970	417.58		187.54	605.12
	Резьба Ду20	шт				2	22.00	
	Труба 20	т				0.005	165.54	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 25 мм	м	2.000	2.180	326.15		256.18	582.33
	Резьба ду25	шт				2	34.00	
	Труба 25	т				0.0048	222.18	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 15 мм	м	2.000	1.780	250.27		83.57	333.84
	Лен сантехнический	кг				0.001	0.22	
	Труба ду 15	т				0.0026	83.35	
	Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления диаметром :15 мм	шт	30.000	9.900	1552.72		1446.51	2999.23
	Контрогайка ф15	шт				30	240.00	
	Лен сантехнический	кг				0.03	6.51	
	Муфта ду 15	шт				30	570.00	
	Сгон д-15	шт				30	630.00	
	Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления диаметром :20 мм	шт	38.000	12.540	1966.77		2321.05	4287.82
	Контрогайка Ду 20	шт				38	418.00	
	Лен сантехнический	кг				0.048	9.05	
	Муфта Ду20	шт				38	836.00	
	Сгон д 20	шт				38	1058.00	
	Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления диаметром :25 мм	шт	18.000	8.640	1355.10		1068.67	2423.77
	Контрогайка Ду 25	шт				18	156.60	
	Лен сантехнический	кг				0.0324	7.03	
	Муфта ду 25	шт				18	257.04	
	Сгон 25	шт				18	648.00	
	Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления диаметром :32 мм	шт	8.000	3.840	602.27		503.12	1105.39
	Контрогайка ду 32	шт				8	90.40	
	Лен сантехнический	кг				0.0144	3.12	
	Муфта ду 32	шт				8	144.00	
	Сгон 32	шт				8	265.60	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы ГВС	шт	15.000	16.500	2617.23		2771.94	5389.17
	Лен сантехнический	кг				0.161	34.94	
	Сгон д-15	шт				14	112.00	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				15	2625.00	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы отопления	шт	15.000	16.500	2617.23		2843.53	5460.76
	Лен сантехнический	кг				0.196	42.53	
	Сгон д-15	шт				22	176.00	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				15	2625.00	
	Ремонт и изготовление инвентаря		4.000	7.460	1048.88		1236.63	2285.51
	Изготовление лопат для уборки снега	шт	2.000	4.480	629.89		738.47	1368.36
	Болт 6*60	кг				0.028	2.31	
	Гайка М6	кг				0.006	0.57	
	Пила двуручная 1000 мм	шт				1	546.42	
	Саморез 3,5*45	шт				14	5.18	
	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0.5	91.34	
	Черенки д/лопат	шт				2	92.20	
	Шайба М6	кг				0.005	0.45	
	Изготовление скребков для уборки снега	шт	2.000	2.980	418.99		498.16	917.15
	Болт 6*60	кг				0.056	4.61	
	Гайка М6	кг				0.012	1.14	
	Пила двуручная 1250 мм	шт				0.6	415.96	
	Черенок	шт				2	76.00	
	Шайба М6	кг				0.005	0.45	
	Итого:		4472.15	557.742	85002.24	543.74	47418.80	132421.04

Сдал:

Коршиков
подпись

Александр
МП

Вереснова И.В.
Иванов

Принял:

подпись

МП

219-16-49 *Самоева Т.Е.* *Самоев*