

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.18 по 31.12.18

По Строению "225а квартал - 1". По Подрядчику "ИП Козьмина А. А.". По договору "Договор подряда №3/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		472.341	81.460	12352.88			12352.88
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	4.942	9.884	1567.80			1567.80
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	7.060	18.356	2911.63			2911.63
	Осмотр покрытий полов	1000 м	2.858	3.201	507.74			507.74
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	420.000	18.480	2931.30			2931.30
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	14.525	22.586	3175.65			3175.65
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	22.956	8.953	1258.76			1258.76
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		14.400	5.256	676.08		35.34	711.42
	Малый ремонт дверных полотен в зимний период	м2	7.200	2.808	361.19		17.67	378.86
	Гвозди 3*70	кг				0.432	17.67	
	Малый ремонт дверных полотен в летний период	м2	7.200	2.448	314.89		17.67	332.56
	Гвозди 3*70	кг				0.432	17.67	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		5174.000	56.688	7315.71			7315.71
	Очистка подвалов от мусора	м2	2474.000	29.688	3519.51			3519.51
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт. подв. окон)	м2	2700.000	27.000	3796.20			3796.20
	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		460.000	64.860	10603.31		1435.20	12038.51
	Заделка трещин в местах примыкания цоколю к отмостке раствором	м	460.000	64.860	10603.31		1435.20	12038.51
	Цемент	кг				239.2	1435.20	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		160.000	141.708	22227.09		398.20	22625.29
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	144.000	36.000	5710.32			5710.32
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	4.000	72.040	11426.98		398.20	11825.18
	Болт 16*70	кг				0.9	58.17	
	Гайка М 16	кг				0.15	15.39	
	Прокладки паранитовые 80	шт				8	226.88	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				4	87.48	
	Резина листовая	кг				0.15	10.28	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	4.000	15.760	2499.85			2499.85
	Ревизия и ремонт терморегулятора на системе ГВС в ИТП	шт	4.000	13.908	1955.46			1955.46
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	4.000	4.000	634.48			634.48
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления</i>		<i>3.378</i>	<i>7.094</i>	<i>997.39</i>			<i>997.39</i>
	Проверка исправности канализационных вытяжек (1раз в год)	1000 м	3.378	7.094	997.39			997.39
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов</i>		<i>644.000</i>	<i>141.792</i>	<i>19238.58</i>		<i>672.00</i>	<i>19910.58</i>
	Окраска цементным молочком ранее окр цоколей простых :по штукатурке с земли и лесов	м2	560.000	117.600	15837.19		672.00	16509.19
	Цемент	кг				112	672.00	
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	84.000	24.192	3401.39			3401.39
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд</i>		<i>10047.800</i>	<i>129.053</i>	<i>16796.03</i>		<i>1456.10</i>	<i>18252.13</i>
	Выкашивание газонов	м2	10000.000	100.000	12981.00			12981.00
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	9.000	5.580	717.75		254.96	972.71
	Олифа	кг				0.33	17.36	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				2.7	237.60	
	Окраска деревянной скамьи со спинкой с металлическими опорами	шт	3.000	3.990	513.23		165.77	679.00
	Олифа	кг				0.14	7.37	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				1.8	158.40	
	Окраска качелей - маятников	качели	2.000	2.900	373.03		86.88	459.91
	Олифа	кг				0.18	10.08	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.8	76.80	
	Окраска качели-балансира	качеля	1.000	1.450	186.51		43.44	229.95
	Олифа	кг				0.09	5.04	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.4	38.40	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	18.200	2.493	359.45		313.33	672.78
	Олифа	кг				0.728	40.77	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				2.8392	272.56	
	Окраска поверхности теннисного стола	м2	4.600	0.920	130.99		54.49	185.48
	Олифа	кг				0.072	4.03	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.5256	50.46	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Окраска шведских стен, лестниц	лестни	2.000	3.060	393.61		79.20	472.81
	Олифа	кг				0.18	10.08	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.72	69.12	
	Ремонт деревянных скамеек	шт	6.000	2.460	342.95		136.14	479.09
	Брусok 30*40*2000	шт				6	111.60	
	Гвозди 3*80	кг				0.6	24.54	
	Ремонт качели-балансира с заменой повреждённых досок и последующей окраской	качели	2.000	6.200	797.51		321.89	1119.40
	Доска обрезная 40 мм	м3				0.04	221.84	
	Шуруп 30*3	кг				0.1	4.05	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				1	96.00	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		2570.000	46.272	5920.55			5920.55
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	36.000	2.880	404.93			404.93
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	32.000	9.216	1295.77			1295.77
	Очистка чердаков от мусора	м2	2498.000	29.976	3553.65			3553.65
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	4.000	4.200	666.20			666.20
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		0.400	2.004	317.87			317.87
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.400	2.004	317.87			317.87
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		462.070	521.408	80913.66		39763.79	120677.45
	Запуск системы отопления	1000 м	36.910	53.889	8547.81			8547.81
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.100	1.517	244.22		1580.82	1825.04
	Скотч 50мм/66 м	шт				5.01	245.49	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.372	1335.33	
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0.400	6.068	976.89		2834.32	3811.21
	Скотч 50мм/66 м	шт				3.34	163.66	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.744	2670.66	
	Изоляция трубопроводов ХВС	1 м3	0.200	3.034	488.44		3116.29	3604.73
	Скотч 50мм/66 м	шт				6.68	327.32	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.744	2788.97	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	45.960	183.840	29160.70			29160.70
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	56.000	20.720	2790.36			2790.36
	Очистка канализационной сети: дворовой	м	24.000	29.760	4007.78			4007.78

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Очистка от наледи и льда труб канализационного стояка над кровлей, в чердаке(состоит из 2 труб)	шт	14.000	3.500	492.10			492.10
	Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 100 мм	1 раст	16.000	9.280	1517.09			1517.09
	Ремонт вентилей ГВС,,ХВС,отопления	шт	35.000	16.800	2362.08		177.38	2539.46
	Лен сантехнический	кг				0.38	60.80	
	Сальниковая набивка 8*8 мм	кг				0.38	116.58	
	Смена вентилей ГВС диаметром : 32 мм	шт	6.000	7.080	1123.03		2975.94	4098.97
	Лен сантехнический	кг				0.072	11.52	
	Шаровый кран ручка ду 32	шт				6	2964.42	
	Смена вентилей ГВС диаметром : 25мм	шт	6.000	7.080	1123.03		2256.32	3379.35
	Лен сантехнический	кг				0.0976	15.62	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				6	2240.70	
	Смена вентилей отопления диаметром : 25мм	шт	6.000	7.080	1123.03		2244.54	3367.57
	Лен сантехнический	кг				0.024	3.84	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				6	2240.70	
	Смена вентилей отопления диаметром : 32 мм	шт	6.000	7.080	1123.03		2972.10	4095.13
	Лен сантехнический	кг				0.048	7.68	
	Шаровый кран ручка ду 32	шт				6	2964.42	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 25мм	шт	6.000	7.080	1123.03		1501.48	2624.51
	Лен сантехнический	кг				0.048	7.68	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				4	1493.80	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 32 мм	шт	4.000	4.720	748.69		1980.12	2728.81
	Лен сантехнический	кг				0.024	3.84	
	Шаровый кран ручка ду 32	шт				4	1976.28	
	Смена вентилей ГВС диаметром : 15 мм	шт	24.000	22.320	3540.40		2040.30	5580.70
	Лен сантехнический	кг				0.112	24.30	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				24	2016.00	
	Смена вентилей ГВС диаметром : 20мм	шт	8.000	7.440	1180.13		990.38	2170.51
	Лен сантехнический	кг				0.14	30.38	
	Шаровый кран ду 20	шт				8	960.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 15 мм	шт	22.000	20.460	3245.36		2610.44	5855.80
	Лен сантехнический	кг				0.126	20.16	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				22	2590.28	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	18.000	16.740	2655.30		2205.57	4860.87
	Лен сантехнический	кг				0.21	45.57	
	Шаровый кран ду 20	шт				18	2160.00	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 15 мм	шт	18.000	16.740	2655.30		1664.04	4319.34
	Лен сантехнический	кг				0.098	15.68	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				14	1648.36	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 20 мм	шт	12.000	11.160	1770.20		2251.76	4021.96

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Лен сантехнический	кг				0.056	8.96	
	Шаровый кран ду 20	шт				12	2242.80	
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 32 мм	м	2.500	3.300	539.48		277.00	816.48
	Лен сантехнический	кг				0.001	0.22	
	Труба ду 32	т				0.0077	276.78	
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 25 мм	м	2.500	2.725	432.24		311.49	743.73
	Резьба ду25	шт				2	34.00	
	Труба 25	т				0.006	277.49	
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 15 мм	м	4.000	3.560	564.69		272.22	836.91
	Резьба Д15	шт				3	24.00	
	Труба ду 15	т				0.0051	248.22	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 32 мм	м	2.000	2.640	418.76		328.30	747.06
	Резьба Д32	шт				2	40.12	
	Труба ду 32	т				0.0062	288.18	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 15 мм	м	4.000	3.560	500.54		272.22	772.76
	Резьба Д15	шт				3	24.00	
	Труба ду 15	т				0.0051	248.22	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм	м	2.500	2.475	392.58		132.84	525.42
	Лен сантехнический	кг				0.0012	0.27	
	Труба 20	т				0.0041	132.57	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 25 мм	м	2.000	2.180	306.51		256.18	562.69
	Резьба ду25	шт				2	34.00	
	Труба 25	т				0.0048	222.18	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 32 мм	м	2.000	2.640	431.59		328.30	759.89
	Резьба Д32	шт				2	40.12	
	Труба ду 32	т				0.0062	288.18	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 20 мм	м	3.000	2.970	417.58		187.54	605.12
	Резьба Ду20	шт				2	22.00	
	Труба 20	т				0.005	165.54	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 25 мм	м	2.000	2.180	326.15		239.18	565.33
	Резьба ду25	шт				1	17.00	
	Труба 25	т				0.0048	222.18	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 15 мм	м	6.000	5.340	750.80		369.89	1120.69
	Лен сантехнический	кг				0.003	0.48	
	Труба ду 15	т				0.0077	369.41	
	Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления диаметром :15 мм	шт	25.000	8.250	1293.93		1006.40	2300.33
	Контрогайка ф15	шт				25	200.00	
	Лен сантехнический	кг				0.04	6.40	
	Муфта ду 15	шт				25	400.00	
	Сгон д-15	шт				25	400.00	
	Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления диаметром :20 мм	шт	20.000	6.600	1035.14		1085.12	2120.26
	Контрогайка Ду 20	шт				20	220.00	
	Лен сантехнический	кг				0.032	5.12	
	Муфта Ду20	шт				20	440.00	
	Сгон д 20	шт				20	420.00	
	Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления диаметром :25 мм	шт	12.000	5.760	903.40		793.01	1696.41
	Контрогайка Ду 25	шт				12	104.40	
	Лен сантехнический	кг				0.0288	4.61	
	Муфта ду 25	шт				12	276.00	
	Сгон 25	шт				12	408.00	
	Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления диаметром :32 мм	шт	8.000	3.840	602.27		502.30	1104.57
	Контрогайка ду 32	шт				8	90.40	
	Лен сантехнический	кг				0.0144	2.30	
	Муфта ду 32	шт				8	144.00	
	Сгон 32	шт				8	265.60	
	Итого:		20008.39	1197.595	177359.15	745.40	43760.63	221119.78

Сдал: Торшина Андрей
подпись МП

Ворезнов СВ
Алекс

Принял: _____
подпись МП

225-1-155 Богоразов С.В. Григорьев