

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.18 по 31.12.18

По Строению "ЗЗМК-н - 5". По Подрядчику "ИП Маньков В.А.". По договору "Договор подряда №9/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		857.254	154.393	23249.41			23249.41
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	8.100	32.400	5139.29			5139.29
	ЗЗМК-н - 5		8.100	32.400	5139.29	0		5139.29
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	5.574	14.492	2298.78			2298.78
	ЗЗМК-н - 5		5.574	14.492	2298.78	0		2298.78
	Осмотр покрытий полов	1000 м	2.700	3.024	479.67			479.67
	ЗЗМК-н - 5		2.700	3.024	479.67	0		479.67
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	810.000	35.640	5653.22			5653.22
	ЗЗМК-н - 5		810.000	35.640	5653.22	0		5653.22
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	20.880	64.937	9130.11			9130.11
	ЗЗМК-н - 5		20.880	64.937	9130.11	0		9130.11
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	10.000	3.900	548.34			548.34
	ЗЗМК-н - 5		10.000	3.900	548.34	0		548.34
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		4307.700	43.077	6832.87			6832.87
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	4307.700	43.077	6832.87			6832.87
	ЗЗМК-н - 5		4307.700	43.077	6832.87	0		6832.87
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонт. индивидуальных тепловых узлов		234.000	206.040	32682.06		528.20	33210.26
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	192.000	48.000	7613.76			7613.76
	ЗЗМК-н - 5		192.000	48.000	7613.76	0		7613.76
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	6.000	122.040	19357.98		528.20	19886.18
	ЗЗМК-н - 5		6.000	122.040	19357.98	18.34	528.20	19886.18
	Прокладки паранитовые 80	шт				12	340.32	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				6	131.22	
	Резина листовая	кг				0.2	13.71	
	Сальниковая набивка 8*8 мм	кг				0.14	42.95	
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	36.000	36.000	5710.32			5710.32
	ЗЗМК-н - 5		36.000	36.000	5710.32	0		5710.32

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд		17600.000	176.000	22846.56			22846.56
	Выкашивание газонов	м2	17600.000	176.000	22846.56			22846.56
	33мк-н - 5		17600.000	176.000	22846.56	0		22846.56
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		400.000	115.200	16197.12			16197.12
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	400.000	115.200	16197.12			16197.12
	33мк-н - 5		400.000	115.200	16197.12	0		16197.12
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		0.600	3.006	576.94			576.94
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.600	3.006	576.94			576.94
	33мк-н - 5		0.600	3.006	576.94	0		576.94
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед		401.185	435.730	64147.05			64147.05
	Запуск системы отопления	1000 м	59.492	86.858	12212.28			12212.28
	33мк-н - 5		59.492	86.858	12212.28	0		12212.28
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	51.693	206.772	32798.17			32798.17
	33мк-н - 5		51.693	206.772	32798.17	0		32798.17
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	250.000	92.500	12456.97			12456.97
	33мк-н - 5		250.000	92.500	12456.97	0		12456.97
	Очистка канализационной сети: дворовой	м	40.000	49.600	6679.63			6679.63
	33мк-н - 5		40.000	49.600	6679.63	0		6679.63
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта стен		120.000	32.400	4971.40		4451.50	9422.90
	Заделка трещин в наружных и внутренних стенах цементным раствором	м	60.000	12.000	1687.20		290.00	1977.20
	33мк-н - 5		60.000	12.000	1687.20	50	290.00	1977.20
	Цемент	кг				50	290.00	
	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стен панелей монтаж. пеной	м	60.000	20.400	3284.20		4161.50	7445.70
	33мк-н - 5		60.000	20.400	3284.20	14	4161.50	7445.70
	Пена монтажная Проф. 750мл/0,9 кг	шт				14	4161.50	
	Текущий ремонт подъезда		2.000	2.000	150000.00			150000.00
	Текущий ремонт подъезда	подъе	2.000	2.000	150000.00			150000.00

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	33мк-н - 5		2.000	2.000	150000.00	0		150000.00
Итого:			23922.74	1167.846	321503.41	82.34	4979.70	326483.11

Сдал: Мамочов В А
подпись МП



Принял: _____
подпись МП

Исполнитель № 20-2 Сульф Султанов ОВ