

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.18 по 31.12.18

По Строение "А квартал - 3". По Подрядчику "ИП Глушаченко М.Б.". По договору "Договор подряда №8/ДП-2016 от 01.07.2016". По Работам из группы "Электронный паспорт МКД". По всем .

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<i>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</i>		2730.390	169.832	24401.96		5194.25	29596.21
	<i>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</i>		19.865	26.690	4022.71			4022.71
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.625	5.250	832.75			832.75
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	3.364	8.746	1387.35			1387.35
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.880	0.986	156.34			156.34
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	5.700	8.863	1246.21			1246.21
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	7.296	2.845	400.06			400.06
	<i>Работы, выполн в целях надлежащего содержания и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</i>		16.600	7.724	1086.00		479.67	1565.67
	Малый ремонт дверных полотен в летний период	м2	6.600	2.244	315.51		16.20	331.71
	Гвозди 3*70	кг				0.396	16.20	
	Смена дверных приборов: пружины	шт	6.000	3.960	556.78		353.78	910.56
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				6	335.52	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.48	18.26	
	Смена дверных приборов: ручки-скобы	шт	4.000	1.520	213.71		109.69	323.40
	Ручка-скоба	шт				4	103.60	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.16	6.09	
	<i>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</i>		1557.000	15.570	2469.71			2469.71
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	1557.000	15.570	2469.71			2469.71
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов</i>		66.800	67.878	9737.36		1034.35	10771.71
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	46.800	13.478	1895.06			1895.06
	Ремонт штукатурки гладких фасадов, цоколей по камню и бетону с люлек : цементно-известковым р-ром	м2	20.000	54.400	7842.30		1034.35	8876.65
	Известь	кг				61.6	513.74	
	Цемент	кг				89.76	520.61	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд</i>		936.000	19.360	2500.85		729.60	3230.45

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Выкашивание газонов	м2	896.000	8.960	1163.10			1163.10
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	4.000	2.480	319.00		121.92	440.92
	Олифа	кг				0.12	6.72	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				1.2	115.20	
	Окраска ранее окрашенных деревянных ограждений	м	36.000	7.920	1018.75		607.68	1626.43
	Олифа	кг				0.36	20.16	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				6.12	587.52	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		132.125	28.880	4060.90		2287.95	6348.85
	Герметизация трещин асбестоцементных листов	м2 кро	8.575	0.171	24.42		761.46	785.88
	Мастика "ТЭПСАН"	кг				2.2295	445.90	
	Стеклоткань	м				8.575	315.56	
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	52.800	4.224	593.89			593.89
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	60.000	17.280	2429.57			2429.57
	Ремонт оконных переплётов слуховых окон	створо	4.000	3.800	534.28		76.52	610.80
	Саморез 3,5*16	шт				4	0.52	
	Угольник 15	шт				4	76.00	
	Смена :отливов(отметов)водосточных труб	шт	3.000	1.830	257.30		590.07	847.37
	Отметы водосточные	шт				3	589.53	
	Проволока вязальная	кг				0.012	0.54	
	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	м	3.750	1.575	221.44		859.90	1081.34
	Проволока вязальная	кг				0.0187	0.85	
	Труба в/сточная L 1250	шт				3	859.05	
	Ремонт и изготовление инвентаря		2.000	3.730	524.43		662.68	1187.11
	Изготовление лопат для уборки снега	шт	1.000	2.240	314.94		390.35	705.29
	Болт 6*60	кг				0.014	1.15	
	Гайка М6	кг				0.003	0.28	
	Гвозди 1,8*32	кг				0.036	1.62	
	Лист оцинков. 0,55 мм	т				0.0005	19.50	
	Пила двуручная 1000 мм	шт				0.5	273.21	
	Саморез 3,5*45	шт				7	2.59	
	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0.25	45.67	
	Черенки д/лопат	шт				1	46.10	
	Шайба М6	кг				0.0025	0.23	
	Изготовление скребков для уборки снега	шт	1.000	1.490	209.49		272.33	481.82
	Болт 6*60	кг				0.028	2.31	
	Гайка М6	кг				0.006	0.57	
	Пила двуручная 1250 мм	шт				0.3	207.98	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Труба ду 32	т				0.0005	23.24	
	Черенок	шт				1	38.00	
	Шайба М6	кг				0.0025	0.23	
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		183.344	249.732	38282.77		4708.15	42990.92
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонт. индивидуальных тепловых узлов		39.100	42.151	6615.29		4708.15	11323.44
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	2.000	1.000	158.62			158.62
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75		320.15	3176.90
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	1.000	3.940	624.96			624.96
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	1.000	1.000	158.62			158.62
	Смена задвижек в ИТП диаметром: 80 мм	шт	2.000	9.700	1451.22		4388.00	5839.22
	Шаров. кран-ручка ду80 навал	шт				2	4388.00	
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		144.244	207.581	31667.48			31667.48
	Запуск системы отопления	1000 м	17.990	26.265	3692.91			3692.91
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	36.254	145.016	23002.44			23002.44
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	60.000	22.200	2989.67			2989.67
	Очистка от наледи и льда труб канализационного стояка над кровлей, в чердаке(состоит из 2 труб)	шт	10.000	2.500	351.50			351.50
	Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 100 мм	1 раст	20.000	11.600	1630.96			1630.96
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования МКД		24.000	2.640	371.18		216.00	587.18
	Смена ламп накаливания	шт	24.000	2.640	371.18		216.00	587.18
	Лампа 95 вт	шт				24	216.00	
	Итого:		2937.73	422.204	63055.91	241.27	10118.40	73174.31

управдом Турецкий Александр М.Б.
Огородникова В.И. кв 31/Д-2

инженер ЖЭО-3 Веретинко В.В.

Милер