

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.18 по 31.12.18

По Строению "А квартал - 15". По Подрядчику "ИП Глушаченко М.Б.". По договору "Договор подряда №8/ДП-2016 от 01.07.2016". По Работам из группы "Электронный паспорт МКД". По всем .

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД		3046.492	117.968	16529.69		1740.31	18270.00
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		11.792	15.156	2280.43			2280.43
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.280	2.560	406.07			406.07
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	1.970	5.122	812.45			812.45
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.546	0.611	97.00			97.00
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	3.214	4.998	702.69			702.69
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	4.782	1.865	262.22			262.22
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		1132.000	11.320	1591.59			1591.59
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	1132.000	11.320	1591.59			1591.59
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		31.200	8.985	1263.37			1263.37
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	31.200	8.985	1263.37			1263.37
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		1664.600	21.375	2799.14		402.70	3201.84
	Выкашивание газонов	м2	1653.000	16.530	2145.76			2145.76
	Окраска металлических ограждений мусорных стоянок	1 п.м.	1.600	2.080	267.55		43.02	310.57
	Олифа	кг				0.112	6.27	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0.384	36.75	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	5.000	0.685	98.75		106.68	205.43
	Олифа	кг				0.2	11.20	
	Пудра алюминиевая	кг				0.06	8.80	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.78	86.68	
	Окраска поверхности песочницы	песочн	1.000	0.660	84.90		57.24	142.14
	Олифа	кг				0.03	1.68	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.5	55.56	
	Окраска спортивных комплексов, игровых комплексов	м2	4.000	1.420	202.18		195.76	397.94
	Олифа	кг				0.4	22.40	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				1.56	173.36	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</i>		202.900	53.672	7546.28			7546.28
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	22.900	1.832	257.58			257.58
	Очистка кровли от снежных навесов. Скальвание сосулек.	м2	180.000	51.840	7288.70			7288.70
	<i>Ремонт и изготовление инвентаря</i>		4.000	7.460	1048.88		1337.61	2386.49
	Изготовление лопат для уборки снега	шт	2.000	4.480	629.89		823.51	1453.40
	Болт 6*60	кг				0.028	2.31	
	Гайка М6	кг				0.006	0.57	
	Гвозди 1,8*32	кг				0.072	3.24	
	Лист оцинков. 0,55 мм	т				0.001	50.00	
	Пила двуручная 1000 мм	шт				1	546.42	
	Саморез 3,5*45	шт				14	5.18	
	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0.5	91.34	
	Черенки д/лопат	шт				2	124.00	
	Шайба М6	кг				0.005	0.45	
	Изготовление скребков для уборки снега	шт	2.000	2.980	418.99		514.10	933.09
	Болт 6*60	кг				0.056	4.61	
	Гайка М6	кг				0.012	1.14	
	Пила двуручная 1250 мм	шт				0.6	345.00	
	Труба ду 32	т				0.001	46.90	
	Черенок	шт				2	116.00	
	Шайба М6	кг				0.005	0.45	
	<i>Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД</i>		169.388	199.518	30990.19		6563.15	37553.34
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</i>		36.100	31.451	5005.45		320.15	5325.60
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	2.000	1.000	158.62			158.62
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75		320.15	3176.90
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	1.000	3.940	624.96			624.96

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		133.288	168.067	25984.74		6243.00	32227.74
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов водоснабжения диаметром до 32 мм	врезка	4.000	17.840	2916.48		1578.80	4495.28
	Контрогайка Ду 20	шт				4	44.00	
	Муфта Ду20	шт				4	96.00	
	Резьба Ду20	шт				8	88.00	
	Сгон д 20	шт				4	116.00	
	Шаровый кран ду 20	шт				4	1234.80	
	Запуск системы отопления	1000 м	10.390	15.169	2132.82			2132.82
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	21.498	85.992	13640.05			13640.05
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	40.000	14.800	1993.12			1993.12
	Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 100 мм	1 растр	20.000	11.600	1896.37		32.40	1928.77
	Цемент	кг				5.4	32.40	
	Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС	м3	5.400	7.906	1111.53			1111.53
	Смена вентилей ГВС диаметром : 32 мм	шт	2.000	2.360	374.34		1004.46	1378.80
	Лен сантехнический	кг				0.024	16.32	
	Шаровый кран ручка ду 32	шт				2	988.14	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 32 мм	шт	2.000	2.360	374.34		1004.46	1378.80
	Лен сантехнический	кг				0.024	16.32	
	Шаровый кран ручка ду 32	шт				2	988.14	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	8.000	7.440	1180.13		2507.68	3687.81
	Лен сантехнический	кг				0.056	38.08	
	Шаровый кран ду 20	шт				8	2469.60	
	Уплотнение резьбовых соединений с применением льняной пряди или асбест шнура	соедин	20.000	2.600	365.56		115.20	480.76
	Унипак	кг				0.1	115.20	
	Итого:		3215.88	317.486	47519.88	76.02	8303.46	55823.34

управдом Сдал: Григорьев Григорьевич М.Б. инженер ЖЭО-3 Березовый М.В.
подпись МП

Принял: Логинов И.Г. кв №26
подпись МП