

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.18 по 31.12.18

По Строению "А квартал - 16". По Подрядчику "ИП Глушаченко М.Б.". По договору "Договор подряда №8/ДП-2016 от 01.07.2016". По Работам из группы "Электронный паспорт МКД". По всем .

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД		3140.420	123.513	18079.22		3551.50	21630.72
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		12.920	19.045	2886.70			2886.70
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.400	4.800	761.38			761.38
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	2.380	6.188	981.54			981.54
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.544	0.609	96.65			96.65
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	3.850	5.987	841.73			841.73
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	3.746	1.461	205.40			205.40
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		14.400	9.126	1322.28		1308.83	2631.11
	Малый ремонт дверных полотен в зимний период	м2	4.400	1.716	241.27		10.80	252.07
	Гвозди 3*70	кг				0.264	10.80	
	Смена дверных приборов: пружины	шт	4.000	2.640	371.18		235.86	607.04
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				4	223.68	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.32	12.18	
	Смена дверных приборов: ручки-скобы	шт	3.000	1.140	160.28			160.28
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замазке при площ стекол до 1 м2	м2	3.000	3.630	549.55		1062.17	1611.72
	Стекло 4мм	м2				3.12	1062.17	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		927.000	9.270	1470.41			1470.41
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	927.000	9.270	1470.41			1470.41
	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		140.000	19.740	3227.09		436.80	3663.89
	Заделка трещин в местах примыкания цоколю к отмостке раствором	м	140.000	19.740	3227.09		436.80	3663.89
	Цемент	кг				72.8	436.80	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		20.800	5.990	842.25			842.25
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	20.800	5.990	842.25			842.25