

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.18 по 31.12.18

По Строение "А квартал - 17". По Подрядчику "ИП Глушаченко М.Б.". По договору "Договор подряда №8/ДП-2016 от 01.07.2016". По Работам из группы "Электронный паспорт МКД". По всем .

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД		5443.730	132.325	18303.23		1719.23	20022.46
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		15.730	18.497	2770.73			2770.73
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.280	2.560	406.07			406.07
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	2.380	6.188	981.54			981.54
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.610	0.683	108.37			108.37
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	3.946	6.136	862.72			862.72
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	7.514	2.930	412.03			412.03
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		1382.000	13.820	1943.09			1943.09
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	1382.000	13.820	1943.09			1943.09
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		20.800	5.990	842.25			842.25
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	20.800	5.990	842.25			842.25
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		3862.800	44.766	5822.33		381.62	6203.95
	Выкашивание газонов	м2	3848.000	38.480	4995.09			4995.09
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	4.000	2.480	319.00		140.08	459.08
	Олифа	кг				0.12	6.72	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				1.2	133.36	
	Окраска металлических ограждений мусорных стоянок	1 п.м.	2.000	2.600	334.44		53.78	388.22
	Олифа	кг				0.14	7.84	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0.48	45.94	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	8.800	1.206	173.80		187.76	361.56
	Олифа	кг				0.352	19.71	
	Пудра аллюминевая	кг				0.1056	15.49	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				1.3728	152.56	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		158.400	41.792	5875.95			5875.95

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	18.400	1.472	206.96			206.96
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	140.000	40.320	5668.99			5668.99
	Ремонт и изготовление инвентаря		4.000	7.460	1048.88		1337.61	2386.49
	Изготовление лопат для уборки снега	шт	2.000	4.480	629.89		823.51	1453.40
	Болт 6*60	кг				0.028	2.31	
	Гайка М6	кг				0.006	0.57	
	Гвозди 1,8*32	кг				0.072	3.24	
	Лист оцинков. 0,55 мм	т				0.001	50.00	
	Пила двуручная 1000 мм	шт				1	546.42	
	Саморез 3,5*45	шт				14	5.18	
	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0.5	91.34	
	Черенки д/лопат	шт				2	124.00	
	Шайба М6	кг				0.005	0.45	
	Изготовление скребков для уборки снега	шт	2.000	2.980	418.99		514.10	933.09
	Болт 6*60	кг				0.056	4.61	
	Гайка М6	кг				0.012	1.14	
	Пила двуручная 1250 мм	шт				0.6	345.00	
	Труба ду 32	т				0.001	46.90	
	Черенок	шт				2	116.00	
	Шайба М6	кг				0.005	0.45	
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		134.927	173.502	27039.96		467.75	27507.71
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонт. индивидуальных тепловых узлов		37.100	32.451	5164.07		320.15	5484.22
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	2.000	1.000	158.62			158.62
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75		320.15	3176.90
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	1.000	3.940	624.96			624.96
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	1.000	1.000	158.62			158.62

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<i>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед</i>		97.827	141.051	21875.89		147.60	22023.49
	Запуск системы отопления	1000 м	12.542	18.311	2574.57			2574.57
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	25.285	101.140	16042.83			16042.83
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	20.000	7.400	996.56			996.56
	Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 100 мм	1 раст	20.000	11.600	1896.37		32.40	1928.77
	Цемент	кг				5.4	32.40	
	Уплотнение резьбовых соединений с применением льняной пряди или асбест шнура	соедин	20.000	2.600	365.56		115.20	480.76
	Унипак	кг				0.1	115.20	
	Итого:		5578.66	305.827	45343.19	39.66	2186.98	47530.17

управдом Сдал: Гуреев Гурмагомедов М. Б инженер ЖЭО-3 Березова М. В.
 подпись МП

Принял: Усольцев Ю. М кв 15
 подпись МП