

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.18 по 31.12.18

По Строению "Б квартал - 5". По Подрядчику "ИП Камалутдинова Т.Н.". По договору "Договор подряда №7/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>		<b>13.958</b>	<b>43.087</b>	<b>6450.96</b>			<b>6450.96</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	3.180	12.720	2017.65			2017.65
	Б квартал - 5		3.180	12.720	2017.65	0		2017.65
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м	3.357	8.728	1384.47			1384.47
	Б квартал - 5		3.357	8.728	1384.47	0		1384.47
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.312	0.349	55.42			55.42
	Б квартал - 5		0.312	0.349	55.42	0		55.42
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	6.808	21.173	2976.91			2976.91
	Б квартал - 5		6.808	21.173	2976.91	0		2976.91
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	0.301	0.117	16.51			16.51
	Б квартал - 5		0.301	0.117	16.51	0		16.51
	<b>Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</b>		<b>1.200</b>	<b>1.860</b>	<b>281.58</b>		<b>433.56</b>	<b>715.14</b>
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	м2	1.200	1.860	281.58		433.56	715.14
	Б квартал - 5		1.200	1.860	281.58	1.236	433.56	715.14
	Стекло 4мм	м2				1.236	433.56	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</b>		<b>50.100</b>	<b>37.331</b>	<b>5940.23</b>		<b>3536.92</b>	<b>9477.15</b>
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.100	0.501	96.16		0.20	96.36
	Б квартал - 5		0.100	0.501	96.16	0.0009	0.20	96.36
	Лен сантехнический	кг				0.0009	0.20	
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	36.000	9.000	1427.58			1427.58
	Б квартал - 5		36.000	9.000	1427.58	0		1427.58
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	3226.33		56.72	3283.05
	Б квартал - 5		1.000	20.340	3226.33	2	56.72	3283.05
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56.72	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	1.000	3.940	624.96			624.96
	Б квартал - 5		1.000	3.940	624.96	0		624.96
	Установка манометров	компл	7.000	1.750	286.09		2730.00	3016.09