

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.16 по 31.12.18

По Строению "Б квартал - 8". По Подрядчику "ИП Камалутдинова Т.Н.". По договору "Договор подряда №7/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>		<b>13.929</b>	<b>43.045</b>	<b>6445.84</b>			<b>6445.84</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	3.180	12.720	2017.65			2017.65
	Б квартал - 8		3.180	12.720	2017.65	0		2017.65
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м	3.375	8.775	1391.89			1391.89
	Б квартал - 8		3.375	8.775	1391.89	0		1391.89
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.312	0.349	55.42			55.42
	Б квартал - 8		0.312	0.349	55.42	0		55.42
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	6.782	21.092	2965.53			2965.53
	Б квартал - 8		6.782	21.092	2965.53	0		2965.53
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	0.280	0.109	15.35			15.35
	Б квартал - 8		0.280	0.109	15.35	0		15.35
	<b>Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользое</b>		<b>0.800</b>	<b>1.240</b>	<b>187.72</b>		<b>363.24</b>	<b>550.96</b>
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	м2	0.800	1.240	187.72		363.24	550.96
	Б квартал - 8		0.800	1.240	187.72	19.199	363.24	550.96
	Гвозди 1,6*25	кг				0.015	0.76	
	Стекло 4мм	м2				0.824	289.04	
	Штапик оконный	м				18.36	73.44	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</b>		<b>50.100</b>	<b>37.331</b>	<b>5940.23</b>		<b>3617.72</b>	<b>9557.95</b>
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.100	0.501	96.16		0.20	96.36
	Б квартал - 8		0.100	0.501	96.16	0.0009	0.20	96.36
	Лен сантехнический	кг				0.0009	0.20	
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	36.000	9.000	1427.58			1427.58
	Б квартал - 8		36.000	9.000	1427.58	0		1427.58
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	3226.33		122.33	3348.66
	Б квартал - 8		1.000	20.340	3226.33	5	122.33	3348.66
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56.72	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	