

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.18 по 31.12.18

По Строению "Б квартал - 15". По Подрядчику "ИП Камалутдинова Т.Н." По договору "Договор подряда №7/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>		<b>9.710</b>	<b>29.826</b>	<b>4462.37</b>			<b>4462.37</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.120	8.480	1345.10			1345.10
	Б квартал - 15		2.120	8.480	1345.10	0		1345.10
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м	2.384	6.198	983.19			983.19
	Б квартал - 15		2.384	6.198	983.19	0		983.19
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.208	0.233	36.96			36.96
	Б квартал - 15		0.208	0.233	36.96	0		36.96
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	4.767	14.825	2084.45			2084.45
	Б квартал - 15		4.767	14.825	2084.45	0		2084.45
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	0.231	0.090	12.67			12.67
	Б квартал - 15		0.231	0.090	12.67	0		12.67
	<b>Работы, выполн в целях надлежащего содержания и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</b>		<b>1.000</b>	<b>1.550</b>	<b>234.65</b>		<b>435.50</b>	<b>670.15</b>
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	м2	1.000	1.550	234.65		435.50	670.15
	Б квартал - 15		1.000	1.550	234.65	19.405	435.50	670.15
	Гвозди 1,6*25	кг				0.015	0.76	
	Стекло 4мм	м2				1.03	361.30	
	Штапик оконный	м				18.36	73.44	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</b>		<b>50.100</b>	<b>37.331</b>	<b>5940.23</b>		<b>3617.67</b>	<b>9557.90</b>
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.100	0.501	96.16		0.15	96.31
	Б квартал - 15		0.100	0.501	96.16	0.0007	0.15	96.31
	Лен сантехнический	кг				0.0007	0.15	
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	36.000	9.000	1427.58			1427.58
	Б квартал - 15		36.000	9.000	1427.58	0		1427.58
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	3226.33		122.33	3348.66
	Б квартал - 15		1.000	20.340	3226.33	5	122.33	3348.66
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56.72	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	