

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.18 по 31.12.18

По Строению "Б квартал - 17". По Подрядчику "ИП Камалутдинова Т.Н.". По договору "Договор подряда №7/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>		<b>9.560</b>	<b>29.480</b>	<b>4412.85</b>			<b>4412.85</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.120	8.480	1345.10			1345.10
	Б квартал - 17		2.120	8.480	1345.10	0		1345.10
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м	2.368	6.157	976.59			976.59
	Б квартал - 17		2.368	6.157	976.59	0		976.59
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.208	0.233	36.96			36.96
	Б квартал - 17		0.208	0.233	36.96	0		36.96
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	4.674	14.536	2043.78			2043.78
	Б квартал - 17		4.674	14.536	2043.78	0		2043.78
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	0.190	0.074	10.42			10.42
	Б квартал - 17		0.190	0.074	10.42	0		10.42
	<b>Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</b>		<b>1.200</b>	<b>1.860</b>	<b>281.58</b>		<b>74.20</b>	<b>355.78</b>
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	м2	1.200	1.860	281.58		74.20	355.78
	Б квартал - 17		1.200	1.860	281.58	18.375	74.20	355.78
	Гвозди 1,6*25	кг				0.015	0.76	
	Штапик оконный	м				18.36	73.44	
	<b>Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов</b>		<b>168.000</b>	<b>95.928</b>	<b>16148.52</b>		<b>106.42</b>	<b>16254.94</b>
	Восстановление герметизации стыков цоколя и отмости раствором	м	168.000	95.928	16148.52		106.42	16254.94
	Б квартал - 17		168.000	95.928	16148.52	10.2026	106.42	16254.94
	Гипс строительный	кг				10.08	54.53	
	Песок раств.	т				0.1226	51.89	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</b>		<b>48.100</b>	<b>36.611</b>	<b>5828.58</b>		<b>80.80</b>	<b>5909.38</b>
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	Б квартал - 17		0.100	0.501	96.16	0		96.16
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	36.000	9.000	1427.58			1427.58
	Б квартал - 17		36.000	9.000	1427.58	0		1427.58