

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.19 по 31.12.19

По Строению "15мк-н - 1". По Подрядчику "ИП Викулов Д. В. (15-1,2,5,6,8,9,21,22,24,25)".

По договору "Договор-подряда№6/ДП-2016от01.07.2016". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		335.842	54.964	8312.42			8312.42
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.200	4.400	697.93			697.93
	15мк-н - 1		2.200	4.400	697.93	0		697.93
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	4.827	12.550	1990.71			1990.71
	15мк-н - 1		4.827	12.550	1990.71	0		1990.71
	Осмотр покрытий полов	1000 м	2.040	2.285	362.41			362.41
	15мк-н - 1		2.040	2.285	362.41	0		362.41
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	300.000	13.200	2093.78			2093.78
	15мк-н - 1		300.000	13.200	2093.78	0		2093.78
	Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)	1000 м	10.375	16.133	2268.31			2268.31
	15мк-н - 1		10.375	16.133	2268.31	0		2268.31
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	16.400	6.396	899.28			899.28
	15мк-н - 1		16.400	6.396	899.28	0		899.28
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		6.300	4.507	594.07		1145.85	1739.92
	Малый ремонт дверных полотен в зимний период	м2	3.800	1.482	190.63		9.33	199.96
	15мк-н - 1		3.800	1.482	190.63	0.228	9.33	199.96
	Гвозди 3*70	кг				0.228	9.33	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замаске при площ стекол до 1 м2	м2	2.500	3.025	403.44		1136.52	1539.96
	15мк-н - 1		2.500	3.025	403.44	12.8075	1136.52	1539.96
	Гвозди 1,6*25	кг				0.0075	0.38	
	Стекло 4мм	м2				2.6	1074.94	
	Штапик оконный	м				10.2	61.20	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		102.000	89.850	14252.01		1762.08	16014.09
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	96.000	24.000	3806.88			3806.88
	15мк-н - 1		96.000	24.000	3806.88	0		3806.88
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	3.000	54.030	8570.24		1762.08	10332.32
	15мк-н - 1		3.000	54.030	8570.24	16.05	1762.08	10332.32
	Болт 16*70	кг				0.9	57.15	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Гайка М 16	кг				0.15	15.39	
	Манометр ДМ 0,5 до 1,6МПа 100мм	шт				3	1050.00	
	Прокладки паранитовые ду 100	шт				9	279.54	
	Термометр	шт				3	360.00	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	3.000	11.820	1874.89			1874.89
	15мк-н - 1		3.000	11.820	1874.89	0		1874.89
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		3521.000	35.210	4570.61		683.07	5253.68
	Выкашивание газонов	м2	3521.000	35.210	4570.61		683.07	5253.68
	15мк-н - 1		3521.000	35.210	4570.61	32.0411	683.07	5253.68
	Леска 3,0	м				31.689	475.33	
	Масло SHTIL	л				0.3521	207.74	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		6.500	3.930	571.48		1162.23	1733.71
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	1.000	1.050	166.55			166.55
	15мк-н - 1		1.000	1.050	166.55	0		166.55
	Смена :отливов(отметов)водосточных труб	шт	3.000	1.830	257.30		589.53	846.83
	15мк-н - 1		3.000	1.830	257.30	3	589.53	846.83
	Отметы водосточные	шт				3	589.53	
	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	м	2.500	1.050	147.63		572.70	720.33
	15мк-н - 1		2.500	1.050	147.63	2	572.70	720.33
	Труба в/сточная L 1250	шт				2	572.70	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление,горячее водосн)		10.900	54.609	8662.08			8662.08
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	10.900	54.609	8662.08			8662.08
	15мк-н - 1		10.900	54.609	8662.08	0		8662.08
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		85.355	201.533	31934.98		5290.35	37225.33
	Запуск системы отопления	1000 м	26.367	38.496	6106.20			6106.20
	15мк-н - 1		26.367	38.496	6106.20	0		6106.20
	Изоляция трубопровода отопления (Термофлекс,Вилатерм)	м	0.100	0.040	6.60		4.73	11.33
	15мк-н - 1		0.100	0.040	6.60	0.1123	4.73	11.33
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.0023	0.11	
	Термофлекс	м				0.11	4.62	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	35.388	141.552	22452.98			22452.98
	15мк-н - 1		35.388	141.552	22452.98	0		22452.98
	Смена вентиля ГВС диаметром : 25мм	шт	5.000	5.900	935.86		2394.00	3329.86
	15мк-н - 1		5.000	5.900	935.86	5	2394.00	3329.86
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				5	2394.00	
	Смена вентиля ХВС диаметром : 25мм	шт	2.000	2.360	374.34		957.60	1331.94
	15мк-н - 1		2.000	2.360	374.34	2	957.60	1331.94
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				2	957.60	
	Смена вентиля отопления диаметром : 15 мм	шт	5.000	4.650	737.58		864.00	1601.58
	15мк-н - 1		5.000	4.650	737.58	5	864.00	1601.58
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				5	864.00	
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 25 мм	м	1.500	1.635	259.34		208.40	467.74
	15мк-н - 1		1.500	1.635	259.34	2.0036	208.40	467.74
	Отвод 25	шт				1	25.00	
	Резьба ду25	шт				1	17.00	
	Труба 25	т				0.0036	166.40	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм	м	2.000	1.980	314.07		132.36	446.43
	15мк-н - 1		2.000	1.980	314.07	2.0033	132.36	446.43
	Резьба Ду20	шт				2	22.00	
	Труба 20	т				0.0033	110.36	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 25 мм	м	3.000	3.270	489.22		459.26	948.48
	15мк-н - 1		3.000	3.270	489.22	6.0072	459.26	948.48
	Отвод 25	шт				3	75.00	
	Резьба ду25	шт				3	51.00	
	Труба 25	т				0.0072	333.26	
	Смена сгонов у трубопровода ХВС, ГВС, отопления диаметром : 20 мм	шт	5.000	1.650	258.79		270.00	528.79
	15мк-н - 1		5.000	1.650	258.79	15	270.00	528.79
	Контрогайка Ду 20	шт				5	55.00	
	Муфта Ду20	шт				5	110.00	
	Сгон д 20	шт				5	105.00	
	Итого:		4067.90	444.603	68897.65	103.25	10043.58	78941.23

Сдал:  *М.И. Позаров*
подпись МП

Исполнитель: Ю.В. Давыденко

Собственник № 15: Николай В. М. Жуков