

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.19 по 31.12.19

По Строение "15мк-н - 1". По Подрядчику "ИП Викулов Д. В. (15-1,2,5,6,8,9,21,22,24,25)".

По договору "Договор-подряда№6/ДП-2016от01.07.2016". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		335.842	54.964	8312.42			8312.42
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.200	4.400	697.93			697.93
	15мк-н - 1		2.200	4.400	697.93	0		697.93
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	4.827	12.550	1990.71			1990.71
	15мк-н - 1		4.827	12.550	1990.71	0		1990.71
	Осмотр покрытий полов	1000 м	2.040	2.285	362.41			362.41
	15мк-н - 1		2.040	2.285	362.41	0		362.41
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	300.000	13.200	2093.78			2093.78
	15мк-н - 1		300.000	13.200	2093.78	0		2093.78
	Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)	1000 м	10.375	16.133	2268.31			2268.31
	15мк-н - 1		10.375	16.133	2268.31	0		2268.31
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	16.400	6.396	899.28			899.28
	15мк-н - 1		16.400	6.396	899.28	0		899.28
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		6.300	4.507	594.07		1145.85	1739.92
	Малый ремонт дверных полотен в зимний период	м2	3.800	1.482	190.63		9.33	199.96
	15мк-н - 1		3.800	1.482	190.63	0.228	9.33	199.96
	Гвозди 3*70	кг				0.228	9.33	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замаске при площ стекол до 1 м2	м2	2.500	3.025	403.44		1136.52	1539.96
	15мк-н - 1		2.500	3.025	403.44	12.8075	1136.52	1539.96
	Гвозди 1,6*25	кг				0.0075	0.38	
	Стекло 4мм	м2				2.6	1074.94	
	Штапик оконный	м				10.2	61.20	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		102.000	89.850	14252.01		1762.08	16014.09
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	96.000	24.000	3806.88			3806.88
	15мк-н - 1		96.000	24.000	3806.88	0		3806.88
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	3.000	54.030	8570.24		1762.08	10332.32
	15мк-н - 1		3.000	54.030	8570.24	16.05	1762.08	10332.32
	Болт 16*70	кг				0.9	57.15	