

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.19 по 31.12.19

По Строение "15мк-н - 2". По Подрядчику "ИП Викулов Д. В. (15-1,2,5,6,8,9,21,22,24,25)".

По договору "Договор-подряда№6/ДП-2016от01.07.2016". По всем Работам. По всем .

| Дата выполнения | Работа / Строение / Материалы  | Ед. | Объем работ   | Количество о чел / часов | Стоимость работ | Количество материалов | Стоимость материалов | Всего           |
|-----------------|--|-----|---------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|-----------------|
|                 | <b>Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</b> |     | <b>6.800</b>  | <b>6.752</b>             | <b>897.19</b>   |                       | <b>2277.38</b>       | <b>3174.57</b>  |
|                 | Малый ремонт дверных полотен в зимний период   | м2  | 1.800         | 0.702                    | 90.30           |                       | 4.42                 | 94.72           |
|                 | 15мк-н - 2   |     | 1.800         | 0.702                    | 90.30           | 0.108                 | 4.42                 | 94.72           |
|                 | Гвозди 3*70  | кг  |               |                          |                 | 0.108                 | 4.42                 |                 |
|                 | Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замазке при площ стекол до 1 м2        | м2  | 5.000         | 6.050                    | 806.89          |                       | 2272.96              | 3079.85         |
|                 | 15мк-н - 2   |     | 5.000         | 6.050                    | 806.89          | 25.615                | 2272.96              | 3079.85         |
|                 | Гвозди 1,8*32  | кг  |               |                          |                 | 0.015                 | 0.67                 |                 |
|                 | Стекло 4мм   | м2  |               |                          |                 | 5.2                   | 2149.89              |                 |
|                 | Штапик оконный   | м   |               |                          |                 | 20.4                  | 122.40               |                 |
|                 | <b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</b>  |     | <b>4.000</b>  | <b>72.040</b>            | <b>11426.98</b> |                       | <b>2349.44</b>       | <b>13776.42</b> |
|                 | Подготовка ИТП к отопительному сезону  | шт  | 4.000         | 72.040                   | 11426.98        |                       | 2349.44              | 13776.42        |
|                 | 15мк-н - 2   |     | 4.000         | 72.040                   | 11426.98        | 21.4                  | 2349.44              | 13776.42        |
|                 | Болт 16*70   | кг  |               |                          |                 | 1.2                   | 76.20                |                 |
|                 | Гайка М 16   | кг  |               |                          |                 | 0.2                   | 20.52                |                 |
|                 | Манометр ДМ 0,5 до 1,6МПа 100мм  | шт  |               |                          |                 | 4                     | 1400.00              |                 |
|                 | Прокладки паранитовые ду 100   | шт  |               |                          |                 | 12                    | 372.72               |                 |
|                 | Термометр  | шт  |               |                          |                 | 4                     | 480.00               |                 |
|                 | <b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта внутр отделки помещ общ пользован</b> |     | <b>41.500</b> | <b>10.680</b>            | <b>1512.67</b>  |                       | <b>543.32</b>        | <b>2055.99</b>  |
|                 | Окраска клеевыми составами: простая  | м2  | 15.000        | 2.400                    | 326.06          |                       | 53.36                | 379.42          |
|                 | 15мк-н - 2   |     | 15.000        | 2.400                    | 326.06          | 3.465                 | 53.36                | 379.42          |
|                 | Шпаклевка  | кг  |               |                          |                 | 3.465                 | 53.36                |                 |
|                 | Перетирка штукатурки:внутренних помещений  | м2  | 1.500         | 0.480                    | 68.34           |                       | 5.44                 | 73.78           |
|                 | 15мк-н - 2   |     | 1.500         | 0.480                    | 68.34           | 0.4329                | 5.44                 | 73.78           |
|                 | Гипс строительный  | кг  |               |                          |                 | 0.1479                | 0.80                 |                 |
|                 | Штукатурка гипсовая  | кг  |               |                          |                 | 0.285                 | 4.64                 |                 |
|                 | Простая масляная окраска ранее окр стен:с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%                    | м2  | 15.000        | 5.700                    | 811.57          |                       | 337.54               | 1149.11         |
|                 | 15мк-н - 2   |     | 15.000        | 5.700                    | 811.57          | 7.635                 | 337.54               | 1149.11         |
|                 | Олифа  | кг  |               |                          |                 | 0.63                  | 35.28                |                 |
|                 | Шпаклевка  | кг  |               |                          |                 | 4.5                   | 69.30                |                 |