Ведомость по планируемым работам

С 01.01.19 по 31.12.19

По Строению "15мк-н - 5". По Подрядчику "ИП Викулов Д. В. (15-1,2,5,6,8,9,21,22,24,25)".

По договору "Договор-подряда№6/ДП-2016от01.07.2016". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		36.309	43.673	6519.29			6519.29
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	3.060	6.120	970.75			970.75
	15мк-н - 5		3.060	6.120	970.75	0		970.75
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	5.073	13.190	2092.17			2092.17
	15мк-н - 5		5.073	13.190	2092.17	0		2092.17
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.539	1.724	273.41			273.41
	15мк-н - 5		1.539	1.724	273.41	0		273.41
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	10.515	16.351	2298.92			2298.92
	15мк-н - 5		10.515	16.351	2298.92	0		2298.92
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	16.122	6.288	884.04			884.04
	15мк-н - 5		16.122	6.288	884.04	0		884.04
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		7.500	7.025	932.30		2279.18	3211.48
	Малый ремонт дверных полотен в зимний период	м2	2.500	0.975	125.41		6.13	131.54
	15мк-н - 5		2.500	0.975	125.41	0.15	6.13	131.54
	Гвозди 3*70	кг				0.15	6.13	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замаске при площ стекол до 1 м2	м2	5.000	6.050	806.89		2273.05	3079.94
	15мк-н - 5		5.000	6.050	806.89	25.615	2273.05	3079.94
	Гвозди 1,6*25	кг				0.015	0.76	
	Стекло 4мм	м2				5.2	2149.89	
	Штапик оконный	м				20.4	122.40	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		68.000	59.900	9501.34		1174.72	10676.06
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	64.000	16.000	2537.92			2537.92
	15мк-н - 5		64.000	16.000	2537.92	0		2537.92
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	2.000	36.020	5713.49		1174.72	6888.21
	15мк-н - 5		2.000	36.020	5713.49	10.7	1174.72	6888.21
	Болт 16*70	кг				0.6	38.10	
	Гайка М 16	кг				0.1	10.26	
	Манометр ДМ 0,5 до 1,6МПа 100мм	шт				2	700.00	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Прокладки паранитовые ду 100	шт				6	186.36	
	Термометр	шт				2	240.00	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	2.000	7.880	1249.93			1249.93
	15мк-н - 5		2.000	7.880	1249.93	0		1249.93
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		48.000	13.824	1943.65			1943.65
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	48.000	13.824	1943.65			1943.65
	15мк-н - 5		48.000	13.824	1943.65	0		1943.65
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд		2549.000	85.300	11063.88		1885.95	12949.83
	Выкашивание газонов	м2	2500.000	25.000	3245.25		485.00	3730.25
	15мк-н - 5		2500.000	25.000	3245.25	22.75	485.00	3730.25
	Леска 3,0	м				22.5	337.50	
	Масло SHTIL	л				0.25	147.50	
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	5.000	3.100	398.75		152.40	551.15
	15мк-н - 5		5.000	3.100	398.75	1.65	152.40	551.15
	Олифа	кг				0.15	8.40	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				1.5	144.00	
	Окраска ранее окрашенных металлических ограждений	м	40.000	52.000	6688.76		1078.40	7767.16
	15мк-н - 5		40.000	52.000	6688.76	12.4	1078.40	7767.16
	Олифа	кг				2.8	156.80	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				9.6	921.60	
	Ремонт деревянных ограждений с заменой отдельных элементов	1 п.м.	4.000	5.200	731.12		170.15	901.27
	15мк-н - 5		4.000	5.200	731.12	0.504	170.15	901.27
	Гвозди 2,5*50	кг				0.48	20.05	
	Доска обреш.25*4000	м3				0.024	150.10	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		61.000	21.040	2996.06		1931.44	4927.50
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	50.000	14.400	2024.64			2024.64
	15мк-н - 5		50.000	14.400	2024.64	0		2024.64
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	2.000	2.100	333.10			333.10
	15мк-н - 5		2.000	2.100	333.10	0		333.10
	Смена :отливов(отметов)водосточных труб	шт	4.000	2.440	343.06		786.04	1129.10
	15мк-н - 5		4.000	2.440	343.06	4	786.04	1129.10
	Отметы водосточные	шт				4	786.04	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	м	5.000	2.100	295.26		1145.40	1440.66
	15мк-н - 5		5.000	2.100	295.26	4	1145.40	1440.66
	Труба в/сточная L 1250	шт				4	1145.40	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		10.570	52.956	8399.83			8399.83
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	10.570	52.956	8399.83			8399.83
	15мк-н - 5		10.570	52.956	8399.83	0		8399.83
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		143.439	209.922	32634.86		3556.36	36191.22
	Запуск системы отопления	1000 м	28.007	40.890	6486.00			6486.00
	15мк-н - 5		28.007	40.890	6486.00	0		6486.00
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.200	3.034	488.44		1093.32	1581.76
	15мк-н - 5		0.200	3.034	488.44	3.588	1093.32	1581.76
	Скотч 50мм/66 м	шт				3.34	163.66	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.248	929.66	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	32.232	128.928	20450.56			20450.56
	15мк-н - 5		32.232	128.928	20450.56	0		20450.56
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	70.000	25.900	3487.95			3487.95
	15мк-н - 5		70.000	25.900	3487.95	0		3487.95
	Смена вентилей ХВС диаметром : 25мм	шт	4.000	4.720	748.69		1493.80	2242.49
	15мк-н - 5		4.000	4.720	748.69	4	1493.80	2242.49
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				4	1493.80	
	Смена вентилей отопления диаметром : 15 мм	шт	3.000	2.790	442.55		560.70	1003.25
	15мк-н - 5		3.000	2.790	442.55	3	560.70	1003.25
	Шаровый кран ду 20	шт				3	560.70	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 15 мм	м	3.000	2.670	375.40		246.54	621.94
	15мк-н - 5		3.000	2.670	375.40	6.005	246.54	621.94
	Отвод 20	шт				3	48.00	
	Резьба Ду20	шт				3	33.00	
	Труба 20	т				0.005	165.54	
	Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления диаметром :15 мм	шт	3.000	0.990	155.27		162.00	317.27
	15мк-н - 5		3.000	0.990	155.27	9	162.00	317.27
	Контрогайка Ду 20	шт				3	33.00	
	Муфта Ду20	шт				3	66.00	