Ведомость по планируемым работам

С 01.01.19 по 31.12.19

По Строение "15мк-н - 8". По Подрядчику "ИП Викулов Д. В. (15-1,2,5,6,8,9,21,22,24,25)". По договору "Договор-подряда№6/ДП-2016от01.07.2016". По всем Работам. По всем .

По договору д Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы		Объем работ	Количеств о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		17.809	21.506				3225.41
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.200	4.400				697.93
	15мк-н - 8		2.200	4.400	697.93	0		697.93
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в	1000 м	2.292	5.959	945.25			945.25
	год) 15мк-н - 8		2.292	5.959	945.25	0		945.25
	Осмотр покрытий полов	1000 N	0.741	0.830	131.64			131.64
			0.741	0.830	131.64	0		131.64
	15мк-н - 8 Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)	1000 N		7.224	1015.76			1015.76
		1000	4.646	7.224	1015.76	0		1015.76
	15мк-н - 8 Осмотр территории вокруг здания, фундамента и	1000 N	7.930	3.093	434.83			434.83
	подвала(2 раза в год)		7.930	3.093	434.83	0		434.83
198,000,000	15мк-н - 8 Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		4.500	3.805	503.77		1141.39	1645.16
Spare services	Малый ремонт дверных полотен в зимний период	м2	2.000	0.780	100.33		4.91	105.24
	15мк-н - 8		2.000	0.780	100.33	0.12	4.91	105.24
	Гвозди 3*70	кг				0.12	4.91	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замазке при площ стекол	м2	2.500	3.025	403.44		1136.48	1539.92
	до 1 м2 15мк-н - 8	1	2.500	3.025	403.44	12.807	1136.48	1539.92
		кг				0.007	5 0.34	
	Гвозди 1,8*32	м2				2.6	6 1074.94	
	Стекло 4мм	M				10.2	2 61.20	
	Штапик оконный Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон.		34.000	29.950	4750.67		587.36	5338.03
	индивидуальных тепловых узлов Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96	6		1268.96
	15мк-н - 8		32.000	8.000	1268.96	6	0	1268.96
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75	5	587.36	3444.11
	15мк-н - 8	_	1.000		2856.79	St. 4		3444.1
	Болт 16*70	кг				0.		
		КГ				0.0		
	Гайка М 16 Манометр ДМ 0,5 до 1,6МПа 100мм	шт					1 350.00	

Дата	D. C	T_		Количеств		Количество	Стоимость	
выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	о чел / часов	Стоимость работ	материало в	материалов	Всего
	Прокладки паранитовые ду 100	шт				3	93.18	
	Термометр	ШТ				1	120.00	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	1.000	3.940	624.96			624.96
	15мк-н - 8		1.000	3.940	624.96	0		624.96
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта внутр отделки помещ общ пользован		70.000	13.200	1878.95		694.64	2573.59
	Окраска клеевыми составами: простая	м2	30.000	4.800	652.13		106.72	758.85
	15мк-н - 8		30.000	4.800	652.13	6.93	106.72	758.85
	Шпаклевка	кг				6.93	106.72	
	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей:без подг с расчисткой старой краски до 10%	м2	40.000	8.400	1226.82		587.92	1814.74
	15мк-н - 8		40.000	8.400	1226.82	6.64	587.92	1814.74
	Олифа	кг				0.8	44.80	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				5.84	543.12	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		30.000	8.640	1214.78	s e-ni ejiko namo		1214.78
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	30.000	8.640	1214.78			1214.78
	15мк-н - 8		30.000	8.640	1214.78	0		1214.78
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		2950.000	29.500	3829.39		572.30	4401.69
	Выкашивание газонов	м2	2950.000	29.500	3829.39	and a second floring to account to the	572.30	4401.69
	15мк-н - 8		2950.000	29.500	3829.39	26.845	572.30	4401.69
	Леска 3,0	м				26.55	398.25	
	Macлo SHTIL	Л				0.295	174.05	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш	Mily and an	7.500	5.420	818.81		965.72	1784.53
	Ремонт жалюзи слуховых окон	ШТ	3.000	3.150	499.65			499.65
	15мк-н - 8		3.000	3.150	499.65	0		499.65
	Смена :отливов(отметов)водосточных труб	шт	2.000	1.220	171.53		393.02	564.55
	15мк-н - 8		2.000	1.220	171.53	2	393.02	564.55
	Отметы водосточные	шт				2		
	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	м	2.500	1.050	147.63		572.70	720.33
	15мк-н - 8		2.500	1.050	147.63	2	572.70	720.33
	Труба в/сточная L 1250	шт				2	572.70	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление,горячее водосн)		3.600	18.036	2860.87			2860.87

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количеств о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Bcero
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	3.600	18.036	2860.87			2860.87
	15мк-н - 8		3.600	18.036	2860.87	0		2860.87
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		37.291	88.944	14050.15	er van senson bestellt	2286.47	16336.62
	Запуск системы отопления	1000 M	12.163	17.758	2816.77			2816.77
	15мк-н - 8		12.163	17.758	2816.77	0		2816.77
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.200	3.034	488.44		729.06	1217.50
	15мк-н - 8		0.200	3.034	488.44	0.248	729.06	1217.50
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.248	729.06	
	Осмотр систем водоснабжения,центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 M	14.928	59.712	9471.52			9471.52
	15мк-н - 8		14.928	59.712	9471.52	0		9471.52
	Смена вентилей ХВС диаметром : 25мм	шт	2.000	2.360	374.34		746.90	1121.24
	15мк-н - 8		2.000	2.360	374.34	2	746.90	1121.24
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				2	746.90	
	Смена вентилей отопления диаметром : 15 мм	шт	2.000	1.860	295.03		373.80	668.83
	15мк-н - 8		2.000	1.860	295.03	2	373.80	668.83
	Шаровый кран ду 20	ШТ				2	373.80	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 15 мм	м	4.000	3.560	500.54		328.71	829.25
	15мк-н - 8		4.000	3.560	500.54	8.0066	328.71	829.25
	Отвод 20	шт				4	64.00	
	Резьба Ду20	шт				4	44.00	
	Труба 20	Т				0.0066	220.71	
	Смена сгонов у трубопровода XBC,ГBC,отопления диаметром :15 мм	шт	2.000	0.660	103.51		108.00	211.51
	15мк-н - 8		2.000	0.660	103.51	6	108.00	211.51
	Контрогайка Ду 20	шт				2	22.00	
	Муфта Ду20	шт				2	44.00	
	Сгон д 20	шт				2	42.00	
		Итого:	3154.70	219.001	33132.80	80.95	6247.88	39380.68

Сдал: Мод спири следо в 15

Unencenes Hotel Jo. R. Wahngous

collenbearesee i & Junearolp B. M. House