

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.19 по 31.12.19

По Строению "15мк-н - 10". По Подрядчику "ИП Вяткина Л.У.". По договору "Договор подряда №2/ДП-2016 от 01.07.2016". По Работам из группы "Электронный паспорт МКД". По всем.

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<i>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</i>		6763.214	288.542	39627.85		9150.63	48778.48
	<i>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</i>		21.084	21.012	3114.03			3114.03
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.082	2.164	343.25			343.25
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м	2.319	6.029	956.38			956.38
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.598	0.670	106.24			106.24
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	4.709	7.322	1029.54			1029.54
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	12.376	4.827	678.62			678.62
	<i>Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</i>		7.160	5.864	814.27		681.39	1495.66
	Малый ремонт оконных переплетов узких одинарных коробок со спаренными переплетами	шт	2.000	1.820	255.89		1.86	257.75
	Шуруп 30*3	кг				0.046	1.86	
	Смена дверных приборов: пружины	шт	4.000	2.640	371.18		242.50	613.68
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				4	230.32	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.32	12.18	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замазке при площ стекол до 1 м2	м2	1.160	1.404	187.20		437.03	624.23
	Гвозди 1,6*25	кг				0.0035	0.18	
	Стекло 4мм	м2				1.2064	408.45	
	Штапик оконный	м				4.7328	28.40	
	<i>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</i>		2583.700	27.440	3645.99			3645.99
	Очистка подвалов от мусора	м2	801.700	9.620	1140.50			1140.50
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	1782.000	17.820	2505.49			2505.49
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта колонн и столбов</i>		0.690	1.987	304.38		61.70	366.08
	Ремонт штукатурки столбов, прямоугольных колонн и пиляст с земли и лесов по камню и бетону	м2	0.690	1.987	304.38		61.70	366.08
	Известь	кг				2.1252	39.78	
	Цемент	кг				3.0967	21.92	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущ ремонта внутр отделки помещ общ пользован</b>		<b>108.790</b>	<b>23.119</b>	<b>3343.27</b>		<b>1094.21</b>	<b>4437.48</b>
	Окраска клеевыми составами: простая	м2	31.360	5.018	681.69		111.56	793.25
	Шпаклевка	кг				7.2442	111.56	
	Окраска масляным составами :плинтусов	м2	1.890	0.832	118.40		34.19	152.59
	Олифа	кг				0.0605	3.39	
	Шпаклевка	кг				0.2344	3.61	
	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				0.2589	27.19	
	Окраска масляным составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раз	м2	2.790	2.595	374.05		56.28	430.33
	Олифа	кг				0.2511	14.06	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0.4492	42.22	
	Перетирка штукатурки:внутренних помещений	м2	11.000	3.520	501.18		35.99	537.17
	Штукатурка гипсовая	кг				2.09	35.99	
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения:за 1 раз стен ,потолков	м2	31.360	2.352	373.07		283.34	656.41
	Грунтовка	кг				4.0768	283.34	
	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей:без подг с расчисткой старой краски до 10%	м2	29.390	6.172	901.41		483.47	1384.88
	Олифа	кг				0.5878	32.92	
	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				4.2909	450.55	
	Ремонт штук внутр стен по камню и бетону цем-изв р-ром, площадью отдел мест: до 1м2 толщ сл до 20мм	м2	1.000	2.630	393.47		89.38	482.85
	Известь	кг				3.08	57.66	
	Цемент	кг				4.48	31.72	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов</b>		<b>280.360</b>	<b>67.971</b>	<b>9333.54</b>		<b>4778.98</b>	<b>14112.52</b>
	Заделка и гермет швов и стыков в местах примык балкон плит, плит козырьк над балк и подъезд к стенам	м	12.800	6.400	899.84		524.55	1424.39
	Мастика "ТЭПСАН"	кг				4.352	383.24	
	Стеклоткань	м				3.84	141.31	
	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками:простых с лестниц	м2	82.960	4.978	676.26		1153.14	1829.40
	Грунтовка	кг				16.592	1153.14	
	Окраска перхлорвинил красками по подготовл поверхн фасадов,цоколей:простых за 2 р с лестниц	м2	82.960	17.422	2366.90		2755.52	5122.42
	Краска фасадная белая	кг				41.48	2755.52	
	Очистка вручную поверхности фасадов от пенхлорвиниловых и маслянных красок: с лестниц	м2	29.000	8.700	1181.98			1181.98

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	25.600	7.373	1036.62			1036.62
	Перетирка штукатурки :фасадов гладких с лестниц	м2	20.700	10.557	1434.27		25.25	1459.52
	Известь	кг				0.8694	16.28	
	Цемент	кг				1.2668	8.97	
	Ремонт штукатурки гладких фасадов, цоколей по камню и бетону с лестниц: цементно-известковым р-ром	м2	1.440	4.075	587.48		128.79	716.27
	Известь	кг				4.4352	83.03	
	Цемент	кг				6.4627	45.76	
	Шпатлевка ранее окр фасадов по окр перхлорвиниловыми кр: простых с лестниц	м2	24.900	8.466	1150.19		191.73	1341.92
	Шпаклевка	кг				12.45	191.73	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд</i>		<b>3563.930</b>	<b>79.295</b>	<b>10345.52</b>		<b>2526.88</b>	<b>12872.40</b>
	Выкашивание газонов	м2	3500.000	35.000	4543.35		271.95	4815.30
	Леска 3,0	м				14	210.00	
	Масло SHTIL	л				0.105	61.95	
	Заполнение песочницы песком	песочн	1.000	0.100	12.86		582.00	594.86
	Песок раств.	т				1.455	582.00	
	Окраска бельевой стойки	стоек	6.000	4.200	540.25		108.89	649.14
	Олифа	кг				0.24	13.44	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.51	48.49	
	Эмаль ПФ-115 синяя	кг				0.51	46.96	
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	2.000	1.240	159.50		65.42	224.92
	Олифа	кг				0.06	3.36	
	Эмаль ПФ-115 синяя	кг				0.3	27.62	
	Эмаль ПФ-115 ярко-зеленая	кг				0.3	34.44	
	Окраска металлических ограждений мусорных стоянок	1 п.м.	2.790	3.627	466.54		67.19	533.73
	Олифа	кг				0.1953	10.94	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0.6696	56.25	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	5.240	0.718	103.49		80.40	183.89
	Олифа	кг				0.2096	11.74	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0.8174	68.66	
	Окраска поверхности песочницы	песочн	1.000	0.660	84.90		49.87	134.77
	Олифа	кг				0.03	1.68	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0.25	26.19	
	Эмаль ПФ-115 салатная	кг				0.25	22.00	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Окраска ранее окрашенных деревянных ограждений	м	24.000	5.280	679.17		442.91	1122.08
	Олифа	кг				1.113	62.33	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				2.4	213.60	
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				0.84	78.96	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0.84	88.02	
	Окраска ранее окрашенных металлических ограждений	м	15.900	20.670	2658.78		411.49	3070.27
	Олифа	кг				1.113	62.33	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				1.908	169.81	
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				1.908	179.35	
	Ремонт деревянных ограждений с заменой отдельных элементов	1 п.м.	6.000	7.800	1096.68		446.76	1543.44
	Брусok 50*50*6000	м3				0.03	191.55	
	Гвозди 2,5*50	кг				0.72	30.07	
	Доска обрeзн.25*4000	м3				0.036	225.14	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</i>		197.500	61.854	8726.85		7.47	8734.32
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	180.000	51.840	7288.70			7288.70
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	2.000	2.100	333.10		3.05	336.15
	Гвозди 40*2	кг				0.07	3.05	
	Установка и укрепление воронок	шт	1.000	1.000	140.60		0.18	140.78
	Проволока вязальная	кг				0.004	0.18	
	Установка и укрепление водосточных труб ( б/у)	м	7.500	3.172	446.05		1.70	447.75
	Проволока вязальная	кг				0.0375	1.70	
	Установка и укрепление отливов б/у ( отметов б/у ) водосточных труб	шт	4.000	2.440	343.06		2.00	345.06
	Саморез 3,5*25	шт				8	2.00	
	Установка и укрепление ухватов б/у для водосточных труб	шт	3.000	1.302	175.34		0.54	175.88
	Проволока вязальная	кг				0.012	0.54	
	<i>Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД</i>		222.337	175.605	26493.90		4003.68	30497.58
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</i>		36.100	31.451	5005.45		590.95	5596.40
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.100	0.501	96.16		1.36	97.52
	Лен сантехнический	кг				0.002	1.36	
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	2.000	1.000	158.62			158.62
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75		589.59	3446.34