

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.19 по 31.12.19

По Строению "15мк-н - 11". По Подрядчику "ИП Вяткина Л.У.". По договору "Договор подряда №2/ДП-2016 от 01.07.2016". По Работам из группы "Электронный паспорт МКД". По всем.

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	15мк-н - 11		11398.515	638.460	156355.53	369.1453	36140.72	192496.25
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		39.517	42.676	6353.91			6353.91
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.760	5.520	875.58			875.58
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	4.895	12.727	2018.76			2018.76
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.229	1.376	218.34			218.34
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	9.533	14.824	2084.23			2084.23
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	21.100	8.229	1157.00			1157.00
	Работы, выполн в целях надлежащего содержания и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		24.698	26.334	3832.70		9673.56	13506.26
	Малый ремонт оконных переплетов узких одинарных коробок со спаренными переплетами	шт	5.000	4.550	639.73		4.66	644.39
	Шуруп 30*3	кг				0.115	4.66	
	Остекление новых окон стеклом толщ 4 мм со спаренным переплетом	м2	1.846	2.830	397.88		1049.51	1447.39
	Гвозди 1,6*25	кг				0.0092	0.47	
	Стекло 4мм	м2				2.8982	981.25	
	Штапик оконный	м				11.2975	67.79	
	Смена дверных приборов: пружины	шт	8.000	5.280	742.37		484.99	1227.36
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				8	460.64	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.64	24.35	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замаске при площ стекол до 1 м2	м2	6.400	7.744	1032.82		2411.16	3443.98
	Гвозди 1,6*25	кг				0.0192	0.97	
	Стекло 4мм	м2				6.656	2253.52	
	Штапик оконный	м				26.112	156.67	
	Снятие оконных переплетов: остекленных	м2	1.452	0.770	101.73			101.73
	Установка неостекленных оконных переплетов:створных	створ	2.000	5.160	918.17		5723.24	6641.41
	Рама окон 1,33*0,545 двойное остекление	шт				2	5720.00	
	Шуруп 30*3	кг				0.08	3.24	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		5799.900	61.767	8185.94			8185.94
	Очистка подвалов от мусора	м2	1883.900	22.607	2680.04			2680.04