

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.19 по 31.12.19

По Строение "15мк-н - 13". По Подрядчику "ИП Вяткина Л.У.". По договору "Договор подряда №2/ДП-2016 от 01.07.2016". По Работам из группы "Электронный паспорт МКД". По всем .

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	<b>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</b>		<b>9288.404</b>	<b>186.577</b>	<b>25762.48</b>		<b>2948.54</b>	<b>28711.02</b>
	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>		<b>23.394</b>	<b>24.731</b>	<b>3671.02</b>			<b>3671.02</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.280	2.560	406.07			406.07
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м	2.829	7.355	1166.71			1166.71
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.748	0.838	132.89			132.89
	Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)	1000 м	5.793	9.008	1266.54			1266.54
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	12.744	4.970	698.81			698.81
	<b>Работы, выполн в целях надлежащего содержания. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</b>		<b>20.320</b>	<b>19.287</b>	<b>2691.49</b>		<b>1442.69</b>	<b>4134.18</b>
	Малый ремонт оконных переплетов узких одинарных коробок со спаренными переплетами	шт	5.000	4.550	639.73		4.66	644.39
	Шуруп 30*3	кг				0.115	4.66	
	Ремонт металлических дверей электросваркой	шт	1.000	0.250	35.15		24.17	59.32
	Электроды МР ду3	кг				0.26	24.17	
	Смена дверных приборов: петли	шт	4.000	4.600	646.76		151.93	798.69
	Петля 130 мм (навес)	шт				4	126.00	
	Шуруп 30*3	кг				0.64	25.93	
	Смена дверных приборов: пружины	шт	5.000	3.300	463.98		303.12	767.10
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				5	287.90	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.4	15.22	
	Смена дверных приборов: ручки-скобы	шт	1.000	0.380	53.43		28.27	81.70
	Ручка-скоба	шт				1	26.75	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.04	1.52	
	Смена дверных приборов: шпингалеты	шт	2.000	3.400	478.04		56.50	534.54
	Шпингалет	шт				2	48.40	
	Шуруп 30*3	кг				0.2	8.10	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замазке при площ стекол до 1 м2	м2	2.320	2.807	374.40		874.04	1248.44
	Гвозди 1,6*25	кг				0.007	0.35	
	Стекло 4мм	м2				2.4128	816.90	
	Штапик оконный	м				9.4656	56.79	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<b>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</b>		<b>5560.300</b>	<b>57.756</b>	<b>7835.64</b>			<b>7835.64</b>
	Очистка подвалов от мусора	м2	1076.300	12.916	1531.14			1531.14
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	4484.000	44.840	6304.50			6304.50
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов</b>		<b>15.000</b>	<b>4.320</b>	<b>607.39</b>			<b>607.39</b>
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	15.000	4.320	607.39			607.39
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд</b>		<b>3613.390</b>	<b>45.847</b>	<b>5953.66</b>		<b>572.63</b>	<b>6526.29</b>
	Выкашивание газонов	м2	3600.000	36.000	4673.16		279.72	4952.88
	Леска 3,0	м				14.4	216.00	
	Масло SHTIL	л				0.108	63.72	
	Окраска металлических ограждений мусорных стоянок	1 п.м.	3.490	4.537	583.59		84.04	667.63
	Олифа	кг				0.2443	13.68	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0.8376	70.36	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	6.500	0.890	128.37		99.74	228.11
	Олифа	кг				0.26	14.56	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				1.014	85.18	
	Окраска ранее окрашенных металлических ограждений	м	3.400	4.420	568.54		109.13	677.67
	Олифа	кг				0.238	13.33	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0.816	95.80	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</b>		<b>43.000</b>	<b>32.816</b>	<b>4705.75</b>		<b>919.02</b>	<b>5624.77</b>
	Переноска водосточных труб: с люлек	м	13.000	16.250	2313.67		5.90	2319.57
	Проволока вязальная	кг				0.13	5.90	
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	4.000	4.200	666.20		6.10	672.30
	Гвозди 40*2	кг				0.14	6.10	
	Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах	шт	1.000	0.430	57.91		130.46	188.37
	Проволока вязальная	кг				0.004	0.18	
	Ухваты д/водосточных труб	шт				1	130.28	
	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	м	2.500	1.050	147.63		573.27	720.90
	Проволока вязальная	кг				0.0125	0.57	
	Труба в/сточная L 1250	шт				2	572.70	
	Установка и укрепление воронок	шт	1.000	1.000	140.60		0.54	141.14
	Проволока вязальная	кг				0.012	0.54	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Установка и укрепление водосточных труб ( б/у)	м	12.500	5.287	743.42		2.83	746.25
	Проволока вязальная	кг				0.0625	2.83	
	Установка и укрепление отливов б/у ( отметов б/у ) водосточных труб	шт	4.000	2.440	343.06		2.00	345.06
	Саморез 3,5*25	шт				8	2.00	
	Установка и укрепление ухватов б/у для водосточных труб	шт	4.000	1.736	233.79		0.73	234.52
	Проволока вязальная	кг				0.016	0.73	
	Установка отливов (отметов) водосточных труб	шт	1.000	0.423	59.47		197.19	256.66
	Отметы водосточные	шт				1	196.51	
	Саморез для ГКЛ 3,5*41	шт				2	0.68	
	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта стен</b>		<b>13.000</b>	<b>1.820</b>	<b>297.53</b>		<b>14.20</b>	<b>311.73</b>
	Устройство чеканки и расшивка швов цокольных, стеновых панелей раствором	м	13.000	1.820	297.53		14.20	311.73
	Песок раств.	т				0.0021	1.72	
	Цемент	кг				2.08	12.48	
	<b>Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД</b>		<b>343.438</b>	<b>261.864</b>	<b>39114.24</b>		<b>5991.70</b>	<b>45105.94</b>
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта индивидуальных тепловых узлов</b>		<b>36.100</b>	<b>31.451</b>	<b>5005.45</b>		<b>591.19</b>	<b>5596.64</b>
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	2.000	1.000	158.62			158.62
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75		591.19	3447.94
	Болт 16*70	кг				0.3	19.05	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Лен сантехнический	кг				0.02	3.20	
	Манометр ДМ 0,5 до 1,6МПа 100мм	шт				1	350.00	
	Масло гидравл. ТНК	кг				0.01	0.63	
	Прокладки паранитовые ду 100	шт				3	93.18	
	Термометр	шт				1	120.00	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	1.000	3.940	624.96			624.96
	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед</b>		<b>307.338</b>	<b>230.413</b>	<b>34108.79</b>		<b>5400.51</b>	<b>39509.30</b>
	Запуск системы отопления	1000 м	15.616	22.799	3616.44			3616.44
	Окраска маслянными составами ранее окрашенных поверхностей труб отопление :стальных за 2 раза	м2	1.600	1.488	214.51		37.43	251.94



Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 32 мм	м	2.500	3.300	539.48		354.74	894.22
	Труба ду 32	т				0.0077	354.74	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 25 мм	м	2.500	2.725	407.69		277.49	685.18
	Труба 25	т				0.006	277.49	
	Установка кранов для спуска воздуха , диаметром 15,20 мм из системы ХВС	шт	2.000	2.200	348.96		352.60	701.56
	Лен сантехнический	кг				0.014	10.96	
	Сгон д 20	шт				1	21.00	
	Сгон д-15	шт				1	16.00	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				1	117.74	
	Шаровый кран ду 20	шт				1	186.90	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы ГВС	шт	1.000	1.100	174.48		139.22	313.70
	Лен сантехнический	кг				0.007	5.48	
	Сгон д-15	шт				1	16.00	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				1	117.74	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы отопления	шт	2.000	2.200	348.96		352.60	701.56
	Лен сантехнический	кг				0.014	10.96	
	Сгон д 20	шт				1	21.00	
	Сгон д-15	шт				1	16.00	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				1	117.74	
	Шаровый кран ду 20	шт				1	186.90	
	<b>Итого:</b>		<b>9631.84</b>	<b>448.441</b>	<b>64876.72</b>	<b>97.18</b>	<b>8940.24</b>	<b>73816.96</b>

Сдал: Евгений Владимирович Ващенко Л.У.  
подпись МП

Исполнитель Ю.К. Давыденко

Принял: \_\_\_\_\_  
подпись МП

Представитель собственников МКД №13, кв.2  
Юрминин О.З. ✓ Евгений Владимирович Ващенко