

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.19 по 31.12.19

По Строение "15мк-н - 18". По Подрядчику "ИП Вяткина Л.У". По договору "Договор подряда №2/ДП-2016 от 01.07.2016". По Работам из группы "Электронный паспорт МКД". По всем .

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов в	Стоимость материалов	Всего
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД		4425.210	242.147	36903.51		4217.29	41120.80
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		36.570	41.124	6129.67			6129.67
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.674	5.348	848.30			848.30
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	4.834	12.568	1993.60			1993.60
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.227	1.374	217.98			217.98
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	9.423	14.653	2060.18			2060.18
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	18.412	7.181	1009.61			1009.61
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		10.320	8.087	1116.77		1359.03	2475.80
	Смена дверных приборов: пружины	шт	8.000	5.280	742.37		484.99	1227.36
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				8	460.64	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.64	24.35	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замаске при площ стекол до 1 м2	м2	2.320	2.807	374.40		874.04	1248.44
	Гвозди 1,6*25	кг				0.007	0.35	
	Стекло 4мм	м2				2.4128	816.90	
	Штапик оконный	м				9.4656	56.79	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		0.800	1.856	267.56		71.55	339.11
	Ремонт штукатурки стен входов в подвал	м2	0.800	1.856	267.56		71.55	339.11
	Известь	кг				2.464	46.13	
	Цемент	кг				3.5904	25.42	
	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		271.400	84.922	14184.21		1547.22	15731.43
	Восстановление герметизации стыков цоколя и отмостки раствором	м	108.500	61.953	10429.25		858.31	11287.56
	Песок раств.	т				0.0792	59.40	
	Цемент	кг				112.84	798.91	
	Заделка трещин в местах примыкания цоколю к отмостке раствором	м	162.900	22.969	3754.96		688.91	4443.87
	Песок раств.	т				0.1189	89.18	
	Цемент	кг				84.708	599.73	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		55.700	25.186	3578.26		402.45	3980.71
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	51.200	14.746	2073.23			2073.23
	Ремонт штукатурки гладких фасадов, цоколей по камню и бетону с земли : цементно-извест. р-ром	м2	4.500	10.440	1505.03		402.45	1907.48
	Известь	кг				13.86	259.46	
	Цемент	кг				20.196	142.99	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд		3815.920	46.671	6070.08		607.63	6677.71
	Выкашивание газонов	м2	3800.000	38.000	4932.78		295.26	5228.04
	Леска 3,0	м				15.2	228.00	
	Масло SHTIL	л				0.114	67.26	
	Окраска металлических ограждений мусорных стоянок	1 п.м.	5.580	7.254	933.08		134.36	1067.44
	Олифа	кг				0.3906	21.87	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				1.3392	112.49	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	10.340	1.417	204.22		178.01	382.23
	Олифа	кг				0.4136	23.16	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				1.613	154.85	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		4.500	2.101	292.90		1.25	294.15
	Установка и укрепление водосточных труб (б/у)	м	2.500	1.057	148.68		0.57	149.25
	Проволока вязальная	кг				0.0125	0.57	
	Установка и укрепление отливов б/у (отметов б/у) водосточных труб	шт	1.000	0.610	85.77		0.50	86.27
	Саморез 3,5*25	шт				2	0.50	
	Установка и укрепление ухватов б/у для водосточных труб	шт	1.000	0.434	58.45		0.18	58.63
	Проволока вязальная	кг				0.004	0.18	
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта стен		230.000	32.200	5264.06		228.16	5492.22
	Устройство чеканки и расшивка швов цокольных, стеновых панелей раствором	м	230.000	32.200	5264.06		228.16	5492.22
	Песок раств.	т				0.0368	14.72	
	Цемент	кг				36.8	213.44	
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		218.685	272.232	42445.83		6102.10	48547.93

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</i>		72.200	62.902	10010.89		1179.19	11190.08
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.200	1.002	192.31			192.31
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	64.000	16.000	2537.92			2537.92
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	4.000	2.000	317.24			317.24
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	2.000	36.020	5713.49		1179.19	6892.68
	Болт 16*70	кг				0.6	38.10	
	Гайка М 16	кг				0.1	10.26	
	Лен сантехнический	кг				0.02	3.20	
	Манометр ДМ 0,5 до 1,6МПа 100мм	шт				2	700.00	
	Масло гидравл. ТНК	кг				0.02	1.27	
	Прокладки паранитовые ду 100	шт				6	186.36	
	Термометр	шт				2	240.00	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	2.000	7.880	1249.93			1249.93
	<i>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед</i>		146.485	209.330	32434.94		4922.91	37357.85
	Восстановление разрушенной тепловой изоляции трубопроводов ГВС	м2	2.100	2.709	436.12		475.92	912.04
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.68	82.32	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.105	393.60	
	Восстановление разрушенной тепловой изоляции трубопроводов отопления	м2	2.700	3.483	560.73		611.90	1172.63
	Скотч 50мм/66 м	шт				2.16	105.84	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.135	506.06	
	Запуск системы отопления	1000 м	26.685	38.960	6179.85			6179.85
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.120	1.820	293.07		655.99	949.06
	Скотч 50мм/66 м	шт				2.004	98.20	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.1488	557.79	
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0.080	1.214	195.38		437.32	632.70
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.336	65.46	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0992	371.86	
	Окраска маслянными составами ранее окрашенных поверхностей труб отопление :стальных за 2 раза	м2	3.200	2.976	429.02		74.86	503.88
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0.5152	58.73	
	Олифа	кг				0.288	16.13	
	Окраска маслянными составами ранее окрашенных поверхностей труб ГВС :стальных за 2 раза	м2	1.900	1.767	248.44		44.45	292.89
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0.3059	34.87	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Олифа	кг				0.171	9.58	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	26.700	106.800	16940.62			16940.62
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	60.000	22.200	2989.67			2989.67
	Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС	м3	6.500	9.516	1337.95			1337.95
	Смена вентилей ХВС диаметром : 25мм	шт	1.000	1.180	187.17		488.20	675.37
	Лен сантехнический	кг				0.012	9.40	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				1	478.80	
	Смена вентилей отопления диаметром : 15 мм	шт	1.000	0.930	147.52		199.52	347.04
	Лен сантехнический	кг				0.007	5.48	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				1	194.04	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	1.000	0.930	147.52		192.38	339.90
	Лен сантехнический	кг				0.007	5.48	
	Шаровый кран ду 20	шт				1	186.90	
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 25 мм	м	2.500	2.725	432.24		302.86	735.10
	Труба 25	т				0.006	302.86	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 15 мм	м	2.000	1.780	250.27		124.11	374.38
	Труба ду 15	т				0.0026	124.11	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм	м	2.000	1.980	314.07		110.36	424.43
	Труба 20	т				0.0033	110.36	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 32 мм	м	3.000	3.960	647.38		425.68	1073.06
	Труба ду 32	т				0.0093	425.68	
	Установка кранов для спуска воздуха , диаметром 15,20 мм из системы ХВС	шт	1.000	1.100	174.48		213.38	387.86
	Лен сантехнический	кг				0.007	5.48	
	Сгон д 20	шт				1	21.00	
	Шаровый кран ду 20	шт				1	186.90	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы ГВС	шт	1.000	1.100	174.48		213.38	387.86
	Лен сантехнический	кг				0.007	5.48	
	Сгон д 20	шт				1	21.00	
	Шаровый кран ду 20	шт				1	186.90	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы отопления	шт	2.000	2.200	348.96		352.60	701.56
	Лен сантехнический	кг				0.014	10.96	
	Сгон д 20	шт				1	21.00	
	Сгон д-15	шт				1	16.00	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				1	117.74	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
		шт						
	Шаровый кран ду 20	шт	4643.89	514.379	79349.34	1	186.90	89668.73
		Итого:				347.07	10319.39	

Сдал: Вячеслав А.У. подпись МП Исполнитель: Ю.К. Давыденко
 Принял: кв-38 Мирсков.Е.В. подпись МП Представитель собственников МКД №18