Ведомость по планируемым работам

С 01.01.19 по 31.12.19 По Строение "15мк-н - 21". По Подрядчику "ИП Викулов Д. В. (15-1,2,5,6,8,9,21,22,24,25)". По договору "Договор-подряда№6/ДП-2016от01.07.2016". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количеств о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		139.009	23.586	3567.50	4		3567.50
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 N	1.200	2.400	380.69			380.69
	15мк-н - 21		1.200	2.400	380.69	0		380.69
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 M	2.051	5.333	845.86			845.86
	15мк-н - 21		2.051	5.333	845.86	0		845.86
	Осмотр покрытий полов	1000 N	0.834	0.934	148.17			148.17
	15мк-н - 21		0.834	0.934	148.17	0		148.17
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	120.000	5.280	837.51			837.51
	15мк-н - 21		120.000	5.280	837.51	0		837.51
	Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)	1000 N	3.278	5.097	716.68			716.68
	15мк-н - 21		3.278	5.097	716.68	0		716.68
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 M	11.646	4.542	638.59			638.59
	15мк-н - 21		11.646	4.542	638.59	0		638.59
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		5.000	4.000	528.85		1142.61	1671.46
	Малый ремонт дверных полотен в зимний период	м2	2.500	0.975	125.41		6.13	131.54
	15мк-н - 21		2.500	0.975	125.41	0.15	6.13	131.54
	Гвозди 3*70	кг				0.15	6.13	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замазке при площ стекол до 1 м2	м2	2.500	3.025	403.44		1136.48	1539.92
	15мк-н - 21		2.500	3.025	403.44	12.8075	1136.48	1539.92
	Гвозди 1,8*32	кг				0.0075	0.34	
	Стекло 4мм	м2				2.6	1074.94	
	Штапик оконный	М				10.2	61.20	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		34.000	29.950	4750.67		587.36	5338.03
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	15мк-н - 21		32.000	8.000	1268.96	0		1268.96
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75		587.36	3444.11
	15мк-н - 21		1.000	18.010	2856.75	5.35	587.36	3444.11

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количеств о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Болт 16*70	кг				0.3	19.05	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Манометр ДМ 0,5 до 1,6МПа 100мм	ШТ				1	350.00	
	Прокладки паранитовые ду 100	ШТ				3	93.18	
	Термометр	ШТ				1	120.00	
*	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	1.000	3.940	624.96			624.96
	15мк-н - 21		1.000	3.940	624.96	0		624.96
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		500.000	5.000	649.05		97.00	746.05
	Выкашивание газонов	м2	500.000	5.000	649.05		97.00	746.05
	15мк-н - 21		500.000	5.000	649.05	4.55	97.00	746.05
	Леска 3,0	М				4.5	67.50	
	Macлo SHTIL	Л				0.05	29.50	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		2.000	2.100	333.10	and place from the by	Large (S. 175) President Wilder Co.	333.10
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	2.000	2.100	333.10			333.10
	15мк-н - 21		2.000	2.100	333.10	0		333.10
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление,горячее водосн)		3.900	19.539	3099.28			3099.28
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	3.900	19.539	3099.28			3099.28
	15мк-н - 21		3.900	19.539	3099.28	0		3099.28
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		36.456	82.886	13149.75		4065.62	17215.37
	Запуск системы отопления	1000 м	10.880	15.885	2519.65			2519.65
	15мк-н - 21		10.880	15.885	2519.65	0		2519.65
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.100	1.517	244.22		546.66	790.88
	15мк-н - 21		0.100	1.517	244.22	1.794	546.66	790.88
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.67	81.83	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.124	464.83	
	Осмотр систем водоснабжения,центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	13.476	53.904	8550.25			8550.25
	15мк-н - 21		13.476	53.904	8550.25	0		8550.25
	Смена вентилей ГВС диаметром : 25мм	ШТ	3.000	3.540	561.51		1436.40	1997.91
	15мк-н - 21		3.000	3.540	561.51	3	1436.40	1997.91
	Шаров. кран-ручка ду25	ШТ				3	1436.40	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 25мм	шт	3.000	3.540	561.51		1436.40	1997.91

, Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количеств о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	15мк-н - 21		3.000	3.540	561.51	3	1436.40	1997.91
	Шаров, кран-ручка ду25	шт				3	1436.40	
	Смена вентилей отопления диаметром : 15 мм	шт	2.000	1.860	295.03		373.80	668.83
	15мк-н - 21		2.000	1.860	295.03	2	373.80	668.83
	Шаровый кран ду 20	шт				2	373.80	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм	м	2.000	1.980	314.07		164.36	478.43
	15мк-н - 21		2.000	1.980	314.07	4.0033	164.36	478.43
	Отвод 20	ШТ				2	32.00	
	Резьба Ду20	шт				2	22.00	
	Труба 20	Т				0.0033	110.36	
	Смена сгонов у трубопровода XBC,ГВС,отопления диаметром :15 мм	шт	2.000	0.660	103.51		108.00	211.51
	15мк-н - 21		2.000	0.660	103.51	6	108.00	211.51
	Контрогайка Ду 20	шт				2	22.00	
	Муфта Ду20	шт				2	44.00	
	Сгон д 20	шт				2	42.00	
		Итого:	720.36	167.061	26078.20	42.65	5892.59	31970.79

Сдал: _	15	Hozeny cez	Croco	11)
	подпись	MIN		
	Cit	Reuleecele	Re	12

Avenueres : To have For Dalageuno Sceryauceres full g fruit-

Принял:

подпись