

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.19 по 31.12.19

По Строению "15мк-н - 22". По Подрядчику "ИП Викулов Д. В.

(15-1,2,5,6,8,9,21,22,24,25)". По договору "Договор-подряда №6/ДП-2016от01.07.2016".

По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>		<b>33.884</b>	<b>38.804</b>	<b>5833.86</b>			<b>5833.86</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	3.520	7.040	1116.68			1116.68
	15мк-н - 22		3.520	7.040	1116.68	0		1116.68
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м	4.827	12.550	1990.71			1990.71
	15мк-н - 22		4.827	12.550	1990.71	0		1990.71
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.234	1.382	219.23			219.23
	15мк-н - 22		1.234	1.382	219.23	0		219.23
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	7.171	11.151	1567.82			1567.82
	15мк-н - 22		7.171	11.151	1567.82	0		1567.82
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	17.132	6.681	939.42			939.42
	15мк-н - 22		17.132	6.681	939.42	0		939.42
	<b>Работы, выполн в целях надлежащего содержания и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</b>		<b>8.000</b>	<b>8.040</b>	<b>1068.60</b>		<b>2732.47</b>	<b>3801.07</b>
	Малый ремонт дверных полотен в зимний период	м2	2.000	0.780	100.33		4.91	105.24
	15мк-н - 22		2.000	0.780	100.33	0.12	4.91	105.24
	Гвозди 3*70	кг				0.12	4.91	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замazке при площ стекол до 1 м2	м2	6.000	7.260	968.27		2727.56	3695.83
	15мк-н - 22		6.000	7.260	968.27	30.738	2727.56	3695.83
	Гвозди 1,8*32	кг				0.018	0.81	
	Стекло 4мм	м2				6.24	2579.87	
	Штапик оконный	м				24.48	146.88	
	<b>Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов</b>		<b>50.000</b>	<b>73.000</b>	<b>10661.65</b>		<b>16675.02</b>	<b>27336.67</b>
	Ремонт бетонной отмостки	м2	50.000	73.000	10661.65		16675.02	27336.67
	15мк-н - 22		50.000	73.000	10661.65	7.5	16675.02	27336.67
	Бетон М-100	м3				5	16175.00	
	Гравий	т				2.5	500.02	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</b>		<b>78.000</b>	<b>122.990</b>	<b>18927.39</b>		<b>1762.08</b>	<b>20689.47</b>

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	15мк-н - 22		32.000	8.000	1268.96	0		1268.96
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	3.000	54.030	8570.24		1762.08	10332.32
	15мк-н - 22		3.000	54.030	8570.24	16.05	1762.08	10332.32
	Болт 16*70	кг				0.9	57.15	
	Гайка М 16	кг				0.15	15.39	
	Манометр ДМ 0,5 до 1,6МПа 100мм	шт				3	1050.00	
	Прокладки паранитовые ду 100	шт				9	279.54	
	Термометр	шт				3	360.00	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	6.000	23.640	3749.78			3749.78
	15мк-н - 22		6.000	23.640	3749.78	0		3749.78
	Прочистка и промывка грязевиков, фильтров в ИТП	шт	6.000	20.880	2972.89			2972.89
	15мк-н - 22		6.000	20.880	2972.89	0		2972.89
	Прочистка термокарманов с заливкой масла	шт	28.000	13.440	1889.66			1889.66
	15мк-н - 22		28.000	13.440	1889.66	0		1889.66
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	3.000	3.000	475.86			475.86
	15мк-н - 22		3.000	3.000	475.86	0		475.86
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов</b>		<b>50.000</b>	<b>18.464</b>	<b>2612.55</b>		<b>103.43</b>	<b>2715.98</b>
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	48.000	13.824	1943.65			1943.65
	15мк-н - 22		48.000	13.824	1943.65	0		1943.65
	Ремонт штукатурки гладких фасадов, цоколей по камню и бетону с земли : цементно-извест. р-ром	м2	2.000	4.640	668.90		103.43	772.33
	15мк-н - 22		2.000	4.640	668.90	15.136	103.43	772.33
	Известь	кг				6.16	51.37	
	Цемент	кг				8.976	52.06	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд</b>		<b>6290.000</b>	<b>161.560</b>	<b>20854.62</b>		<b>3669.84</b>	<b>24524.46</b>
	Выкашивание газонов	м2	6200.000	62.000	8048.22		1202.80	9251.02
	15мк-н - 22		6200.000	62.000	8048.22	56.42	1202.80	9251.02
	Леска 3,0	м				55.8	837.00	
	Масло SHTIL	л				0.62	365.80	
	Окраска бельевой стойки	стоек	12.000	8.400	1080.49		222.72	1303.21
	15мк-н - 22		12.000	8.400	1080.49	2.52	222.72	1303.21
	Олифа	кг				0.48	26.88	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				2.04	195.84	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	15.000	9.300	1196.26		457.20	1653.46
	15мк-н - 22		15.000	9.300	1196.26	4.95	457.20	1653.46
	Олифа	кг				0.45	25.20	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				4.5	432.00	
	Окраска качелей - маятников	качели	3.000	4.350	559.54		130.32	689.86
	15мк-н - 22		3.000	4.350	559.54	1.47	130.32	689.86
	Олифа	кг				0.27	15.12	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				1.2	115.20	
	Окраска качели-балансира	качеля	1.000	1.450	186.51		43.44	229.95
	15мк-н - 22		1.000	1.450	186.51	0.49	43.44	229.95
	Олифа	кг				0.09	5.04	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.4	38.40	
	Окраска поверхности песочницы	песочн	1.000	0.660	84.90		49.68	134.58
	15мк-н - 22		1.000	0.660	84.90	0.53	49.68	134.58
	Олифа	кг				0.03	1.68	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.5	48.00	
	Окраска ранее окрашенных металлических ограждений	м	58.000	75.400	9698.70		1563.68	11262.38
	15мк-н - 22		58.000	75.400	9698.70	17.98	1563.68	11262.38
	Олифа	кг				4.06	227.36	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				13.92	1336.32	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</b>		<b>68.750</b>	<b>22.785</b>	<b>3241.41</b>		<b>1448.58</b>	<b>4689.99</b>
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	60.000	17.280	2429.57			2429.57
	15мк-н - 22		60.000	17.280	2429.57	0		2429.57
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	2.000	2.100	333.10			333.10
	15мк-н - 22		2.000	2.100	333.10	0		333.10
	Смена :отливов(отметов)водосточных труб	шт	3.000	1.830	257.30		589.53	846.83
	15мк-н - 22		3.000	1.830	257.30	3	589.53	846.83
	Отметы водосточные	шт				3	589.53	
	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	м	3.750	1.575	221.44		859.05	1080.49
	15мк-н - 22		3.750	1.575	221.44	3	859.05	1080.49
	Труба в/сточная L 1250	шт				3	859.05	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление,горячее водосн)</b>		<b>10.900</b>	<b>54.609</b>	<b>8662.08</b>			<b>8662.08</b>
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	10.900	54.609	8662.08			8662.08
	15мк-н - 22		10.900	54.609	8662.08	0		8662.08

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед</b>		<b>166.806</b>	<b>212.487</b>	<b>32959.54</b>		<b>4767.90</b>	<b>37727.44</b>
	Запуск системы отопления	1000 м	26.058	38.045	6034.65			6034.65
	15мк-н - 22		26.058	38.045	6034.65	0		6034.65
	Осмотр систем водоснабжения,центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	29.748	118.992	18874.51			18874.51
	15мк-н - 22		29.748	118.992	18874.51	0		18874.51
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	80.000	29.600	3986.23			3986.23
	15мк-н - 22		80.000	29.600	3986.23	0		3986.23
	Смена вентиля ГВС диаметром : 25мм	шт	4.000	4.720	748.69		1493.80	2242.49
	15мк-н - 22		4.000	4.720	748.69	4	1493.80	2242.49
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				4	1493.80	
	Смена вентиля отопления диаметром : 15 мм	шт	6.000	5.580	885.10		1036.80	1921.90
	15мк-н - 22		6.000	5.580	885.10	6	1036.80	1921.90
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				6	1036.80	
	Смена вентиля отопления диаметром : 20 мм	шт	7.000	6.510	1032.62		1308.30	2340.92
	15мк-н - 22		7.000	6.510	1032.62	7	1308.30	2340.92
	Шаровый кран ду 20	шт				7	1308.30	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 15 мм	м	2.000	1.780	250.27		140.11	390.38
	15мк-н - 22		2.000	1.780	250.27	2.0026	140.11	390.38
	Резьба Д15	шт				2	16.00	
	Труба ду 15	т				0.0026	124.11	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм	м	5.000	4.950	785.17		410.89	1196.06
	15мк-н - 22		5.000	4.950	785.17	10.0083	410.89	1196.06
	Отвод 20	шт				5	80.00	
	Резьба Ду20	шт				5	55.00	
	Труба 20	т				0.0083	275.89	
	Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления диаметром :20 мм	шт	7.000	2.310	362.30		378.00	740.30
	15мк-н - 22		7.000	2.310	362.30	21	378.00	740.30
	Контрогайка Ду 20	шт				7	77.00	
	Муфта Ду20	шт				7	154.00	
	Сгон д 20	шт				7	147.00	
	<b>Итого:</b>		<b>6756.34</b>	<b>712.739</b>	<b>104821.70</b>	<b>209.91</b>	<b>31159.32</b>	<b>135981.02</b>

Сдал:

подпись

МП

Ученый Зоденд Ю.Р. Давыдов

Собственник и т.н. Бригманн Ч.И.