

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.19 по 31.12.19

По Строению "15мк-н - 22". По Подрядчику "ИП Викулов Д. В.

(15-1,2,5,6,8,9,21,22,24,25)". По договору "Договор-подряда№6/ДП-2016от01.07.2016".

По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>		<b>33.884</b>	<b>38.804</b>	<b>5833.86</b>			<b>5833.86</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	3.520	7.040	1116.68			1116.68
	15мк-н - 22		3.520	7.040	1116.68	0		1116.68
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м	4.827	12.550	1990.71			1990.71
	15мк-н - 22		4.827	12.550	1990.71	0		1990.71
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.234	1.382	219.23			219.23
	15мк-н - 22		1.234	1.382	219.23	0		219.23
	Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)	1000 м	7.171	11.151	1567.82			1567.82
	15мк-н - 22		7.171	11.151	1567.82	0		1567.82
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	17.132	6.681	939.42			939.42
	15мк-н - 22		17.132	6.681	939.42	0		939.42
	<b>Работы, выполн в целях надлежащего содержания. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</b>		<b>8.000</b>	<b>8.040</b>	<b>1068.60</b>		<b>2732.47</b>	<b>3801.07</b>
	Малый ремонт дверных полотен в зимний период	м2	2.000	0.780	100.33		4.91	105.24
	15мк-н - 22		2.000	0.780	100.33	0.12	4.91	105.24
	Гвозди 3*70	кг				0.12	4.91	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замazке при площ стекол до 1 м2	м2	6.000	7.260	968.27		2727.56	3695.83
	15мк-н - 22		6.000	7.260	968.27	30.738	2727.56	3695.83
	Гвозди 1,8*32	кг				0.018	0.81	
	Стекло 4мм	м2				6.24	2579.87	
	Штапик оконный	м				24.48	146.88	
	<b>Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов</b>		<b>50.000</b>	<b>73.000</b>	<b>10661.65</b>		<b>16675.02</b>	<b>27336.67</b>
	Ремонт бетонной отмостки	м2	50.000	73.000	10661.65		16675.02	27336.67
	15мк-н - 22		50.000	73.000	10661.65	7.5	16675.02	27336.67
	Бетон М-100	м3				5	16175.00	
	Гравий	т				2.5	500.02	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</b>		<b>78.000</b>	<b>122.990</b>	<b>18927.39</b>		<b>1762.08</b>	<b>20689.47</b>