

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.19 по 31.12.19

По Строению "15мк-н - 24". По Подрядчику "ИП Викулов Д. В.

(15-1,2,5,6,8,9,21,22,24,25)". По договору "Договор-подряда №6/ДП-2016 от 01.07.2016".

По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		26.023	30.846	4605.15			4605.15
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.200	4.400	697.93			697.93
	15мк-н - 24		2.200	4.400	697.93	0		697.93
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	3.635	9.451	1499.12			1499.12
	15мк-н - 24		3.635	9.451	1499.12	0		1499.12
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.922	1.033	163.79			163.79
	15мк-н - 24		0.922	1.033	163.79	0		163.79
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	7.252	11.277	1585.53			1585.53
	15мк-н - 24		7.252	11.277	1585.53	0		1585.53
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	12.014	4.685	658.78			658.78
	15мк-н - 24		12.014	4.685	658.78	0		658.78
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		2.500	3.025	403.44		1136.48	1539.92
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замазке при площ стекло до 1 м2	м2	2.500	3.025	403.44		1136.48	1539.92
	15мк-н - 24		2.500	3.025	403.44	12.8075	1136.48	1539.92
	Гвозди 1,8*32	кг				0.0075	0.34	
	Стекло 4мм	м2				2.6	1074.94	
	Штапик оконный	м				10.2	61.20	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		34.000	29.950	4750.67		587.36	5338.03
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	15мк-н - 24		32.000	8.000	1268.96	0		1268.96
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75		587.36	3444.11
	15мк-н - 24		1.000	18.010	2856.75	5.35	587.36	3444.11
	Болт 16*70	кг				0.3	19.05	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Манометр ДМ 0,5 до 1,6МПа 100мм	шт				1	350.00	
	Прокладки паранитовые ду 100	шт				3	93.18	
	Термометр	шт				1	120.00	