

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.19 по 31.12.19

По Строению "15мк-н - 24". По Подрядчику "ИП Викулов Д. В.

(15-1,2,5,6,8,9,21,22,24,25)". По договору "Договор-подряда №6/ДП-2016 от 01.07.2016".

По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>		<b>26.023</b>	<b>30.846</b>	<b>4605.15</b>			<b>4605.15</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.200	4.400	697.93			697.93
	15мк-н - 24		2.200	4.400	697.93	0		697.93
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м	3.635	9.451	1499.12			1499.12
	15мк-н - 24		3.635	9.451	1499.12	0		1499.12
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.922	1.033	163.79			163.79
	15мк-н - 24		0.922	1.033	163.79	0		163.79
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	7.252	11.277	1585.53			1585.53
	15мк-н - 24		7.252	11.277	1585.53	0		1585.53
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	12.014	4.685	658.78			658.78
	15мк-н - 24		12.014	4.685	658.78	0		658.78
	<b>Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</b>		<b>2.500</b>	<b>3.025</b>	<b>403.44</b>		<b>1136.48</b>	<b>1539.92</b>
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замазке при площ стекло до 1 м2	м2	2.500	3.025	403.44		1136.48	1539.92
	15мк-н - 24		2.500	3.025	403.44	12.8075	1136.48	1539.92
	Гвозди 1,8*32	кг				0.0075	0.34	
	Стекло 4мм	м2				2.6	1074.94	
	Штапик оконный	м				10.2	61.20	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</b>		<b>34.000</b>	<b>29.950</b>	<b>4750.67</b>		<b>587.36</b>	<b>5338.03</b>
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	15мк-н - 24		32.000	8.000	1268.96	0		1268.96
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75		587.36	3444.11
	15мк-н - 24		1.000	18.010	2856.75	5.35	587.36	3444.11
	Болт 16*70	кг				0.3	19.05	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Манометр ДМ 0,5 до 1,6МПа 100мм	шт				1	350.00	
	Прокладки паранитовые ду 100	шт				3	93.18	
	Термометр	шт				1	120.00	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	1.000	3.940	624.96			624.96
	15мк-н - 24		1.000	3.940	624.96	0		624.96
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд</b>		<b>4320.000</b>	<b>43.200</b>	<b>5607.79</b>		<b>838.08</b>	<b>6445.87</b>
	Выкашивание газонов	м2	4320.000	43.200	5607.79		838.08	6445.87
	15мк-н - 24		4320.000	43.200	5607.79	39.312	838.08	6445.87
	Леска 3,0	м				38.88	583.20	
	Масло SHTIL	л				0.432	254.88	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</b>		<b>41.500</b>	<b>6.927</b>	<b>992.92</b>		<b>393.02</b>	<b>1385.94</b>
	Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30 см.	м2	36.000	3.600	506.16			506.16
	15мк-н - 24		36.000	3.600	506.16	0		506.16
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	1.000	1.050	166.55			166.55
	15мк-н - 24		1.000	1.050	166.55	0		166.55
	Смена :отливов(отметов)водосточных труб	шт	2.000	1.220	171.53		393.02	564.55
	15мк-н - 24		2.000	1.220	171.53	2	393.02	564.55
	Отметы водосточные	шт				2	393.02	
	Установка и укрепление водосточных труб ( б/у)	м	2.500	1.057	148.68			148.68
	15мк-н - 24		2.500	1.057	148.68	0		148.68
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление,горячее водосн)</b>		<b>4.800</b>	<b>24.048</b>	<b>3814.49</b>			<b>3814.49</b>
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	4.800	24.048	3814.49			3814.49
	15мк-н - 24		4.800	24.048	3814.49	0		3814.49
	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед</b>		<b>48.760</b>	<b>125.567</b>	<b>19885.41</b>		<b>164.36</b>	<b>20049.77</b>
	Запуск системы отопления	1000 м	20.068	29.299	4647.45			4647.45
	15мк-н - 24		20.068	29.299	4647.45	0		4647.45
	Осмотр систем водоснабжения,центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	22.692	90.768	14397.62			14397.62
	15мк-н - 24		22.692	90.768	14397.62	0		14397.62
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	4.000	3.720	590.07			590.07
	15мк-н - 24		4.000	3.720	590.07	0		590.07
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 15 мм	м	2.000	1.780	250.27		164.36	414.63
	15мк-н - 24		2.000	1.780	250.27	4.0033	164.36	414.63
	Отвод 20	шт				2	32.00	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Резьба Ду20	шт				2	22.00	
	Труба 20	т				0.0033	110.36	
Итого:			4477.58	263.563	40059.87	63.47	3119.30	43179.17

Сдал:  Н. Н. Н.  
подпись МП

Исполнитель И. И. И. И. И. И.

Содержание кв. и и Содержание кв. и и  
С. В. С.

Принял: \_\_\_\_\_  
подпись МП