

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.19 по 31.12.19

По Строению "15мк-н - 25". По Подрядчику "ИП Викулов Д. В.

(15-1,2,5,6,8,9,21,22,24,25)". По договору "Договор-подряда№6/ДП-2016от01.07.2016".

По всем Работам. По всем .

| Дата выполнения | Работа / Строение / Материалы | Ед. | Объем работ | Количество о чел / часов | Стоимость работ | Количество материало в | Стоимость материалов | Всего |
|-----------------|--|--------|---------------|--------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|
| | Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов | | 26.418 | 32.330 | 4844.86 | | | 4844.86 |
| | Осмотр внутренней отделки стен | 1000 м | 3.100 | 6.200 | 983.44 | | | 983.44 |
| | 15мк-н - 25 | | 3.100 | 6.200 | 983.44 | 0 | | 983.44 |
| | Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год) | 1000 м | 3.609 | 9.383 | 1488.39 | | | 1488.39 |
| | 15мк-н - 25 | | 3.609 | 9.383 | 1488.39 | 0 | | 1488.39 |
| | Осмотр покрытий полов | 1000 м | 0.913 | 1.023 | 162.20 | | | 162.20 |
| | 15мк-н - 25 | | 0.913 | 1.023 | 162.20 | 0 | | 162.20 |
| | Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год) | 1000 м | 7.205 | 11.204 | 1575.25 | | | 1575.25 |
| | 15мк-н - 25 | | 7.205 | 11.204 | 1575.25 | 0 | | 1575.25 |
| | Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год) | 1000 м | 11.591 | 4.520 | 635.58 | | | 635.58 |
| | 15мк-н - 25 | | 11.591 | 4.520 | 635.58 | 0 | | 635.58 |
| | Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов | | 6.500 | 6.225 | 826.53 | | 2050.58 | 2877.11 |
| | Малый ремонт дверных полотен в зимний период | м2 | 2.000 | 0.780 | 100.33 | | 4.91 | 105.24 |
| | 15мк-н - 25 | | 2.000 | 0.780 | 100.33 | 0.12 | 4.91 | 105.24 |
| | Гвозди 3*70 | кг | | | | 0.12 | 4.91 | |
| | Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по заматке при площ стекол до 1 м2 | м2 | 4.500 | 5.445 | 726.20 | | 2045.67 | 2771.87 |
| | 15мк-н - 25 | | 4.500 | 5.445 | 726.20 | 23.0535 | 2045.67 | 2771.87 |
| | Гвозди 1,8*32 | кг | | | | 0.0135 | 0.61 | |
| | Стекло 4мм | м2 | | | | 4.68 | 1934.90 | |
| | Штапик оконный | м | | | | 18.36 | 110.16 | |
| | Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов | | 50.000 | 73.000 | 10661.65 | | 23004.82 | 33666.47 |
| | Ремонт бетонной отмостки | м2 | 50.000 | 73.000 | 10661.65 | | 23004.82 | 33666.47 |
| | 15мк-н - 25 | | 50.000 | 73.000 | 10661.65 | 18.7 | 23004.82 | 33666.47 |
| | Бетон М-100 | м3 | | | | 5 | 16175.00 | |
| | Гвозди 1,8*32 | кг | | | | 10 | 449.80 | |
| | Гравий | т | | | | 2.5 | 500.02 | |
| | Доска 150*25*4000 | м3 | | | | 1.2 | 5880.00 | |

| Дата выполнения | Работа / Строение / Материалы | Ед. | Объем работ | Количество чел / часов | Стоимость работ | Количество материалов | Стоимость материалов | Всего |
|-----------------|---|--------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонт. индивидуальных тепловых узлов | | 35.000 | 33.890 | 5375.64 | | 587.36 | 5963.00 |
| | Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона | шт | 32.000 | 8.000 | 1268.96 | | | 1268.96 |
| | 15мк-н - 25 | | 32.000 | 8.000 | 1268.96 | 0 | | 1268.96 |
| | Подготовка ИТП к отопительному сезону | шт | 1.000 | 18.010 | 2856.75 | | 587.36 | 3444.11 |
| | 15мк-н - 25 | | 1.000 | 18.010 | 2856.75 | 5.35 | 587.36 | 3444.11 |
| | Болт 16*70 | кг | | | | 0.3 | 19.05 | |
| | Гайка М 16 | кг | | | | 0.05 | 5.13 | |
| | Манометр ДМ 0,5 до 1,6МПа 100мм | шт | | | | 1 | 350.00 | |
| | Прокладки паранитовые ду 100 | шт | | | | 3 | 93.18 | |
| | Термометр | шт | | | | 1 | 120.00 | |
| | Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод) | 1 узел | 2.000 | 7.880 | 1249.93 | | | 1249.93 |
| | 15мк-н - 25 | | 2.000 | 7.880 | 1249.93 | 0 | | 1249.93 |
| | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов | | 42.000 | 12.096 | 1700.70 | | | 1700.70 |
| | Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см. | м2 | 42.000 | 12.096 | 1700.70 | | | 1700.70 |
| | 15мк-н - 25 | | 42.000 | 12.096 | 1700.70 | 0 | | 1700.70 |
| | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд | | 1800.000 | 18.000 | 2336.58 | | 349.20 | 2685.78 |
| | Выкашивание газонов | м2 | 1800.000 | 18.000 | 2336.58 | | 349.20 | 2685.78 |
| | 15мк-н - 25 | | 1800.000 | 18.000 | 2336.58 | 16.38 | 349.20 | 2685.78 |
| | Леска 3,0 | м | | | | 16.2 | 243.00 | |
| | Масло SHTIL | л | | | | 0.18 | 106.20 | |
| | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш | | 68.750 | 11.505 | 1655.44 | | 1448.58 | 3104.02 |
| | Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30 см. | м2 | 60.000 | 6.000 | 843.60 | | | 843.60 |
| | 15мк-н - 25 | | 60.000 | 6.000 | 843.60 | 0 | | 843.60 |
| | Ремонт жалюзи слуховых окон | шт | 2.000 | 2.100 | 333.10 | | | 333.10 |
| | 15мк-н - 25 | | 2.000 | 2.100 | 333.10 | 0 | | 333.10 |
| | Смена :отливов(отметов)водосточных труб | шт | 3.000 | 1.830 | 257.30 | | 589.53 | 846.83 |
| | 15мк-н - 25 | | 3.000 | 1.830 | 257.30 | 3 | 589.53 | 846.83 |
| | Отметы водосточные | шт | | | | 3 | 589.53 | |
| | Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц и подмостей | м | 3.750 | 1.575 | 221.44 | | 859.05 | 1080.49 |
| | 15мк-н - 25 | | 3.750 | 1.575 | 221.44 | 3 | 859.05 | 1080.49 |
| | Труба в/сточная L 1250 | шт | | | | 3 | 859.05 | |

| Дата выполнения | Работа / Строение / Материалы | Ед. | Объем работ | Количество чел / часов | Стоимость работ | Количество материалов | Стоимость материалов | Всего |
|-----------------|---|--------|---------------|------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|-----------------|
| | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн) | | 4.200 | 21.042 | 3337.68 | | | 3337.68 |
| | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения | 100 м | 4.200 | 21.042 | 3337.68 | | | 3337.68 |
| | 15мк-н - 25 | | 4.200 | 21.042 | 3337.68 | 0 | | 3337.68 |
| | Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед | | 55.414 | 128.569 | 20358.64 | | 1928.86 | 22287.50 |
| | Запуск системы отопления | 1000 м | 19.920 | 29.083 | 4613.18 | | | 4613.18 |
| | 15мк-н - 25 | | 19.920 | 29.083 | 4613.18 | 0 | | 4613.18 |
| | Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках | 1000 м | 22.494 | 89.976 | 14271.99 | | | 14271.99 |
| | 15мк-н - 25 | | 22.494 | 89.976 | 14271.99 | 0 | | 14271.99 |
| | Смена вентилей ГВС диаметром : 32 мм | шт | 2.000 | 2.360 | 374.34 | | 746.90 | 1121.24 |
| | 15мк-н - 25 | | 2.000 | 2.360 | 374.34 | 2 | 746.90 | 1121.24 |
| | Шаров. кран-ручка ду25 | шт | | | | 2 | 746.90 | |
| | Смена вентилей отопления диаметром : 15 мм | шт | 4.000 | 3.720 | 590.07 | | 747.60 | 1337.67 |
| | 15мк-н - 25 | | 4.000 | 3.720 | 590.07 | 4 | 747.60 | 1337.67 |
| | Шаровый кран ду 20 | шт | | | | 4 | 747.60 | |
| | Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 15 мм | м | 2.000 | 1.780 | 250.27 | | 164.36 | 414.63 |
| | 15мк-н - 25 | | 2.000 | 1.780 | 250.27 | 4.0033 | 164.36 | 414.63 |
| | Отвод 20 | шт | | | | 2 | 32.00 | |
| | Резьба Ду20 | шт | | | | 2 | 22.00 | |
| | Труба 20 | т | | | | 0.0033 | 110.36 | |
| | Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления диаметром :20 мм | шт | 5.000 | 1.650 | 258.79 | | 270.00 | 528.79 |
| | 15мк-н - 25 | | 5.000 | 1.650 | 258.79 | 15 | 270.00 | 528.79 |
| | Контрогайка Ду 20 | шт | | | | 5 | 55.00 | |
| | Муфта Ду20 | шт | | | | 5 | 110.00 | |
| | Сгон д 20 | шт | | | | 5 | 105.00 | |
| | Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта стен | | 40.000 | 6.800 | 1020.14 | | 701.76 | 1721.90 |
| | Заделка трещин в наружных и внутренних стенах цементным раствором | м | 20.000 | 4.000 | 562.40 | | 386.24 | 948.64 |
| | 15мк-н - 25 | | 20.000 | 4.000 | 562.40 | 54.4 | 386.24 | 948.64 |
| | Цемент | кг | | | | 54.4 | 386.24 | |
| | Устройство чеканки и расшивка швов цокольных, стеновых панелей раствором | м | 20.000 | 2.800 | 457.74 | | 315.52 | 773.26 |
| | 15мк-н - 25 | | 20.000 | 2.800 | 457.74 | 54.4 | 315.52 | 773.26 |
| | Цемент | кг | | | | 54.4 | 315.52 | |

