

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.19 по 31.12.19

По Строение "15мк-н - 26". По Подрядчику "ИП Викулов Д.В.". По договору "Договор-подряда №6/ДП-2016 от 01.07.2016". По Работам из группы "Электронный паспорт МКД". По всем.

| Дата выполнения | Строение / Работа / Материалы | Ед. | Объем работ | Количество о чел / часов | Стоимость работ | Количество материалов | Стоимость материалов | Всего |
|-----------------|--|--------|-----------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|-----------------|
| | 15мк-н - 26 | | 12585.512 | 802.336 | 118105.45 | 127.7565 | 73793.80 | 191899.25 |
| | Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов | | 57.790 | 60.144 | 8928.59 | | | 8928.59 |
| | Осмотр внутренней отделки стен | 1000 м | 3.304 | 6.608 | 1048.16 | | | 1048.16 |
| | Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год) | 1000 м | 6.739 | 17.521 | 2779.24 | | | 2779.24 |
| | Осмотр покрытий полов | 1000 м | 1.863 | 2.087 | 330.98 | | | 330.98 |
| | Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год) | 1000 м | 13.762 | 21.400 | 3008.83 | | | 3008.83 |
| | Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год) | 1000 м | 32.122 | 12.528 | 1761.38 | | | 1761.38 |
| | Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов | | 4.560 | 5.518 | 735.88 | | 1726.82 | 2462.70 |
| | Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замаске при площ стекол до 1 м2 | м2 | 4.560 | 5.518 | 735.88 | | 1726.82 | 2462.70 |
| | Гвозди 1,6*25 | кг | | | | 0.0137 | 0.69 | |
| | Стекло 4мм | м2 | | | | 4.7424 | 1614.50 | |
| | Штапик оконный | м | | | | 18.6048 | 111.63 | |
| | Работы, выполняемые в зданиях с подвалами | | 2364.000 | 28.368 | 3363.03 | | | 3363.03 |
| | Очистка подвалов от мусора | м2 | 2364.000 | 28.368 | 3363.03 | | | 3363.03 |
| | Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов | | 150.000 | 219.000 | 31984.95 | | 67514.40 | 99499.35 |
| | Ремонт бетонной отмостки | м2 | 150.000 | 219.000 | 31984.95 | | 67514.40 | 99499.35 |
| | Бетон М-100 | м3 | | | | 15 | 48525.00 | |
| | Гвозди 1,8*32 | кг | | | | 30 | 1349.40 | |
| | Доска 150*25*4000 | м3 | | | | 3.6 | 17640.00 | |
| | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов | | 102.000 | 93.060 | 15261.83 | | 329.21 | 15591.04 |
| | Гидравлическое испытание ИТП | 100 м | 3.000 | 15.030 | 2884.71 | | 9.60 | 2894.31 |
| | Лен сантехнический | кг | | | | 0.06 | 9.60 | |
| | Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона | шт | 96.000 | 24.000 | 3806.88 | | | 3806.88 |
| | Подготовка ИТП к отопительному сезону | шт | 3.000 | 54.030 | 8570.24 | | 319.61 | 8889.85 |
| | Болт 16*70 | кг | | | | 0.9 | 58.17 | |
| | Гайка М 16 | кг | | | | 0.15 | 15.39 | |

| Дата выполнения | Строение / Работа / Материалы | Ед. | Объем работ | Количество о чел / часов | Стоимость работ | Количество материалов | Стоимость материалов | Всего |
|-----------------|---|---------|-----------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|-----------------|
| | Прокладки паранитовые 80 | шт | | | | 6 | 170.16 | |
| | Прокладки паранитовые д-50 | шт | | | | 3 | 65.61 | |
| | Резина листовая | кг | | | | 0.15 | 10.28 | |
| | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд | | 9569.236 | 136.980 | 18297.69 | | 2124.32 | 20422.01 |
| | Выкашивание газонов | м2 | 9500.000 | 95.000 | 12331.95 | | | 12331.95 |
| | Окраска бельевой стойки | стоек | 14.000 | 9.800 | 1260.57 | | 236.04 | 1496.61 |
| | Олифа | кг | | | | 0.56 | 31.36 | |
| | Эмаль ПФ-115 серая | кг | | | | 2.38 | 204.68 | |
| | Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров | м2 | 14.310 | 8.157 | 1191.29 | | 224.03 | 1415.32 |
| | Олифа | кг | | | | 0.5724 | 32.05 | |
| | Эмаль ПФ-115 серая | кг | | | | 2.2324 | 191.98 | |
| | Окраска поверхности теннисного стола | м2 | 5.490 | 1.098 | 156.33 | | 78.49 | 234.82 |
| | Олифа | кг | | | | 0.1098 | 6.15 | |
| | Эмаль ПФ-115 голубая | кг | | | | 0.4008 | 35.47 | |
| | Эмаль ПФ-115 красная | кг | | | | 0.4008 | 36.87 | |
| | Окраска спортивных комплексов, игровых комплексов | м2 | 32.436 | 11.515 | 1639.46 | | 1509.80 | 3149.26 |
| | Олифа | кг | | | | 3.2436 | 181.64 | |
| | Эмаль ПФ-115 желтая | кг | | | | 6.7492 | 614.17 | |
| | Эмаль ПФ-115 зеленая | кг | | | | 2.9694 | 264.28 | |
| | Эмаль ПФ-115 красная | кг | | | | 4.8882 | 449.71 | |
| | Окраска шведских стенок, лестниц | лестниц | 2.000 | 3.060 | 393.61 | | 75.96 | 469.57 |
| | Олифа | кг | | | | 0.18 | 10.08 | |
| | Эмаль ПФ-115 желтая | кг | | | | 0.36 | 32.76 | |
| | Эмаль ПФ-115 красная | кг | | | | 0.36 | 33.12 | |
| | Разборка горки | шт | 1.000 | 8.350 | 1324.48 | | | 1324.48 |
| | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш | | 173.400 | 33.058 | 4647.95 | | 4.31 | 4652.26 |
| | Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек. | м2 | 90.000 | 25.920 | 3644.35 | | | 3644.35 |
| | Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев | м2 | 70.400 | 0.704 | 98.98 | | | 98.98 |
| | Установка и укрепление водосточных труб (б/у) | м | 8.000 | 3.384 | 475.79 | | 1.81 | 477.60 |
| | Проволока вязальная | кг | | | | 0.04 | 1.81 | |
| | Установка и укрепление отливов б/у (отметов б/у) водосточных труб | шт | 5.000 | 3.050 | 428.83 | | 2.50 | 431.33 |
| | Саморез 3,5*25 | шт | | | | 10 | 2.50 | |
| | Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед | | 164.526 | 226.208 | 34885.53 | | 2094.74 | 36980.27 |

| Дата выполнения | Строение / Работа / Материалы | Ед. | Объем работ | Количество чел / часов | Стоимость работ | Количество материалов | Стоимость материалов | Всего |
|-----------------|---|--------|-----------------|------------------------|------------------|-----------------------|----------------------|------------------|
| | Запуск системы отопления | 1000 м | 35.770 | 52.224 | 8283.80 | | | 8283.80 |
| | Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках | 1000 м | 30.756 | 123.024 | 19514.07 | | | 19514.07 |
| | Очистка канализационной сети: внутренней | м | 60.000 | 22.200 | 2989.67 | | | 2989.67 |
| | Очистка канализационной сети: дворовой | м | 12.000 | 14.880 | 2003.89 | | | 2003.89 |
| | Очистка от наледи и льда труб канализационного стояка над кровлей, в чердаке (состоит из 2 труб) | шт | 18.000 | 4.500 | 632.70 | | | 632.70 |
| | Смена вентиляций отопления диаметром : 25мм | шт | 2.000 | 2.360 | 374.34 | | 858.79 | 1233.13 |
| | Лен сантехнический | кг | | | | 0.024 | 18.79 | |
| | Шаров. кран-ручка ду25 | шт | | | | 2 | 840.00 | |
| | Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 25 мм | м | 2.000 | 2.180 | 306.51 | | 232.00 | 538.51 |
| | Лен сантехнический | кг | | | | 0.001 | 0.78 | |
| | Резьба ду25 | шт | | | | 2 | 34.00 | |
| | Труба 25 | т | | | | 0.0048 | 194.55 | |
| | Электроды МР-4 | кг | | | | 0.038 | 2.67 | |
| | Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 32 мм | м | 2.000 | 2.640 | 431.59 | | 246.99 | 678.58 |
| | Лен сантехнический | кг | | | | 0.001 | 0.78 | |
| | Резьба Д32 | шт | | | | 2 | 40.12 | |
| | Труба ду 32 | т | | | | 0.0062 | 206.09 | |
| | Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы отопления | шт | 2.000 | 2.200 | 348.96 | | 756.96 | 1105.92 |
| | Лен сантехнический | кг | | | | 0.014 | 10.96 | |
| | Сгон д 20 | шт | | | | 2 | 44.00 | |
| | Шаровый кран ду 20 | шт | | | | 2 | 702.00 | |
| | Итого: | | 12585.51 | 802.336 | 118105.45 | 127.76 | 73793.80 | 191899.25 |

Сдал:


подпись

Д.В. Виноградов
МП

Уполномоченный Г.К. Давыденко

кв 21, МСЭ М. Смирнов

Принял:

подпись МП